

Anlage 1 - Leistungsbeschreibung

BfS-Bestellnummer: 1082/25

Leistungsgegenstand

1082/25 Los 1: Geheftetes und Geklebtes

Leistungsbeschreibung

Für alle Druckerzeugnisse gelten die allgemeinen Angaben des jeweils geltenden BfS Corporate Design-Katalogs. Des Weiteren müssen die Druckerzeugnisse den Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ DE-UZ195 entsprechen. Die wichtigsten Voraussetzungen für die Erfüllung der Kriterien sind: Einsatz von Papieren, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnet sind, Einsatz von Farben/Lacken/Klebstoffen, die sich leicht von Papierfasern lösen (bei UV i.d.R. nicht möglich), ein Gefahrstoffverzeichnis und eine Lösemittelbilanz. Weitere Informationen finden Sie hier:

<https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/druckerzeugnisse/druckerei>

Satz- und Layoutarbeiten sind bei Bedarf durchzuführen. Für sie gilt der jeweils aktuelle Corporate Design-Katalog des BfS. Für die Satz- und Layoutarbeiten liefert das BfS alle Rohdaten digital oder als Aufsichtsvorlagen. Darüber hinaus stellt das BfS druckfähige PDF-Dateien bereit, die inhaltlich vollständig sind, jedoch von den technischen Spezifikationen der Druckerei abweichen können (z. B. Farbraum, Anschnitt, Schrifteneinbettung). Der Auftragnehmer (AN) hat diese Daten in Abstimmung mit dem BfS so aufzubereiten, dass ein einwandfreies Druckergebnis gewährleistet ist. Ggfs. pflegt der AN auch z.B. ein Klimaneutrallogo ein.

Die Produkte müssen auf IGEPÄ - Circle offset Premium white produziert werden. Sollte dieses Papier am Markt nicht mehr verfügbar sein, ist ein ähnliches Ersatzpapier zu empfehlen, welches die gleichen Standards erfüllt (100% Recycling, ungestrichen, FSC zertifiziert, Blauer Engel, CIE 145 Weiße). Sofern verfügbar, ist stets das Papier IGEPÄ – Circle offset Premium white zu verwenden.

Die Verarbeitung beinhaltet in der Regel immer: beschneiden, falzen, Klebebindung oder Heftung, Inhalt breit überklebt in 4x gerilltem Umschlag eingehängt.

In der Regel handelt es sich um 4-farbig Euroskala Druck.

Einige Druckerzeugnisse werden perforiert. Weiteres zu den Produkten entnehmen Sie bitte dem Produktkatalog.

Für den Druck ist durch den AN ein Zertifikat über „CO2 kompensierten Druck“ (Zertifikate aus Klimaschutzprojekten) zu erwerben und in die Druck-PDF einzufügen.

Die voraussichtlich entstehenden CO2-Emissionen sind mit dem CO2-Rechner, der vom Bundesverband Druck und Medien (bvdm) erstellt wurde, oder mit einem gleichwertigen CO2-Rechner eines anderen Anbieters zu ermitteln (Verwendung jeweils in der aktuellen Version). Dem Bedarfsträger ist ein entsprechendes Zertifikat aus Klimaschutzprojekten anzubieten, mit dem die durch den Einzelauftrag verursachten CO2-Emissionen kompensiert werden. Das Zertifikat muss vom Klimaschutzmodell der Druck- und Medienverbände empfohlen werden, Näheres siehe unter <http://www.klima-druck.de>.

In sehr seltenen Ausnahmefällen muss die Lieferung innerhalb von 120 Stunden nach Auftragsklarheit erfolgen.

Vor Drucklegung ist dem BfS oder dem Kreativdienstleister des BfS ein digitaler, farbverbindlicher Proof vorzulegen. Auf Wunsch wird ein farbverbindlicher Proof per Post verschickt.

Dem BfS ist nach Drucklegung unaufgefordert, sofern Satzarbeiten durchgeführt wurden, eine Indesign Datei (kompatibel mit Indesign 2024) zu überlassen. Bei Bedarf ist dem BfS eine barrierefreie Acrobat-Datei in internetfähiger Auflösung zu überlassen.

Die Produkte werden in handlichen Kartons kommissioniert (Produkte kleiner als A4 alle 50 Stück mit Banderole versehen, keine Folien und nur recycelte Verpackungsmaterialien).

Die Kartons sind mit folgenden Angaben zu etikettieren:

Stückzahl, Art der Publikation + Größe, kompletter Titel, Auflage + Jahr, Druckerei.

Auf Anforderung des BfS sind Teile der Lieferung vom AN fachgerecht einzulagern. Die Einlagerung hat unter geeigneten Bedingungen (trocken, staubfrei, vor Beschädigung geschützt) zu erfolgen. Die Auslieferung erfolgt auf Abruf durch die AN innerhalb von 5 Arbeitstagen.

Die Lieferung erfolgt auf Europaletten bis hinter die 1. Tür. Das anliefernde Fahrzeug muss über eine Hebebühne und einen Hubwagen verfügen.

Die Lieferung erfolgt an die verschiedenen BfS-Standorte (Salzgitter, München, Berlin, Freiburg, Bonn, Rendsburg, Cottbus) oder eine andere genannte Adresse innerhalb Deutschlands (siehe Anlage 3 der Rahmenvereinbarung).

Die Lieferung erfolgt frei Haus. Das Bundesamt für Strahlenschutz ist über den Zeitpunkt der Lieferung zu informieren.

Der AN bietet eine Mindestreichbarkeit werktags von 9 bis 16 Uhr. Er reagiert innerhalb von 48 Stunden auf Anfragen vom BfS.

Los 1, ANLAGE – Produktkatalog: Geheftetes und Geklebtes

Nr.	Format	Stückzahl für 1 Jahr geschätzt:	Lieferzeit (Angabe bitte in Tagen nach Auftragsklarheit), Eingabe bitte im Formular „007. Herstellungsdauer“ vornehmen.
1	<p>Broschüre DIN A4, geklebt</p> <p>Umschlag 4 Seiten mit ausschlagbarer Halbseite am Ende der Broschüre; Inhalt 86 Seiten</p> <p>Format: DIN A4 210 mm x 297 mm + 105 mm beidseitig bedruckter Zusatz, der durch eine Falz nach innen eingeschlagen wird</p> <p>Papier: Umschlag mit Rücken: 250 g/m² IGEP A - Circle offset Premium white, Inhalt: 120 g/m² IGEP A - Circle offset Premium white</p> <p>Druck: 4/4 farbig</p> <p>Verarbeitung: Klebebindung PUR, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 2.500	x
2	<p>DIN A4 (z.B. Lehrerbroschüre Unterrichtsmaterial)</p> <p>Umschlag 4 Seiten; Inhalt 12 Seiten</p> <p>Format: DIN A4 210 mm x 297 mm</p> <p>Papier: Umschlag 200g/m²; 120 g/m² Inhalt; IGEP A - Circle offset Premium white</p> <p>Verarbeitung: Rückendrahtheftung, 3-seitig beschneiden</p>	Max.500	

3	<p>Geheftete Blätter A4 (z. B. StrahlenschutzKonkret, Elternbroschüre)</p> <p>8 Seiten</p> <p>Format: 210 mm x 297 mm</p> <p>Papier: IGEPA - Circle offset Premium white 160 g/m²</p> <p>Druck: 4/4 farbig</p> <p>Verarbeitung: Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 35.000	x
4	<p>Geklebte Blätter A4 (z. B. Arbeitsblätter Kigamaterial)</p> <p>Umfang: 8 Blätter, 9 bedruckte Seiten</p> <p>Format: DIN A4 210 mm x 297 mm</p> <p>Papier: 120 g/m IGEPA - Circle offset Premium white</p> <p>Druck: 4/4 farbig</p> <p>Weiterverarbeitung: Stumpf verleimt, trennbare Hotmelt-Klebebindung, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 25.000	
5	<p>Geklebte Blätter A4 (z. B. Arbeitsblätter Unterrichtsmaterial)</p> <p>Umfang: 10 Blätter, 15 bedruckte Seiten</p> <p>Format: DIN A4 210 mm x 297 mm</p> <p>Papier:Blatt 1- 9: 120 g/m, letztes Blatt 10 mit Sonnenführerschein 250 g/m² IGEPA - Circle offset Premium white</p> <p>Druck: Blatt 1-4: 4/4farbig</p> <p>Blatt 5-9 4/0 farbig</p> <p>Schlussblatt 4/4 farbig</p> <p>Weiterverarbeitung: Stumpf verleimt, trennbare Hotmelt-Klebebindung, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 7.500	
6	<p>Broschüre DIN lang, geheftet</p> <p>Umfang: 8 Seiten</p> <p>Format: DIN lang 105 mm x 210 mm</p> <p>Papier: 160g/m², IGEPA - Circle offset Premium white</p> <p>Druck: 4/4 farbig</p> <p>Weiterverarbeitung: Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 5.000	
7	<p>Broschüre DIN A5, geheftet (z. B. Röntgen)</p> <p>Format: 148 mm x 210 mm</p> <p>Umfang: Umschlag 4 Seiten; Inhalt: 8 Seiten</p> <p>Papier: Umschlag: 200 g/m², IGEPA - Circle offset Premium white</p> <p>Inhalt: 140 g/m IGEPA - Circle offset Premium white</p> <p>Druck: 4/4 farbig</p> <p>Weiterverarbeitung: Perforieren Seite U 3 Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 5.000	
8	<p>Flyer A6, geheftet</p> <p>Format: 90x160mm</p> <p>Umfang: 20 Seiten</p> <p>Papier 160 g/m² Circle offset Premium white</p> <p>Druck: 4/4 farbig</p>	Max. 1.000	

	Weiterverarbeitung: Rückendrahtheftung		
9	<p>Geheftete Blätter A4 (Strahlenschutz Konkret z.B. Sonne und Sonnenschutz) 12 Seiten Format: 210 mm x 297 mm Papier: IGEPa - Circle offset Premium white 160 g/m² Druck: 4/4 farbig Verarbeitung: Rückendrahtheftung mit 2 Klammern, 3-seitig beschneiden</p>	Max. 2.000	

WICHTIGER HINWEIS:

Die Erstellung der Leistungsbeschreibung erfolgte so umfassend und ausführlich wie möglich. Dennoch kann sich durch aufgrund eines enthaltenen Parameters bzw. Anforderung der Leistungsbeschreibung die Situation ergeben, dass **KEIN** Angebot abgegeben werden kann. In diesem Fall oder auch bei weiteren festgestellten Unvereinbarkeiten, stellen Sie zur Aufklärung bitte eine **Bieterfrage** über die eVergabe-Plattform. Vielen Dank!