

Riegel	Brunnen	Baujahr	Inbetriebnahme	Turnus [Jahre]	Brunnenausbau									DOC [mg/l]							Leistungstests		
					Material Filterrohr	Bohrdurchmesser [mm]	Rohrdurchmesser [mm]	Endteufe [m u GOK]	Endteufe [m u MP]	Länge Filterrohr [m]	Länge Filterschüttung [m]	Volumen Gesamt [m³]	Höhe MP [m NHN]		Chemische Regenerierung	Regeneriermittel	HCL gerundet [kg]	Carela gerundet [kg]	NaOH (30%ig) gerundet [kg]	H2O2 (35%ig) gerundet [kg]	Pumpstufe vor Reg. [m³/h]	Pumpstufe 1 nach Reg. [m³/h]	Pumpstufe 2 nach Reg. [m³/h]
Nordost (Areal B)	Br40	2004	2004	6	Edelstahl	620	270	20,50	20,50	8,0	13,3	1,6	75,97	14,4	einfach	HCL	240				6	6	8
	Br41	2004	2004	6	Edelstahl	620	270	22,50	22,50	9,0	14,5	1,7	74,34	22,0	einfach	HCL	270				5,1	5,1	8
	Br42	2004	2004	4	Edelstahl	620	270	22,00	22,30	10,0	16,0	1,9	76,62	21,3	einfach	H2SO4-Basis		340			4,4	4,4	8
	Br77Q	2024	2024	4	Edelstahl	900	300	12,00	12,22	4,0	5,0	1,1	76,71	25,0	einfach	H2SO4-Basis		190			5,5	4	5,5
	Br78T	2024	2024	2	Edelstahl	900	300	30,50	30,73	11,5	13,5	2,9	76,69	143,0	einfach	H2SO4-Basis		520			2,4	2,4	5
	Br75Q	2024	2024	4	Edelstahl	900	300	12,70	12,77	4,0	5,0	1,1	76,78	45,8	einfach	H2SO4-Basis		190			3,5	3,5	5
	Br76T	2024	2024	3	Edelstahl	900	300	28,50	28,60	13,5	15,5	3,3	76,71	112,0	einfach	H2SO4-Basis		590			1,4	1,4	3
	Br73Q	2023	2024	4	Edelstahl	640	300	12,30	12,46	3,3	4,3	0,6	76,54	53,7	einfach	H2SO4-Basis		100			3,1	3,1	5
	Br74T	2023	2024	1	Edelstahl	640	300	27,00	27,18	11,5	13,5	1,8	76,57	186,0	einfach	H2SO4-Basis		320			1,6	1,6	3
	Br71	2014	2014	1,5	Edelstahl	620	300	13,50	13,80	4,0	5,0	0,6	76,93	60,1	einfach	H2SO4-Basis		120			4,3	4,3	7
	Br72	2014	2014	1	Edelstahl	700	300	27,30	27,60	10,0	12,0	1,8	76,92	130,0	erweitert	NaOH, H2O2			1000	500	2,5	2,5	4
	Br45Q	2024	2024	3	Edelstahl	1020	300	12,00	12,47	3,5	4,5	1,2	76,61	33,3	einfach	H2SO4-Basis		210			2,3	2,3	5
	Br69Q	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	12,70	12,76	4,2	5,2	0,7	76,46	44,3	einfach	H2SO4-Basis		120			3,6	3,6	5
	Br70T	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	27,00	27,03	11,0	13,0	1,7	76,45	57,4	einfach	H2SO4-Basis		310			2,2	2,2	5
	Br67Q	2023	2024	3	Edelstahl	620	300	11,50	11,68	3,0	4,0	0,5	76,49	24,5	einfach	H2SO4-Basis		90			1,7	1,7	3
	Br68T	2023	2024	2	Edelstahl	620	300	27,50	27,66	10,5	12,5	1,6	76,48	36,8	einfach	H2SO4-Basis		290			1,3	1,3	3
	Br47Q	2024	2024	3	Edelstahl	1000	300	14,10	14,24	3,0	4,0	1,0	76,51	28,3	einfach	H2SO4-Basis		180			2,3	2,3	5
	Br65Q	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	13,20	13,30	5,0	6,0	0,8	76,65	34,9	einfach	HCL	120				5,1	5,1	7,5
	Br66T	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	29,50	29,70	10,5	12,5	1,7	76,64	70,8	einfach	HCL	260				1,8	1,8	3
	Br63Q	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	14,20	14,22	3,7	5,7	0,8	76,73	16,9	einfach	HCL	120				2,8	2,8	5
	Br64T	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	29,00	29,07	12,0	14,0	1,9	76,75	53,8	einfach	HCL	290				1,3	1,3	3
	Br61Q	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	13,40	13,35	5,5	6,5	0,9	76,76	12,5	einfach	H2SO4-Basis		160			0,8	0,8	3
	Br62T	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	30,50	30,59	13,1	15,1	2,0	76,88	63,9	einfach	H2SO4-Basis		360			0,4	0,4	3
	Br48	2004	2004	2	Edelstahl	620	270	21,20	21,50	10,0	12,5	1,5	76,93	34,7	einfach	H2SO4-Basis		270			4,3	4,3	7
	Br59Q	2023	2023	3	Edelstahl	620	300	12,00	12,04	4,0	5,0	0,6	76,89	26,4	einfach	HCL	100				3,1	3,1	5
	Br60T	2023	2023	2	Edelstahl	620	300	25,50	25,65	9,9	11,9	1,5	76,90	70,1	einfach	HCL	240				1,4	1,4	2
	Br49	2004	2004	2,5	Edelstahl	620	270	22,00	22,30	10,0	13,0	1,5	76,56	28,9	einfach	HCL	240				1,7	1,7	5
	Br57Q	2023	2023	2	Edelstahl	620	300	13,30	13,65	4,8	5,8	0,7	76,96	27,6	einfach	HCL	120				1,8	1,8	3
	Br58T	2023	2023	2	Edelstahl	620	300	23,50	24,14	8,0	10,0	1,3	76,97	113,0	einfach	HCL	200				0,7	0,7	2
	Br08Q	2024	2024	3	Edelstahl	1000	300	13,50	13,71	6,5	7,5	1,9	76,76	13,9	einfach	H2SO4-Basis		340			1,5	1,5	3
	Br55Q	2023	2023	3	Edelstahl	620	300	12,00	12,27	3,0	4,0	0,5	76,34	10,4	einfach	H2SO4-Basis		90			2	2	4
	Br56T	2023	2023	2,5	Edelstahl	699	300	27,00	27,21	11,4	13,4	2,0	76,40	20,3	einfach	H2SO4-Basis		360			0,9	0,9	3
	Br53Q	2023	2024	3	Edelstahl	640	300	12,50	12,55	3,5	4,5	0,6	76,49	10,2	einfach	HCL	90				2,8	2,8	5
	Br54T	2023	2024	2	Edelstahl	620	300	26,00	26,16	9,4	11,4	1,5	76,36	18,0	einfach	HCL	230				1,5	1,5	3
	Br51Q	2022	2024	3	Edelstahl	640	300	12,50	12,62	4,5	5,5	0,7	76,55	8,6	einfach	HCL	110				4,1	4,1	7
	Br52T	2022	2024	1,5	Edelstahl	620	300	26,00	26,14	10,0	12,0	1,5	76,45	11,0	einfach	HCL	240				1,8	1,8	3
	Br05Q	2024	2024	2,5	Edelstahl	1020	300	14,50	14,72	6,0	7,0	1,8	76,86	13,6	einfach	HCL	280				4,9	4,9	7,5
Greppin (Areal C)	Br50	2004	2004	2	Edelstahl	620	270	18,00	18,30	8,0	12,0	1,4	76,64	9,7	einfach	HCL	220				5,5	5,5	8
	Br03	1994	1994	3	PVC	710	350	29,95	30,20	19,1	23,0	3,9	76,86	9,3	einfach	HCL	610				4,2	4,2	7
	Br83Q	2023	2024	4	Edelstahl	640	300	20,70	20,78	8,5	10,5	1,4	76,62	17,0	einfach	HCL	220				3	3	6
	Br85Q	2023	2023	4	Edelstahl	713	300	23,50	23,72	12,0	14,0	2,1	76,61	11,5	einfach	HCL	330				9	5	9
	Br87Q	2023	2023	0,75	Edelstahl	620	300	11,50	11,90	3,0	4,0	0,5	76,56	17,6	einfach	HCL	80				5,8	5,8	9
	Br88T	2023	2023	1	Edelstahl	694	300	25,50	25,77	11,5	13,5	2,0	76,57	24,1	einfach	HCL	310				0,8	0,8	2
	Br27	1994	1994	4	HDPE	710	320	30,16	30,30	24,0	24,0	3,8	76,33	16,3	einfach	HCL	590				4,3	4,3	7
	Br1Grep	2000	2000	2	HDPE	720	320	10,50	12,60	8,0	9,8	1,6	77,11	9,7	einfach	HCL	250				8	8	10
	Br231	2011	2011	4	Edelstahl	820	380	12,50	11,30	7,0	10,2	2,2	74,70	9,4	einfach	HCL	340				6	4	6
	Br234	2016	2016	4	Edelstahl	620	300	15,30	15,40	7,3	8,8	1,1	76,59	29,6	einfach	H2SO4-Basis		200			4	4	6
BTF-Süd (Areal E)	Br235	2016	2016	0,75	Edelstahl	620	300	13,00	13,10	5,0	7,3	0,9	76,67	7,9	erweitert	NaOH, H2O2			735	480	2	2	4
	Br236	2016	2016	1	Edelstahl	1000	400	12,50	12,60	5,5	7,0	2,0	76,58	13,1	erweitert	NaOH, H2O2			840	720	2	2	3
	Br237	2016	2017	1	Edelstahl	1000	400	13,50	13,60	6,0	8,0	2,3	77,25	8,6	erweitert	NaOH, H2O2			700	400	3,5	3,5	5
	Br238	2016	2017	0,75	Edelstahl	620	300	11,60	11,70	4,1	5,6	0,7	77,31	48,5	erweitert	NaOH, H2O2			200	120	2	2	3
	Br239	2016	2017	1	Edelstahl	620	300	13,50	13,80	6,5	8,0	1,0	77,45	71,4	erweitert	NaOH, H2O2			340	180	1	1	3
	Br240	2016	2017	1,5	Edelstahl	620	300	13,00	13,10	5,0	6,4	0,8	77,51	21,2	einfach	H2SO4-Basis		150			4	4	6
	Br401	2005	2005	3	Edelstahl	600	300	20,10	18,30	10,5	12,0	1,5	76,54	7,6	einfach	HCL	230				5	5	7
Evonik (Areal C)	Br406	2005	2005	3	Edelstahl	600	300	27,50	26,10	14,0	16,3	2,0	78,18	14,1	einfach	HCL	310				8	4	8
	Br407	2005	2005	6	Edelstahl	600	300	19,50	18,20	8,0	9,0	1,1	77,91	7,2	einfach	HCL	170				10,5	10,5	12
	Br408	2010	2014	4	Edelstahl	620	300	25,00	23,40	12,0	15,0	1,9	78,44	90,3	einfach	HCL	300				16	12	16
	Br409	2010	2014	4	Edelstahl	620	300	22,00	20,50	10,0	11,0	1,4	78,19	6,5	einfach	HCL	220				13	10	13
	Br410	2010	2014	3	Edelstahl	620	300	23,00	21,50	10,0	10,0	1,3	78,29	20,9	einfach	HCL	200				14	10	14
	Br411	2016	2016	3	Edelstahl	800	300	14,30	12,70	4,5	5,5	1,0	78,07	17,0	einfach	HCL	150				4	4	8
Fuhneue	Br412	2016	2016	1	Edelstahl	620	300	28,00	26,40	9,0	10,0	1,3	78,05	13,6	erweitert	NaOH, H2O2			900	500	2	2	