

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	natürliche WBS.....	3
1.1.	Außenbezirk Herrenhof.....	3
1.2.	Außenbezirk Geesthacht.....	4
1.3.	Außenbezirk Grabow.....	6
1.4.	Außenbezirk Mölln.....	7
2.	Zulagepositionen.....	9
2.1.	Überliegezeiten.....	9
2.2.	Kleinwasserzuschläge.....	10
	Zusammenstellung.....	12

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Materiallieferung Haus Lauen..
Projektname:	MLLau26
PLZ:	21481
Ort:	Lauenburg
Straße:	Dornhorster Weg 52

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	WSA Elbe
	Standort Lauenburg
Straße:	Dornhorster Weg 52
PLZ:	21481
Ort:	Lauenburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	LV LOS1
LV-Name:	1

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 Materiallieferung Haus Lauenburg 2026
 LV: 1 LV LOS1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	natürliche WBS			
1.1.	Außenbezirk Herrenhof			
1.1.10.	Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 90/250 mit D 50 > = 120 - 150mm, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladens mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei Elbe - km 562,00 linkes Ufer, Lagerplatz Wendewisch. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	1.000,000 t		
Summe 1.1.		Außenbezirk Herrenhof		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 Materiallieferung Haus Lauenburg 2026
 LV: 1 LV LOS1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Außenbezirk Geesthacht			
1.2.10.	Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 90/250 mit D 50 > = 120 - 150mm, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladens mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei Elbe - km 570,9 linkes Ufer, Lagerplatz Hohnstorf. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	2.000,000 t		
1.2.20.	Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 90/250 mit D 50 > = 120 - 150mm, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladens mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei Elbe - km 575,35 linkes Ufer, Lagerplatz Artlenburg. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	2.000,000 t		
1.2.30.	Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 90/250 mit D 50 > = 120 - 150mm, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladens mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei Elbe - km 586,95 linkes Ufer, Lagerplatz Unterwasser Schleuse Geesthacht. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	1.000,000 t		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 Materiallieferung Haus Lauenburg 2026
 LV: 1 LV LOS1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 90/250 mit D 50 > = 120 - 150mm, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladers mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei Elbe - km 593,7 linkes Ufer, Lagerplatz Mariensand. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	1.000,000 t		
1.2.50.	Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen per Binnenschiff Liefern von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 90/250 mit D 50 > = 120 - 150mm, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladers mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei Elbe - km 599,00 rechtes Ufer, Lagerplatz Zollenspieker. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	2.000,000 t		
Summe 1.2.	Außenbezirk Geesthacht			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 Materiallieferung Haus Lauenburg 2026
 LV: 1 LV LOS1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Außenbezirk Grabow			
1.3.10.	Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> CP 45/125, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von > = 2,3 t / m³ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladers mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei MEW - km 16,65 rechtes Ufer, Lagerplatz Eldena. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	600,000 t		
Summe 1.3.	Außenbezirk Grabow			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 Materiallieferung Haus Lauenburg 2026
 LV: 1 LV LOS1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Außenbezirk Mölln			
1.4.10.	Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> 2/3 CP 90/250 und 1/3 CP 63/180, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von $\geq 2,3 \text{ t / m}^3$ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladers mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei EIK - km 52,65 westliches Ufer, Lagerplatz Dalldorf. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	1.000,000 t		
1.4.20.	Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> 2/3 CP 90/250 und 1/3 CP 63/180, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von $\geq 2,3 \text{ t / m}^3$ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladers mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei EIK - km 17,70 östliches Ufer, Lagerplatz Ziegelei Behlendorf. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart: Herkunft: :.....	500,000 t		
1.4.30.	Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen per Binnenschiff Lieferrn von Wasserbausteinen aus <u>Naturstein</u> 2/3 CP 90/250 und 1/3 CP 63/180, gemäß den " Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine" (TLW) , Ausgabe 2022, mit einer Gesteinsdichte nach DIN EN 13383-1 von $\geq 2,3 \text{ t / m}^3$ per Binnenschiff, einschließlich Einsatz eines Kompaktladers mit Fahrer als Nachräumgerät bei der Entladung. Der Lagerplatz der Wasserbausteine befindet sich bei EIK - km 7,75 westliches Ufer, Lagerplatz Krummesse. Alle Kosten für benötigte Baugeräte und Personal sind im EP einzukalkulieren. Gesteinsart:			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Herkunft: :.....				
		500,000 t		
Summe 1.4.	Außenbezirk Mölln			
Summe 1.	natürliche WBS			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 Materiallieferung Haus Lauenburg 2026
 LV: 1 LV LOS1

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Zulagepositionen				
2.1.	Überliegezeiten				
2.1.10.	Zulageposition mit GB (Überliegezeiten)				
*** Zulageposition mit GB Löschezitüberschreitung Zuschlag für Überliegezeit bei Entladung durch AG über die gesetzliche Löschezit.					
		1,00	h		
Summe 2.1.		Überliegezeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Kleinwasserzuschläge			
2.2.10.	Zulageposition mit GB (1,90 - 1,81)			
	*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,90 m und 1,81 m Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,90 m und 1,81m			
		1,000 t		
2.2.20.	Zulageposition mit GB (1,80 - 1,71)			
	*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,80 m und 1,71 m Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,80 m und 1,71m			
		1,000 t		
2.2.30.	Zulageposition mit GB (1,70 - 1,61)			
	*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,70 m und 1,61 m Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,70 m und 1,61m			
		1,000 t		
2.2.40.	Zulageposition mit GB (1,60 - 1,51)			
	*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,60 m und 1,51 m Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,60 m und 1,51m			
		1,000 t		
2.2.50.	Zulageposition mit GB (1,50 - 1,41)			
	*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,50 m und 1,41 m Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,50 m und 1,41m			
		1,000 t		
2.2.60.	Zulageposition mit GB (1,40 - 1,31)			
	*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,40 m und 1,31 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,40 m und 1,31m				
		1,000 t		
2.2.70.	Zulageposition mit GB (1,30 - 1,20)			
*** Zulageposition mit GB Abladetiefe zwischen 1,30 m und 1,20 m Zuschlag pro t Ladung bei Niedrigwasser der ELBE und am Tage der Anlieferung amtlich bekanntgegebener Fahrrinnentiefe zwischen 1,30 m und 1,20m				
		1,000 t		
Summe 2.2.	Kleinwasserzuschläge			
Summe 2.	Zulagepositionen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
1.	natürliche WBS	
1.1.	Außenbezirk Herrenhof	
1.2.	Außenbezirk Geesthacht	
1.3.	Außenbezirk Grabow	
1.4.	Außenbezirk Mölln	
Summe 1. natürliche WBS		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Zulagepositionen	
2.1.	Überliegezeiten	
2.2.	Kleinwasserzuschläge	
	Summe 2. Zulagepositionen	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS1**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	1	
1.	natürliche WBS	
2.	Zulagepositionen	
Summe LV 1 LV LOS1		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14