

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS2**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Geotextilien.....	3
1.1.	Außenbezirk Mölln.....	3
	Zusammenstellung.....	5

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Materiallieferung Haus Lauen..
Projektname:	MLLau26
PLZ:	21481
Ort:	Lauenburg
Straße:	Dornhorster Weg 52

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	WSA Elbe
	Standort Lauenburg
Straße:	Dornhorster Weg 52
PLZ:	21481
Ort:	Lauenburg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	LV LOS2
LV-Name:	1

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Geotextilien

1.1. Außenbezirk Mölln

1.1.10. Sandcontainer b/h ca. 0,60 * 0,40 m liefern

Lagerungsfähige verrottungsfeste Sandsäcke aus Vliesstoff
 (100 % Polypropylen), Farbe weiß/ grau
 mechanisch verfestigt liefern

Mindestanforderungen Materialkennwerte:

Flächengewicht (DIN EN ISO 9864): 510 g/m²

Schichtdicke (DIN EN ISO 9863-1): 4,5 mm

Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319):

längs/quer: 24/28 kN/m

Dehnung bei Höchstzugkraft (DIN ESO 10319):

längs/quer: 60/40 %

Durchdrückverhalten (DIN ESO 12236): 6kN

Durchschlagverhalten (DIN ESO 13433): 8 mm

Charakteristische Öffnungsweite: 0,10 mm

(DIN EN ISO 12956)

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene (VH50; DIN ESO 11058):

VIH50-Index = 0,045 m/s

Durchflussrate: 45 l/s*m²

Dauerhaftigkeit:

gemäß AnnexB

Durchschlagfest gegenüber Schüttsteinen Kl. CP 90/250

Abmessungen ca.: 0,60 m x 0,40 m

Der Sandcontainer muss die allgemeinen Anforderungen gem. TLG

2018 der BAW erfüllen, insbesondere die Anforderungen nach

System 2+ DIN EN 13253 müssen erfüllt und nachgewiesen sein.

Nachweis der geforderten Eigenschaften durch einen

gültigen Prüfbericht der BAW, Karlsruhe.

Lieferort: Außenbezirk Mölln, Hafenstraße 16, 23879 Mölln

, Tel: 04542/844060

Frachtkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

2.000,00 St

1.1.20. Sandcontainer b/h ca. 1,30 * 0,60 m liefern

Lagerungsfähige verrottungsfeste Sandsäcke aus Vliesstoff
 (100 % Polypropylen), Farbe weiß/ grau

mechanisch verfestigt liefern

Mindestanforderungen Materialkennwerte:

Flächengewicht (DIN EN ISO 9864): 510 g/m²

Schichtdicke (DIN EN ISO 9863-1): 4,5 mm

Höchstzugkraft (DIN EN ISO 10319):

längs/quer: 24/28 kN/m

Dehnung bei Höchstzugkraft (DIN ESO 10319):

längs/quer: 60/40 %

Durchdrückverhalten (DIN ESO 12236): 6kN

Durchschlagverhalten (DIN ESO 13433): 8 mm

Charakteristische Öffnungsweite: 0,10 mm

(DIN EN ISO 12956)

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS2**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene (VH50; DIN ESO 11058):

VIH50-Index = 0,045 m/s Durchflussrate: 45 l/s*m2

Dauerhaftigkeit: gemäß AnnexB

Durchschlagfest gegenüber Schüttsteinen Kl. CP 90/250

Abmessungen ca.: 1,30 m x 0,60 m

Der Sandcontainer muss die allgemeinen Anforderungen gem. TLG

2018 der BAW erfüllen, insbesondere die Anforderungen nach

System 2+ DIN EN 13253 müssen erfüllt und nachgewiesen sein.

Nachweis der geforderten Eigenschaften durch einen

gültigen Prüfbericht der BAW, Karlsruhe.

Lieferort: Außenbezirk Mölln, Hafenstraße 16, 23879 Mölln

, Tel: 04542/844060

Frachtkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

1.000,00	St		
----------	----	-------	-------

1.1.30. BigBag l/b/h = 0,90 * 0,90* 1,10 m liefern

Lagerungsfähige verrottungsfeste Säcke aus Vliesstoff

(100 % Polypropylen), Farbe weiß/grau, für

den Steintransport liefern.

Mindestanforderungen:

Traglast: 1250kg

Grammatur: 200g/m²

Trageschlaufen: 4 Stück, extra stark vernäht

Schürze und Kordel

Innenabmaße: 0,90*0,90*1,10m

Das BigBag muss die allgemeinen Anforderungen gem. TLG 2018

der BAW erfüllen, insbesondere die Anforderungen nach System 2+

DIN EN 13253 müssen erfüllt und nachgewiesen sein.

Nachweis der geforderten Eigenschaften durch einen

gültigen Prüfbericht der BAW, Karlsruhe.

Lieferort: Außenbezirk Parchim, Zum Eldehafen 2, 19370 Parchim

, Tel: 03871/45103-0

Frachtkosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

200,00	St		
--------	----	-------	-------

Summe 1.1.	Außenbezirk Mölln		
-------------------	--------------------------	-------	-------

Summe 1.	Geotextilien		
-----------------	---------------------	-------	-------

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS2**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
1.	Geotextilien	
1.1.	Außenbezirk Mölln	
	Summe 1. Geotextilien	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: MLLau26 **Materiallieferung Haus Lauenburg 2026**
LV: 1 **LV LOS2**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Geotextilien	
Summe LV		1 LV LOS2
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6