

Leistungsverzeichnis

Einsatzgürtelsystem

Hinweis zum Skonto:

Erläuterungen zur Bewertung und Inanspruchnahme der von Ihnen angebotenen Skonti finden Sie in den Allgemeinen Bewerbungsbedingungen unter Punkt 3.3.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene maximale Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
1	Einsatzgürtelsystem Der Obergürtel mit Untergürtel und 4 Gürtelhaltern (Beltkeeper) bildet das sog. Einsatzgürtelsystem. Dieses wird von Zollbeamten / -innen getragen und muss die im Fragebogen aufgeführten Mindestanforderungen erfüllen.	Mindestbestellmenge: 1.500 Stück Geschätzte Bestellmenge: 6.000 Stück Maximalbestellmenge: 6.600 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 25px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1	zu 1: Mindestanforderungen Die nachfolgend mit ja/nein zu beantwortenden Fragen sind Anforderungen, deren Nichterfüllung zum Ausschluss des Angebotes führt.		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Allgemeines Ein einfaches An- und Ablegen des Einsatzgürtelsystems mit allen Einsatzmitteln (u.a. Holster, Magazin- und Handfesseltaschen) ist gegeben.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.2 Allgemeines Der Einsatzgürtel (Obergürtel) ist verwindungssteif, damit die Ausrüstungsgegenstände sicher befestigt werden können.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.3 Allgemeines Der Untergürtel mit einer stabilisierenden Einlage dient zur Befestigung des Obergürtels mittels Klettverschluss.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.4 Allgemeines Der Drei-Punkt-Sicherheitsverschluss am Obergürtel verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.5 Allgemeines Am Gürtel befinden sich 4 Stück Gürtelhalter.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.6 Allgemeines Das verwendete Gürtelmaterial ist frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.7 Material - Obergürtel Bestehend aus Außen: hochreißfestes Gewebe (z. Bsp. Nylon) Einlage: Kunststoff Innen: Gripper-Klettband (oder ein gleichwertig haftendes Klettband mit geringstmöglichen Einfluss auf die Kleidung; bspw. Pilzkopfklettband) Farbe: schwarz Breite: 4,8 - 5,0 cm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.8 Material - Untergürtel Bestehend aus Außen: Velourbesatz (oder gleichwertig) Einlage: Kunststoff	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Innen: hochreißfestes Gewebe (z. Bsp. Nylon) Farbe: schwarz Breite: abgestimmt auf den Obergürtel		
	1.9 Material - Gürtelhalter (Beltkeeper) Offene Gürtelschlaufen aus hochreißfestem Webband mit 2 Sicherheitsdruckknöpfen. Breite: ca. 2,0 cm (Toleranz: +/- 10 %.)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.10 Material - Gürtelschlaufen zur Befestigung der Längenverstellung Gürtelschlaufen zur Befestigung der Längenverstellung.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.11 Material - Gürtelschließe Schwarzer sog. Drei-Punkt-Sicherheitsverschluss, welcher sich auch mit Handschuhen öffnen lässt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.12 Modellbeschreibung Das Sicherheitskoppelschloss wird an beiden Gürtelenden von einem ca. 14 cm (Toleranz: +/- 10 %) langen Einschlag gehalten, welcher mit Velourmaterial (oder gleichwertig) besetzt ist. Um die Enden zu fixieren ist je eine Gürtelschlaufe aufgeschoben. Siehe Zeichnung "Muster Aufbau Gürtel".	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.13 Modellbeschreibung Die Innenseite des Obergürtels besteht aus einem Gripper-Klettband (oder gleichwertig).	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.14 Modellbeschreibung Gripper-Klettband (oder gleichwertig) und Velour-Band (oder gleichwertig) ermöglichen ein einfaches Befestigen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.15 Modellbeschreibung Eine verschleißfreie Abkantung beider Gürtel ist gewährleistet.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.16 Modellbeschreibung Die Abmessungen von Ober- und Untergürtel sind aufeinander abgestimmt.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.17 Modellbeschreibung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																
	Fragetitel	Antwort																	
	Die Gürtelenden des Obergürtels sind auf einer Länge von mindestens 4 cm auf jeder Seite nicht verstärkt und mit Velourbesatz (oder gleichwertig) ausgestattet.																		
	<p>1.18 Größen</p> <p>Die nachfolgend aufgeführten Größen sind standardmäßig lieferbar:</p> <table border="0" data-bbox="196 651 480 896"> <tr> <td>Größe</td> <td>Bundumfang</td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td>55-66 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>66-81 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>81-96 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>96-111 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>111-127 cm</td> </tr> <tr> <td>XXL</td> <td>127-142 cm</td> </tr> <tr> <td>XXXL</td> <td>142-157 cm</td> </tr> </table>	Größe	Bundumfang	XS	55-66 cm	S	66-81 cm	M	81-96 cm	L	96-111 cm	XL	111-127 cm	XXL	127-142 cm	XXXL	142-157 cm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Größe	Bundumfang																		
XS	55-66 cm																		
S	66-81 cm																		
M	81-96 cm																		
L	96-111 cm																		
XL	111-127 cm																		
XXL	127-142 cm																		
XXXL	142-157 cm																		
	<p>1.19 Kennzeichnung</p> <p>Jeder Ober- und Untergürtel ist auf der Innenseite in geeigneter Weise und nicht veränderbar (z.B. Aufdruck) mit Eigentumskürzel, Größe, Herstellungsmonat und Herstellungsjahr z.B. "BZV Größe L - 5/2026" zu kennzeichnen.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																	
	<p>1.20 Lieferung</p> <p>Die Gürtel und Ersatzartikel sind vom Auftragnehmer ab einem Bestellwert von mehr als 60,00 Euro netto auf Strecke frei Verwendungsstelle zu liefern.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																	
	<p>1.21 Lieferung</p> <p>Der Auftragnehmer ist in der Lage, nach Eingang der Bestellung die Gürtel bzw. die Ersatzartikel innerhalb von maximal 30 Werktagen auszuliefern.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																	
	<p>1.22 Transportverpackung aus Karton - Teil 1</p> <p>Sofern Transportverpackungen aus Karton verwendet werden, wird versichert, dass diese zu mindestens 85 % aus recyceltem Material bestehen.</p> <p>HINWEIS: Wird dieses Kriterium nicht erfüllt, führt dies dann nicht zwingend zum Ausschluss des Angebotes vom Vergabeverfahren, sofern Sie den nachfolgenden Fragetitel 1.23 mit "JA" beantworten können.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.23 Transportverpackung aus Karton - Teil 2</p> <p>Es wird versichert, dass kein hinreichender Einfluss auf die Gestaltung der Transportverpackung besteht.</p> <p>HINWEIS: Die Frage ist nur zu beantworten, sofern Sie den Fragetitel 1.22 mit "NEIN" beantwortet haben.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>1.24 Lagerung</p> <p>Die Lieferfähigkeit auf Strecke wird durch eine entsprechende Bevorratung gewährleistet.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>1.25 Qualitätssicherung</p> <p>Vor Beginn der Auslieferung sind zwei Einsatzgürtel vorzulegen. Ein Stück geht mit Freigabevermerk an den Auftragnehmer zurück.</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, durch eigene Fertigungskontrollen, gemäß der in dieser Leistungsbeschreibung vorgeschriebenen Anforderungen, die geforderten Qualitätsmerkmale seiner Lieferung sicherzustellen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>1.26 Angebotsmuster</p> <p>Dem Angebot sind zwei Muster in mittlerer Größe - vergleichbar Größe M - beigelegt?</p> <p>Um Verwechslungen zu vermeiden wird gebeten, die einzelnen Gürtel in geeigneter Weise zu kennzeichnen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
	<p>1.27 Nachweise</p> <p>Mit dem Angebotsmuster sind mindestens Werksprüfzeugnisse oder Datenblätter der verwendeten Materialien (Außenmaterial, Einlage, Klettband) einzureichen.</p> <p>Beinhaltet das Angebot ein "gleichwertiges Material", so ist diese Gleichwertigkeit in angemessener Form nachzuweisen.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Die Gesamtbewertung setzt sich aus dem Preis mit 40 % , der Preise der Ersatzartikel mit 10 % sowie der Bewertung des Angebotsmusters mit 50 % zusammen.

1) Preis für den Einsatzgürtel
40 Punkte (= Gewichtung des Kriteriums)
Das günstigste Angebot erhält 40 Punkte.
Andere Angebote erhalten prozentual entsprechend weniger Punkte.
Formel:
Punkte= 40 x günstigster Preis / eigenen Preis.

2) Gesamtpreis der Ersatzartikel
10 Punkte (= Gewichtung des Kriteriums)
Die eingereichten Preise für die nachfolgenden Fragetitel 2.1 bis 2.3 werden entsprechend der Gewichtung addiert.
Das Angebot mit dem niedrigsten Gesamtpreis erhält 10 Punkte.
Die nachfolgenden Angebote erhalten der Rangfolge entsprechend prozentual weniger Punkte.
Formel:
Punkte= 10 x niedrigster Gesamtpreis / eigenen Gesamtpreis

3) Bewertung des Angebotsmusters
Zur Bewertung des Einsatzgürtels werden die von Ihnen eingereichten Muster durch ein Bewertungsgremium, anhand der in den Punkten 3.1 bis 3.3 festgelegten Kriterien, geprüft und bewertet.
Das Angebotsmuster mit dem besten Bewertung erhält 50 Punkte (=Gewichtung des Kriteriums).
Die einzelnen Bewertungskriterien sind in der Gruppe 3 "Bewertung des Angebotsmusters" zu entnehmen.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		40 %
2	Preise der Ersatzartikel		10 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
2.1	<p>Hinweis zu den Ersatzartikeln</p> <p>Neben dem Einsatzgürtel als komplettes System müssen Untergürtel, Gürtelhalter und Gürtelschließe einzeln abrufbar sein.</p> <p>Die folgenden Preisangaben sind für die ganze Vertragslaufzeit verbindlich einzuhalten und zwingend abzugeben.</p> <p>Eine fehlende Preisangabe führt zum Ausschluss aus der Wertung.</p> <p>Alle Preise im folgenden Fragebogen sind in Netto anzugeben.</p>		
2.1	<p>Preis - Untergürtel</p> <p>Frage­text: Was kostet ein einzelner Untergürtel?</p>	<p>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</p> <p><input type="text"/></p>	40 %
2.2	<p>Preis - Gürtelhalter</p> <p>Frage­text: Was kostet ein einzelner Gürtelhalter?</p>	<p>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</p> <p><input type="text"/></p>	25 %
2.3	<p>Preis - Gürtelschließe</p> <p>Frage­text: Was kostet eine einzelne Gürtelschließe?</p>	<p>Antwort - Angabe als Dezimalzahl</p> <p><input type="text"/></p>	35 %
3	<p>Bewertung des Angebotsmusters</p>	<p><input type="text"/></p>	50 %
3.1	<p>Materialqualität Bewertungskriterien sind unter anderem die visuelle und haptische Beurteilung der verwendeten Materialien.</p> <p>Die Angebotsmuster werden einzeln und in Gesamtbetrachtung zu allen eingereichten Angebotsmustern bewertet.</p> <p>sehr gute Qualität = 91-100 Punkte gute Qualität = 81-90 Punkte befriedigende Qualität = 71-80 Punkte ausreichende Qualität = 61-70 Punkte mangelhafte Qualität = 51-60 Punkte ungenügende Qualität = 0-10 Punkte</p> <p>100 Punkte entsprechen den 30 %.</p> <p>Niedrigere Punktzahlen werden prozentual abgewertet.</p>	<p><input type="text"/></p>	30 %
3.2	<p>Verarbeitung</p>		40 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Bewertungskriterien sind unter anderem die Nähte und Nahtqualität, die Saumverarbeitung, die Innenverarbeitung, Befestigung der Knöpfe, die Passform und der Zuschnitt sowie die Material-Handhabung während der Fertigung.</p> <p>Die Angebotsmuster werden einzeln und in Gesamtbetrachtung zu allen eingereichten Angebotsmustern bewertet.</p> <p>sehr gute Verarbeitung = 91-100 Punkte gute Verarbeitung = 81-90 Punkte befriedigende Verarbeitung = 71-80 Punkte ausreichende Verarbeitung = 31-70 Punkte mangelhafte Verarbeitung = 11-30 Punkte ungenügende Verarbeitung = 0-10 Punkte</p> <p>100 Punkte entsprechen den 40 %.</p> <p>Niedrigere Punktzahlen werden prozentual abgewertet.</p>		
3.3	<p>Gebrauchstauglichkeit Bewertungskriterien sind unter anderem Bewegungstests, Robustheit und Funktionstests mit Dienstkleidung und Einsatzmitteln.</p> <p>Die Angebotsmuster werden einzeln und in Gesamtbetrachtung zu allen eingereichten Angebotsmustern bewertet.</p> <p>sehr gute Tauglichkeit = 91-100 Punkte gute Tauglichkeit = 81-90 Punkte befriedigende Tauglichkeit = 71-80 Punkte ausreichende Tauglichkeit = 31-70 Punkte mangelhafte Tauglichkeit = 11-30 Punkte ungenügende Tauglichkeit = 0-10 Punkte</p> <p>100 Punkte entsprechen den 30 %.</p> <p>Niedrigere Punktzahlen werden</p>		30 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	prozentual abgewertet.		

Endbeträge

Tragen Sie hier die Gesamt-Nettosummen und Gesamt-Bruttosummen für alle Positionen ein.

Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
Einsatzgürtelsystem		