

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt:	9428218005	SAK - Instandsetzungshalle HIL
PLZ/Ort:		06130 Halle (Saale)
Straße:		An der Fliederwegkaserne 21

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Datum der Angebotseröffnung:	26.03.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	10:30
Zuschlagsfrist:	24.04.2026

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn:	(Soll)	29.06.2026
Ausführungsende:	(Soll)	04.09.2026

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Amt für Immobilien- und Baumanagement Halle (Saale)
	(AIB Halle (Saale))
Straße:	An der Fliederwegkaserne 21
PLZ/Ort:	06130 Halle (Saale)

Leistungsverzeichnis:	KKE407	SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten
------------------------------	---------------	--

Angebotssumme:	EUR
	

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
	

Angebotssumme brutto:	EUR
	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 9428218005 **SAK - Instandsetzungshalle HIL**
LV: KKE407 **SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Dämmung Trinkwasserinstallation.....	6
1.1.	Dämmung Trinkwasserleitungen.....	6
2.	Dämmung Heizungsinstallation.....	13
2.1.	Wärmedämmung.....	13
2.2.	Brandschutz Heizungsleitungen.....	36
3.	Dämmung Lüftungsinstallation.....	37
3.1.	Dämmung Lüftungsanlagen.....	37
4.	Dämmung Kälteinstallation.....	44
4.1.	Dämmung Kälteanlagen.....	44
5.	Sonstiges.....	45
5.1.	Arbeitsbühne.....	45
5.2.	Dokumentation.....	46
	Zusammenstellung.....	48

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

*** Ausführungsbeschreibung 1

1. Angaben zur Baustelle

Anschrift der Baustelle:

Sachsen- Anhalt- Kaserne Weißenfels, Zeitzer Straße 112,
06667 Weißenfels

Die Baustelle befindet sich auf dem Kasernengelände der
Liegenschaft" Sachsen- Anhalt- Kaserne" in Weißenfels. Das
Grundstück ist allseitig eingefriedet. Der Zugang erfolgt über
Anmeldung an der Wache.

Zutrittsberechtigungen und Sonderausweise müssen beim
Kasernenkommandanten beantragt werden. Die Verkehrsan-
bindung des ebenen Grundstücks ist über die direkte Auffahrt
auf die Zeitzer Straße gegeben.

1.1 Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Die Bundeswehr benötigt auf dem Gelände der Sachsen-
Anhalt-Kaserne in Weißenfels einen Neubau einer Werkhalle
Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (BlmA).

1.2 Durch den AN mitzubeneutzende Flächen und Räumlichkeiten des AG

Lagerräume, Aufenthalts- und Sozialräume für den AN stellt der
AG nicht zur Verfügung. Ein Sanitärcontainer zur Nutzung
durch die am Bau beteiligten Firmen wird während der
Bauphase durch das Los Baustelleneinrichtung gestellt. Für die
Containerstellung bzw. Lagerung des Materials des AN werden
Flächen durch die örtliche Bauüberwachung zugewiesen. Sie
sind nur begrenzt vorhanden. Das Einrichten von Lagerräumen
und Unterkunftsräumen innerhalb des Gebäudes ist nicht
zulässig. Die vorgenannten Punkte sind kalkulatorisch zu
berücksichtigen.

1.3 Beseitigung von Abfall

Abbruch- und Verpackungsmaterial, Abfälle und
Materialverschnitt werden Eigentum des AN und sind unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Insbesondere wird auf die TRGS 559 - Mineralischer Staub auf
Baustellen hingewiesen. Die Abfälle sind generell in eigens zu
stellenden Containern zu sammeln und regelmäßig fachgerecht
zu entsorgen. Für die Schuttcontainer ist eine Abdeckung bzw.
eine geschlossene Ausführung vorzusehen, um die
Staubentwicklung bei Befüllung zu reduzieren.
Der AN ist gegenüber dem AG über die geordnete Entsorgung
des gesamten Abbruchmaterials - insbesondere des

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

schadstoffhaltigen Materials- auf einer zugelassenen Deponie sowie über die Zuführung zur Verwertung nachweispflichtig. Den Abrechnungsunterlagen sind die Wiegescheine im Original und die Nachweise der ordnungsgemäßen Deponierung bzw. Verwertung mit Bestätigung des Betreibers der Deponie bzw. der Verwertungsanlage beizulegen. Zum Umgang mit mineralischem Staub ist durch den AN vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Das Verbrennen von Abfällen ist verboten.

1.4 Termine, Fristen, Bauablauf

Die Koordination des Bauablaufes unter Berücksichtigung aller Vorgaben zur Bauabschnittsbildung, gleichzeitig laufenden Bautätigkeiten sowie Arbeiten Dritter bleibt dem AN überlassen. Die Durchführung der Arbeiten ist innerhalb der vertraglich festgelegten Ausführungspflichten und Teilfristen sicherzustellen.

Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Randbedingungen und Gegebenheiten sowie der Bauzeitenforderung des Auftraggebers ist der detaillierte Bauablauf in Eigenverantwortung des Auftragnehmers festzulegen und vor Baubeginn dem Auftraggeber zu übergeben. Dem Auftragnehmer wird hierzu, nach Auftragserteilung, ein vorläufiger Bauablaufplan als Basis übergeben.

Bauablaufbedingte Unterbrechungen im Rahmen der Ausführung bis zur Fertigstellung sind mit einzukalkulieren.

1.5. Baustrom und Bauwasser

Baustrom befindet sich je einmal in der Halle und im Anbau. Standorte für Bauwasser und Baustrom im Außenbereich sind dem Plan Baustelleneinrichtung zu entnehmen.

*** Ausführungsbeschreibung 2

2. Angaben zur Ausführung

2.1 Leistungsumfang

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die Leistungen der Dämmarbeiten für die Gewerke Sanitär, Heizung und Lüftung. Ein kontinuierlicher Bauablauf kann nicht gewährleistet werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 **SAK - Instandsetzungshalle HIL**
LV: KKE407 **SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2 Dämmarbeiten

Im Rahmen des Bauvorhabens werden die HLS-Rohrleitungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Einhaltung der geltenden Anforderungen an den baulichen Wärme- und Schallschutz fachgerecht mit unterschiedlichen Dämmsystemen gedämmt. Die Ausführung erfolgt gemäß den technischen Regeln, den anerkannten Normen sowie den Vorgaben des jeweiligen Herstellers.

Die Ausführung der Dämmarbeiten erfolgt unter Berücksichtigung folgender Regelwerke:

GEG – Gebäudeenergiegesetz, insbesondere Anforderungen an Wärmeverluste von Leitungen
 DIN 4140 – Wärmedämmarbeiten an technischen Anlagen
 VDI 2055 – Wärmedämmung technischer Anlagen
 DIN 4102 / EN 13501 – Brandschutztechnische Anforderungen Herstellerrichtlinien.

Die Dämmdicken werden entsprechend der geforderten Energieeffizienz und der GEG-Vorgaben ausgeführt.

*** Ausführungsbeschreibung 3

3. Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen

Sämtliche Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen und den bauaufsichtlichen, straßenbauaufsichtlichen, verkehrspolizeilichen sowie berufsgenossenschaftlichen und örtlichen Auflagen entsprechen sind zu beachten und einzuhalten. Für den Schutz und die Sicherung öffentlichen, sowie privaten Eigentums vor Beschädigung und Verschmutzung ist der AN verantwortlich. Im Falle von Beschädigung bzw. Verschmutzung übernimmt der AN die kostenlose Beseitigung der Schäden. Die Entsorgung der Abfälle hat entsprechend der geltenden Vorschriften zu erfolgen. Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise einzurechnen. Der Auftragnehmer ist nicht von seiner eigenen Pflicht befreit, die Massen und sonstige Angaben sorgfältig auf Richtigkeit hin zu überprüfen. Alle Preise verstehen sich für die fertige Arbeit einschl. der Lieferung aller für die Auftragserfüllung erforderlichen Materialien sowie aller erforderlichen Nebenarbeiten, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis nicht besonders benannt sind. Stellungnahmen zum Leistungsverzeichnis, den Vorbemerkungen und den Allgemeinen Bauvertragsbedingungen sind grundsätzlich in einem Begleitschreiben anzuführen. Diese allgemeinen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorbemerkungen gelten für alle nachfolgenden Leistungstitel und Leistungspositionen! Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller müssen beachtet werden, dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Der sachliche Geltungsbereich und die technische Ausführung werden durch die im Leistungsverzeichnis zugeordneten und beschriebenen Bauleistungen und insbesondere durch die zugehörigen DIN-Vorschriften definiert.

Bei der Ausführung aller in der nachfolgenden Ausschreibung genannten Arbeiten sind folgende Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten:

- Alle einschlägigen DIN - Vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik
- Die Landesbauordnung
- Die Unfallschutzbestimmungen der Berufsgenossenschaften, insbesondere der Richtlinien für Arbeitsschutz
- Vorschriften und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller der einzelnen Materialien

1. Dämmung Trinkwasserinstallation

1.1. Dämmung Trinkwasserleitungen

1.1.10. STL-Bau: 04/2025 047
DIN276_18 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN12 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 12, Rohrverbindung als Steckverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

10,000 m

1.1.20. STL-Bau: 04/2025 047
DIN276_18 412 Wasseranlagen
Wärmedämmung Rohr DN15 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm
Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Rohrverbindung als Steckverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

55,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.30.	STLB-Bau: 04/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Wärmedämmung Rohr DN20 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Rohrverbindung als Steckverbindung, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.	10,000 m		
1.1.40.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Nähte verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	50,000 m		
1.1.50.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Nähte verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	30,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.60.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Nähte verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 m		
1.1.70.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Nähte verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6,000 m		
1.1.80.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	40,000 St		
1.1.90.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 St		
1.1.100.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	5,000 St		
1.1.110.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Bogen Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	3,000 St		
1.1.120.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen T-Stück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
1.1.130.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen T-Stück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	3,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.140.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen T-Stück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	23,000 St		
1.1.150.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,000 St		
1.1.160.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Passstück Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Passstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	7,000 St		
1.1.170.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,000 St		
1.1.180.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 412 Wasseranlagen Kappe Mineralwolle AS-Qualität hydrophobiert Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie verkleben Klebeband versiegeln Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, AS-Qualität und hydrophobiert, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, verkleben mit Klebeband, versiegeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,000 St		
Summe 1.1.	Dämmung Trinkwasserleitungen			
Summe 1.	Dämmung Trinkwasserinstallation			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Dämmung Heizungsinstallation			
2.1.	Wärmedämmung			
2.1.10.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	430,000 m		
2.1.20.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	85,000 m		
2.1.30.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	185,000 m		
2.1.40.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	55,000 m		
2.1.50.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	120,000 m		
2.1.60.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 50mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	30,000 m		
2.1.70.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 70mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 70 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	66,000 m		
2.1.80.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	30,000 m		
2.1.90.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	(nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000 m		
2.1.100.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	55,000 m		
2.1.110.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Rohrschale, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	45,000 m		
2.1.120.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 40mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als			

Rohrschale,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	70,000 m		
2.1.130.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	150,000 St		
2.1.140.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6,000 St		
2.1.150.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	40,000 St		
2.1.160.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	10,000 St		
2.1.170.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	21,000 St		
2.1.180.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium- Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 St		
2.1.190.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium- Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	55,000 St		
2.1.200.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium- Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	70,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.210.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	4,000 St		
2.1.220.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	42,000 St		
2.1.230.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000 St		
2.1.240.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Bogen aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	12,000 St		
2.1.250.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	21,000 St		
2.1.260.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium- Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	17,000 St		
2.1.270.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium- Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	8,000 St		
2.1.280.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium- Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	19,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.290.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000 St		
2.1.295.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	6,000 St		
2.1.297.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze T-Stück Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie T-Stück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 7,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	9,000 St		
2.1.300.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Reduzierung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	6,000 St		
2.1.310.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Reduzierung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	12,000 St		
2.1.320.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Reduzierung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	10,000 St		
2.1.330.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Reduzierung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	4,000 St		
2.1.340.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Reduzierung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	2,000 St		
2.1.350.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Reduzierung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	10,000 St		
2.1.360.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	20,000 St		
2.1.370.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	10,000 St		
2.1.380.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	3,000 St		
2.1.390.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	6,000 St		
2.1.400.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	2,000 St		
2.1.410.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	4,000	St		
2.1.420.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Kappe Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude 0,035W/(mK) D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Kappe aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie.	2,000	St		
2.1.430.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN15 Gebäude Mineralwolle Matte D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 15, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	2,000	St		
2.1.440.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN20 Gebäude Mineralwolle Matte D 20mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 20, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 20 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4,000 St		
2.1.450.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN25 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 St		
2.1.460.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN32 Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	18,000 St		
2.1.470.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN40 Gebäude Mineralwolle Matte D 40mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 40 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),			

Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 St		
2.1.480.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN50 Gebäude Mineralwolle Matte D 50mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	20,000 St		
2.1.490.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Flanschenpaar DN65 Gebäude Mineralwolle Matte D 60mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Flanschenpaar, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 60 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	40,000 St		
2.1.500.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Lufttopf DN100 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Alu-Grobkorn-Folie Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Lufttopf, DN 100, mit 3 Anschlussstutzen, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	6,000 St		
2.1.510.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN32 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
2.1.520.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN40 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.530.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN50 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 50, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
2.1.540.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Durchgangs-Regelventil DN65 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Durchgangs-Regelventil, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	4,000 St		
2.1.550.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN32 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
2.1.560.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Dreiwege-Regelventil DN25 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Dreiwege-Regelventil, DN 25, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	3,000 St		
2.1.570.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN32 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, Schrägsitzform, DN 32, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
2.1.580.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN40 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schrägsitzform, DN 40, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
2.1.590.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Wärmedämmung Ummantelung Schmutzfänger DN65 Gebäude Mineralwolle Matte D 100mm Mantel Blech AlMg2Mn0,8 Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Schmutzfänger, Schrägsitzform, DN 65, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, unkaschiert, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Aluminium, AlMg2Mn0,8, befestigen mit aluminiumplattierten Stahlbändern, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.	1,000 St		
2.1.600.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude Mineralwolle D 20mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 20 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	30,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.610.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN32 Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000 St		
2.1.620.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN40 Gebäude Mineralwolle D 40mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 40, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 40 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	10,000 St		
2.1.630.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN50 Gebäude Mineralwolle D 50mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 50 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	25,000 St		
2.1.640.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Ausschnitt Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN65 Gebäude Mineralwolle D 60mm kaschiert Alu-Folie Mantel Alu-Grobkorn-Folie Ausschnitt für Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 65, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 60 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Ummantelung aus Aluminium-Grobkorn-Folie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	20,000 St		
Summe 2.1.	Wärmedämmung			
2.2.	Brandschutz Heizungsleitungen			
2.2.10.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 33,7mm Gebäude Wand D 240mm 0,01-0,02m2 Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 33,7 mm, Verlegung im Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Wand aus Kalksandstein, Dicke 240 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,01 bis 0,02 m2, Fugenbreite über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Mörtel DIN 18580, Mörtelklasse 10.	4,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.20.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 48,3mm Gebäude Wand D 240mm 0,01-0,02m² Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 48,3 mm, Verlegung im Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Wand aus Kalksandstein, Dicke 240 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,01 bis 0,02 m², Fugenbreite über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Mörtel DIN 18580, Mörtelklasse 10.	2,000 St		
2.2.30.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 422 Wärmeverteilstetze Brandschutzabschottung Rohr Stahl R90 AD 60,3mm Gebäude Wand D 240mm 0,01-0,02m² Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11, Rohrleitung nicht gedämmt, Rohraußendurchmesser 60,3 mm, Verlegung im Gebäude, mit Kennzeichnungsschild, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Wand aus Kalksandstein, Dicke 240 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt über 0,01 bis 0,02 m², Fugenbreite über 15 bis 30 mm, Spalt füllen mit Mörtel DIN 18580, Mörtelklasse 10.	2,000 St		
Summe 2.2.	Brandschutz Heizungsleitungen			
Summe 2.	Dämmung Heizungsinstallation			
3.	Dämmung Lüftungsinstallation			
3.1.	Dämmung Lüftungsanlagen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.10.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg DN200 Gebäude Mineralwolle Matte D 50mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 200, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	3,000 m		
3.1.20.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg DN315 Gebäude Mineralwolle Matte D 50mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 315, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	2,000 m		
3.1.30.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg DN500 Gebäude Mineralwolle Matte D 50mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 500, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	1,500 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.40.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg DN630 Gebäude Mineralwolle Matte D 50mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rund, DN 630, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, einlagig, Dämmschichtdicke 50 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	4,500 m		
3.1.50.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	151,000 m2		
3.1.60.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	8,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.70.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	70,000 m2		
3.1.80.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L ü. 2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	12,000 m2		
3.1.90.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm Mantel Blech Stahl verz Wärmedämmung einschl. Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Dämmschichtdicke 25 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Ummantelung aus nichtprofilierem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Überlappungen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verschrauben, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	8,000 m2		
3.1.100.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	3,000 m2		
3.1.110.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	2,000 m2		
3.1.120.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle Matte D 30mm Wärmedämmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, als Lamellenmatte, Dämmschichtdicke 30 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	3,000 m2		
3.1.130.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 500 bis 1000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	18,000 m2		
3.1.140.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1000 bis 1500 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.	2,000 m2		
3.1.150.	STLB-Bau: 10/2025 047 DIN276_18 431 Lüftungsanlagen Formstück Mineralwolle Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude 0,040W/(mK) D 30mm kaschiert Alu-Folie Formstück aus Mineralwolle DIN EN 14303, Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge über 1500 bis 2000 mm, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar),			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dämmschichtdicke 30 mm,
kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis
9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts,
Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 m2		
----------	-------	-------

*** Ausführungsbeschreibung 4
Hinweis für nachfolgende Positionen

Ausschnitt

Gilt für Revisionsöffnungen oder Kanaleinbauteile wie Fühler,
Thermometer usw.

3.1.160. STLB-Bau: 10/2025 047
DIN276_18 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle D 30mm kaschiert Alu-Folie

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge bis 500 mm, im Gebäude, Dämmung aus Mineralwolle DIN EN 14303, Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 30 mm, kaschiert mit Aluminiumfolie, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

35,000 St		
-----------	-------	-------

3.1.170. STLB-Bau: 10/2025 047
DIN276_18 431 Lüftungsanlagen
Ausschnitt Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 25mm

Ausschnitt für Wärmedämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Luftleitung, rechteckig, Kantenlänge bis 500 mm, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Gesamt-Dämmschichtdicke 25 mm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 9,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

35,000 St		
-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3.1.	Dämmung Lüftungsanlagen				
Summe 3.	Dämmung Lüftungsinstallation				
4.	Dämmung Kälteinstallation				
4.1.	Dämmung Kälteanlagen				
4.1.10.	DIN276_18 434 Kälteanlagen Kälte­dämmung Rohr DN6 Gebäude flexibler Elastomerschaum D 9mm Kälte­dämmung DIN 4140, an Rohrleitung, DN 6, Rohrverbindung als Lötverbindung, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, als Dämmschlauch, einlagig, Dämmschichtdicke 9 mm, Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		8,000 m			
4.1.20.	DIN276_18 434 Kälteanlagen Bogen flexibler Elastomerschaum Kälte­dämmung Rohr DN6 Gebäude 0,037W/(mK) einlagig D 9mm Bogen aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, als Dämmschlauch, Kälte­dämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 6, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, einlagig, Dämmschichtdicke 9 mm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.				
		6,000 St			
4.1.30.	DIN276_18 434 Kälteanlagen Übergangsstück flexibler Elastomerschaum Kälte­dämmung Rohr DN6 Gebäude 0,037W/(mK) einlagig D 9mm Übergangsstück aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, als Dämmschlauch, Kälte­dämmung DIN 4140 an haus- und betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 6, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN EN 12667, einlagig, Dämmschichtdicke 9 mm, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		4,000 St		
4.1.40.	DIN276_18 434 Kälteanlagen Kälte­dämmung Auf­dopplung Halterung Gebäu­de flexi­bler Elastomers­chaum Kälte­dämmung DIN 4140, an Auf­dopplung für Halterung, Mindestabstände DIN 4140 sind nicht eingehalten, im Gebäude, Dämmung aus flexi­blem Elastomers­chaum DIN EN 14304, einlagig, Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/(mK) bei 0 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.			
		10,000 St		
Summe 4.1.	Dämmung Kälteanlagen			
Summe 4.	Dämmung Kälteinstallation			
5.	Sonstiges			
5.1.	Arbeitsbühne			
	Die Umsetzung der Arbeitsbühnen innerhalb der Halle wird nicht separat vergütet.			
5.1.10.	DIN276_18 420 Wärmeversorgungsanlagen DIN276-1_08 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges Anlieferung und Aufbau fahr­bare Arbeits­bühne 1,5kN/m2 H 4m Anlieferung und Aufbau fahr­bare Arbeits­bühne fahr­bare Arbeits­bühne DIN EN 1004, Gruppe 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage max. 5,5 m, Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände in ca. 4 m, im Gebäude			
		1,000 St		
5.1.20.	DIN276_18 420 Wärmeversorgungsanlagen DIN276-1_08 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges fahr­bare Arbeits­bühne 1,5kN/m2 H 4m 2 Stück fahr­bare Arbeits­bühne DIN EN 1004, für die gesamte Bauzeit, Gruppe 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	max. 5,5 m, Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände in ca. 4 m, im Gebäude einschl. tägliches mehrmaliges Umsetzen der Bühne - auch in verschiedene Etagen				
		1,000	Mon		
5.1.30.	DIN276_18 420 Wärmeversorgungsanlagen DIN276-1_08 419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges Abbau und Abtransport fahrbare Arbeitsbühne 1,5kN/m2 H 4m fahrbare Arbeitsbühne DIN EN 1004, für die gesamte Bauzeit, Gruppe 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage max. 5,5 m, Höhe der Standfläche über Fußboden/Gelände in ca. 4 m, im Gebäude				
		1,000	St		
Summe 5.1.	Arbeitsbühne				
5.2.	Dokumentation				
5.2.10.	DIN276_18 429 Sonstiges zur KG 420 Dokumentation Revisions- und Übergabeunterlagen für den erstellten Anlagenumfang hat der Auftragnehmer nach Fertigstellung der Arbeiten vor Übergabe eine umfangreiche Dokumentation 4-fach abzugeben. Die Unterlagen sind zusätzlich zu dem gemäß VOB zu liefernden Unterlagen zu erstellen und in akkuraten Zustand in beschrifteten Ordnern mit Registern abgeheftet abzugeben. Jeder Satz mit Inhaltsverzeichnis bestehend aus: 1. Konformitätserklärung/CE-Bestätigungen 2. Anlagenbeschreibung 3. Produktdatenblätter mit sep. Inhaltsverzeichnis Die Unterlagen sind min. 14 Tage vor dem Abnahmetermin dem Auftraggeber zur Prüfung auszuhändigen und falls erforderlich bis zur Abnahme zu korrigieren und zu vervollständigen. Grundlage bilden die Einzeldokumentationen der Anlagenkomponenten. Alle erwähnten Dokumente sind als pdf Dokumente abzuspeichern und in Ordnerstruktur als CD 2 fach zu übergeben .				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

incl. dem aktuellen Acrobat Reader.

Für Details sind weiterhin die Dokumentationsrichtlinien des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung zu beachten. Diese kann im Internet heruntergeladen werden. Googlesuche mit Suchbegriff Dokumentationsrichtlinie02_2008-BBR.pdf Relevant hier Anhang 6 A

1,000 St		
----------	-------	-------

Summe 5.2.	Dokumentation	
-------------------	----------------------	-------

Summe 5.	Sonstiges	
-----------------	------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Dämmung Trinkwasserinstallation	
1.1.	Dämmung Trinkwasserleitungen	
	Summe 1. Dämmung Trinkwasserinstallation	
2.	Dämmung Heizungsinstallation	
2.1.	Wärmedämmung	
2.2.	Brandschutz Heizungsleitungen	
	Summe 2. Dämmung Heizungsinstallation	
3.	Dämmung Lüftungsinstallation	
3.1.	Dämmung Lüftungsanlagen	
	Summe 3. Dämmung Lüftungsinstallation	
4.	Dämmung Kälteinstallation	
4.1.	Dämmung Kälteanlagen	
	Summe 4. Dämmung Kälteinstallation	
5.	Sonstiges	
5.1.	Arbeitsbühne	
5.2.	Dokumentation	
	Summe 5. Sonstiges	
LV	KKE407	
1.	Dämmung Trinkwasserinstallation	
2.	Dämmung Heizungsinstallation	
3.	Dämmung Lüftungsinstallation	
4.	Dämmung Kälteinstallation	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 9428218005 SAK - Instandsetzungshalle HIL
LV: KKE407 SBB 2026-0073 Technische Dämmarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Sonstiges	
	Summe LV	KKE407 SBB 2026-0073 Technische..
		
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 49

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)