

Bieter	Vergabenummer 19-26	Datum 18.02.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 19-26 Bodenbeläge nach DIN 18365		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Bauzeitenplan fortschreiben	8,000	St						
2.	Abbrucharbeiten, Bauabfälle								
2.1.	Abbrucharbeiten								
10.	Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN	1,500	t						
3.	Bodenbeläge Textil und Linoleum								
3.1.	Bodenbeläge Textil und Linoleum auf Estrich								
10.	Untergrund anschleifen absaugen Estrich	844,100	m2						
20.	Untergrund ausgleichen Estrich Ausgleichsmasse D 3-4mm in Teilflächen	211,025	m2						
30.	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder	50,000	m						
40.	Untergrund reinigen Calciumsulfatestrich haftungsmindernde Schicht D 0	3.006,940	m2						
50.	Voranstrich Styrolacrylat, haftvermittelnd Anhydritestrich	3.006,940	m2						
60.	Prüfen Haftzugfestigkeit	10,000	St						
70.	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle	4.229,720	m						
80.	Bodenbelag Linoleum Kl.33 CFL-s1 D 2,5mm marmoriert	311,740	m2						
90.	Bodenbelag Webteppich Kl.33 Kl.LC1 CFL-s1 D 4-5mm Polyamid	3.614,300	m2						
100.	Musterstück Bodenbelag Textil und Linoleum	4,000	St						
3.2.	Bodenbeläge Textil und Linoleum auf Trockenhohlböden, Doppelböden								
10.	Prüfen Haftzugfestigkeit	10,000	St						
20.	Voranstrich Styrolacrylat, haftvermittelnd Calciumsulfat-Estrich	1.434,060	m2						
30.	Überstand Randdämmstreifen abschneiden Mineralwolle	942,280	m						
40.	Bodenbelag Linoleum Kl.33 CFL-s1 D 2,5mm marmoriert	888,450	m2						
50.	Bodenbelag Webteppich Kl.33 Kl.LC1 CFL-s1 D 4-5mm Polyamid	545,610	m2						
3.3.	Einbauteile, Fugen etc.								
10.	Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht	1.200,190	m2						
20.	Sockelleiste B/H 18/100mm L 150 -200cm rechteckig Nadelholz	4.389,720	m						
30.	Abschlussprofil Alu B 40-45mm	321,170	m						

Bieter	Vergabenummer 19-26	Datum 18.02.2026
Baumaßnahme 02468 Herrichten der Liegenschaft NK 4-5		
Leistung 19-26 Bodenbeläge nach DIN 18365		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Abdichtung Bauteiffuge Boden elast.Fugendichtstoff PW PUR B 5-10mm Hin	30,190	m						
50.	Anpassen Bodenbelag Webteppich an Einbauteile	307,200	m						
60.	Anpassen Bodenbelag Webteppich an Einbauteile	246,960	m						
70.	Abdeck. Bodenbelag Webteppich B 30-40cm L 30-40cm	192,000	St						
80.	Abdeck. Bodenbelag Webteppich Durchm. 20-40cm	196,000	St						
90.	Anpassen Bodenbelag Webteppich an gerade Bauteile	170,750	m						
4.	Dokumentation								
4.1.	Dokumentation - BTV und BBR								
10.	Dokumentationsunterlagen nach Richtlinien des Bundestages und BBR	1,000	psch						
20.	Prüfumlauf Dokumentationsunterlagen	1,000	psch						
5.	Stundenlohnarbeiten								
5.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						
30.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.