

|            |                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>010</u> | Hohllochziegeldecke, Bestand                                                                                                                                                                  |
| <u>031</u> | Kalkzementputz; 15 mm<br>gemäß DIN EN 998, P II gemäß DIN 18550                                                                                                                               |
| <u>104</u> | Trockenhohlbodensystem gemäß DIN EN 13213<br>Nutzlast 2000 N, Lastklasse 1,<br>Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1<br>Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R} \geq 22$ dB                  |
| <u>111</u> | Stahlstützen, mit Standardstützenhöhen<br>höhenverstellbar, mit Trittschalldämmplättchen,<br>im Raster 600x600 mm auf der Rohdecke verklebt,<br>Randausbildung mit Stützenabstand 300 mm      |
| <u>116</u> | faserverstärkte Calciumsulfatplatte; 30 mm                                                                                                                                                    |
| <u>118</u> | Calciumsulfatplatte; 20 mm                                                                                                                                                                    |
| <u>119</u> | Stahlstützen, mit geringer Höhe min. 20 mm,<br>höhenverstellbar, mit Trittschalldämmplättchen,<br>im Raster 600x600 mm auf der Rohdecke verklebt,<br>Randausbildung mit Stützenabstand 300 mm |
| <u>125</u> | Ausgleichmörtelschicht; ca. 5 - 10 mm<br>MG III gemäß DIN 1053, M10 gemäß DIN EN 998-2                                                                                                        |
| <u>138</u> | Schalldämmmatte, auf Überzug                                                                                                                                                                  |

| LEGENDE          |            |      |                             |
|------------------|------------|------|-----------------------------|
|                  |            |      |                             |
|                  |            |      |                             |
|                  |            |      |                             |
|                  |            |      |                             |
|                  |            |      |                             |
|                  |            |      |                             |
|                  |            |      |                             |
| A                | 29.09.2025 | TiWi | Planfortschreibung: Legende |
| —                | 12.11.2024 | PM   | Planerstellung              |
| Ind.             | Datum      | gez. | Art der Änderung            |
| Änderung Hochbau |            |      |                             |

|                              |                                                                                     |                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| BV-Nr. BBR<br><b>02468</b>   | Bauvorhaben<br>Herrichtung der Liegenschaft<br>für Zwecke des Deutschen Bundestages | Bauherr/Nutzer<br>DEUTSCHER BUNDESTAG<br>Neußladische Kirchstraße 4-5,<br>10117 Berlin |
| Blattgröße<br><b>594X841</b> |                                                                                     |                                                                                        |

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AKS-Schlüssel Hochbau |                                                                       |
| D   1   0   1   1   7 | N   0   4   0   4   A   3   5   0   D   E   2   4   2   - 2   A   - F |
| Gewerk<br>HOCHBAU     | Planverfasser Hochbau                                                 |
| Datum<br>12.11.2024   |                                                                       |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| AKS-Schlüssel |                   | Ausführende Firma |
| Gewerk        | Planverfasser     |                   |
| Datum         | Ausführende Firma |                   |