


<u>010</u>	Hohllochziegeldecke, Bestand
<u>031</u>	Kalkzementputz; 15 mm gemäß DIN EN 998, P II gemäß DIN 18550
<u>104</u>	Trockenhohlbodensystem gemäß DIN EN 13213 Nutzlast 2000 N, Lastklasse 1, Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R} \geq 22$ dB
<u>116</u>	faserverstärkte Calciumsulfatplatte; 30 mm
<u>117</u>	faserverstärkte Calciumsulfatplatte; 40 mm
<u>118</u>	Calciumsulfatplatte; 20 mm
<u>125</u>	Ausgleichsmörtelschicht; ca. 5 – 10 mm MG III gemäß DIN 1053, M10 gemäß DIN EN 998-2
<u>126</u>	Egalisierung Oberfläche Überzug
<u>138</u>	Schalldämmmatte, auf Überzug
<u>154</u>	Bodenbelag, Teppich mit Vliesrücken; 10 mm Fletco, Serie: Nordic, Farbe gemäß Bemusterung, inkl. Grundierung, Nivellierung 5mm und Kleber 0,5mm
<u>171</u>	Randdämmstreifen, Dicke = 5 mm

LEGENDE			
A	29.09.2025	TiWi	Planfortschreibung - Legende
—	12.11.2024	PM	Planerstellung
Ind. Datum	gez.	Art der Änderung	
Änderung Hochbau			

Gezeichnet	Geprüft		
------------	---------	--	--



VORABZUG

Neustädte Kirchstraße
7

[illegible]