
LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

Dies ist eine Leistungsbeschreibung, welche beim Bieter verbleibt. Alle verbindlichen Angaben erfolgen ausschließlich im Leistungsverzeichnis (Excelliste). Diese muss dem Angebot zwingend beigelegt werden. Andernfalls führt es zum Ausschuss im Vergabeverfahren.

Präambel

Diese Leistungsbeschreibung bildet die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung Erfurt und dem Auftragnehmer. Ziel ist das Zustandekommen eines Rahmenvertrags.

Die aufgeführten Beschreibungen zeigen nicht nur den durchschnittlichen Bedarf der Schulen der Stadtverwaltung Erfurt für 48 Monate, sondern auch die gewünschte Form der Zusammenarbeit sowie Hinweise auf die Ausgestaltung des Rahmenvertrags in der Praxis.

Auf Grundlage des Rahmenvertrags sollen Einzelaufträge generiert werden, die regelmäßig und nach Bedarf die Lieferungen und Montagen von Mobiliar zur Ausstattung von Schulgebäuden beinhalten.

Die angegebenen Mengen sind nicht verbindlich und können innerhalb der vereinbarten Rahmenvertragszeit je nach Artikel im Abruf schwanken. Eine Mindestabnahme wird nicht vereinbart. Die Mengenangaben dienen der Kalkulation, ein Rechtsanspruch auf die angegebenen Mengen und die Zuschlagssumme besteht nicht.

Die Obergrenze ist mit 2.094.000 EUR festgesetzt.

Auf Los 1 entfallen dabei 1.949.200,00 EUR und auf Los 2 - 145.200,00 EUR.

Gegenstand des Rahmenvertrags

Der Rahmenvertrag umfasst das bewegliche Mobiliar in Schulgebäuden und wird im Rahmen dieser Ausschreibung in 2 Losen vergeben.

Das Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar, soll die gängigsten Bedarfe an Stühlen, Tischen, Regal- und Schranksystemen in den verschiedenen Räumlichkeiten abdecken.

Das Los 2 - Rahmenvertrag Ergonomischer Lehrstuhl, wird als Neuerung während der Vertragslaufzeit in den Schulen etabliert.

Explizit vom Rahmenvertrag ausgenommen sind die Ausstattungsbedarfe von Büro- und Verwaltungsräumen.

Mit der Beauftragung soll die Lieferung der Möbel sowie deren Montage am jeweiligen Nutzungsort an allen staatlichen Schulen bzw. Schulteilen im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Erfurt erfolgen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

Einzelaufträge Umsetzung

Auslösung des Einzelauftrags

Die Inanspruchnahme der Leistungen des Auftragnehmers im Rahmen dieses Vertrages erfolgt durch Einzelaufträge (Bestellungen/Abrufe) über das Einkaufssystem der Stadtverwaltung Erfurt (folgend Onventis genannt). Ein Mindestbestellwert besteht nicht.

Einzelaufträge werden i. d. R. durch die Mitarbeiter des Sachgebiets Technische Schulorganisation (Amt für Bildung) für eine Schule beauftragt. Darüber hinaus können in Einzelfällen auch Aufträge durch die jeweiligen Schulen selbst getätigt werden.

Neben den im Rahmenvertrag vereinbarten Produkten, werden bei Bedarf weitere Artikel angefragt, die vom Auftragnehmer möglichst zu realisieren sind.

Für Bedarfsermittlung, Produkthanfragen und Abstimmungen zur Umsetzung ist mindestens ein direkter Ansprechpartner zu nennen.

Lieferung und Montage

Die Aufträge sind an die jeweilige Einrichtung direkt zum abgestimmten Nutzungsort zu liefern und vor Ort zu montieren.

Der Einbauort ist über öffentliche Straßen erreichbar. Eine ggf. notwendige Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen ist bei der Stadt Erfurt zu beantragen, die Antragstellung erfolgt durch den Auftragnehmer. Er trägt die entsprechenden Gebühren.

Transport

Im Gebäude ist Treppentransport zu berücksichtigen und einzukalkulieren. Ein Aufzug steht nicht zur Verfügung.

Montage

Das Angebot inkludiert ebenfalls die Aufstellung und gebrauchsfertige Montage. Schränke und Regale werden meist in Reihe verbaut und sind durch feste Verschraubungen miteinander zu verbinden. Die Standsicherheit ist durch zusätzliche Wandbefestigungen sicherzustellen.

Die Anlieferung sowie der Aufbau und die Montage sind im Vorfeld abzustimmen und der jeweiligen Schule 5 Arbeitstage (Mo-Fr) vor Eintritt schriftlich per Mail anzuzeigen.

Zur Durchführung dieser Leistung werden keine Hilfskräfte bzw. Hilfsleistungen zur Verfügung gestellt. Alle Verpackungsmaterialien gehen nach Aufstellen der Möbel in den Besitz des Bieters über und sind entsprechend zu entsorgen.

Werden an bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, so ist der Anbieter verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen.

Der Auftragnehmer ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber sind ausgeschlossen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

Rechnungslegung

Mit Ausführungsende (Lieferung, Montage, Verpackungsmaterialentsorgung) wird der jeweiligen Schule die vollständige und einwandfreie Lieferung mittels Lieferschein quittiert. Teillieferungen oder Beschädigungen sind ebenfalls zu notieren. Die Rechnungslegung erfolgt an den jeweiligen Besteller nach dem Ausführungsende des Auftrags.

Überwachung Abrufkontingente

Der Auftragnehmer sendet mit Stichtag 30.11. eines jeden Jahres, eine aktuelle Aufstellung des abgerufenen Gesamtkontingents. Dies beinhaltet vollendete Einzelaufträge sowie bereits beauftragte Einzelaufträge. Es ist die Gesamtsumme sowie die Aufteilung auf die einzelnen Produkte des Rahmenvertrags darzustellen. Die Aufstellung ist schriftlich an das Amt für Bildung, Technische Schulorganisation, zu senden.

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung Ihres Angebotes die Erläuterungen in den Besonderen Vertragsbedingungen (BVB-VOL) Pkt. 8 zum Thema Liefer- und Ausführungsbedingungen des Einzelauftrags.

Einkaufsportal und Datenaustausch

Die Inanspruchnahme der Leistungen des Auftragnehmers aus dieser Rahmenvereinbarung erfolgt durch Einzelaufträge (Bestellungen/Abrufe) über das elektronische E-Procurementsystem der Firma Onventis.

Das Einkaufssystem kann für Bestellungen nur durch autorisierte Besteller der Stadtverwaltung Erfurt und nachgeordneter Einrichtungen sowie von Lieferanten über das Lieferantenportal genutzt werden. Einen direkten Kontakt zwischen Besteller und Auftragnehmer im Rahmen der Bestellungen ist nicht erforderlich. Bei Bedarf (z. B. Reklamationen) können die Besteller der Stadtverwaltung Erfurt immer mit dem Auftragnehmer in Kontakt treten. Die Daten der Ansprechpartner des Auftragnehmers sind im Einkaufssystem allen Bestellern zugänglich.

Die Tabelle in Anlage 2 - Datenblatt zur Datenübermittlung wird zur elektronischen Übernahme in das Onlineportal genutzt und ist entsprechend den Erläuterungen auszufüllen.

Nach Zuschlagserteilung wird der Auftragnehmer durch das Personal- u. Organisationsamt, Abteilung Verwaltung und Zentrale Dienste kontaktiert und aufgefordert alle Angebotsdaten einschließlich Bilddaten innerhalb von 5 Werktagen zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass nach Zuschlag der Austausch von Artikeldaten mit dem Personal- u. Organisationsamt, Abteilung Verwaltung und Zentrale Dienste ausschließlich nach deren Vorgaben (.xlsx-Template) erfolgt. Bilddaten sind in einem gängigen Grafikformat (bspw. jpg, png, jfif, o.ä.) in einer Auflösung von mindestens 500 x 500 px durch den Auftragnehmer zu übermitteln oder per Downloadlink zur Verfügung zu stellen. Angeforderte Datenblätter sind im pdf-Format zu übergeben. Dies gilt auch für zukünftige Artikel aus Preisanfragen oder Freitextbestellungen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

Nachweise, Zertifikate

Die Einrichtung muss den speziellen Erfordernissen von Schuleinrichtungen entsprechen. Die Möbel müssen sowohl den Qualitäts- als auch den Sicherheitsanforderungen gerecht werden. Besondere Schwerpunkte liegen auf der Vermeidung von Verletzungs- und Unfallgefahren (alle Ecken und Kanten verrundet, Gestelle aus Stahlrohr).

Die angebotenen Produkte müssen, orientiert an den Vorgaben der DGUV, folgenden Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Sicherheitsregeln und Grundbedingungen entsprechen:

Allgemeine DGUV Regeln: 102-601 "Branche Schule", 202-090 "Klasse(n) - Räume für Schulen", 202-112 "Sicheres und gesundes Arbeiten mit digitalen Medien in der Schule", 215-410 "Bildschirm- und Büroarbeitsplätze", Grundsatz 315-410

Arbeitsschutzgesetz und Arbeitsstättenverordnung § 3 Nr. Absatz 1 i.V.m. Anhang Nr. 6 (PC Arbeitsplatz) und Anhang Nr. 3 (Arbeitsbedingungen)

DIN Normen:

für Tische und Stühle:

DIN EN 1729-1 - funktionale Maße gemäß Körpergröße für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung, DIN EN 1729-2 - Sicherheitskriterien für Schulmöbel, DIN EN 16139 - gem. Anforderungen insbesondere bei Stühlen für normal gewichtige Erwachsene in Bezug auf die Sicherheit, Festigkeit und Haltbarkeit (bis 110 kg)

für Möbel zur Aufbewahrung (u. a. Schränke, Regale):

DIN EN 14749 - sicherheitstechnische Anforderungen von Behältnismöbeln, DIN 68874:2024-4 - Beanspruchung Fachböden - L75, DIN 68871

Verwendungsmaterial Möbel:

DIN EN 312, -Typ P4 Eigenschaften für Innenbreich einer Spanplatte, Emissionsklasse E1 für den Innenbereich - Abgabe von nicht mehr als 0,10 ppm Formaldehyd in die Raumluft, DIN EN 14322

für Büromöbel:

DIN EN 527-1 Maße für Büro-Arbeitstische, DIN EN 1335-2 - Sicherheitsanforderungen Büro-Arbeitsstuhl

für Trennwände:

DIN EN ISO 11654 und ISO 354 - Angabe der Schallabsorberklasse

für Textilstoffe:

DIN 53160 - Speichel- und Schweißechtheit, Öko Tex 100 - keine Verwendung gefährlicher Stoffe, DIN 4102 B1 bzw. DIN EN 13501-1 B, C (schwere Entflammbarkeit für Verwendung in öffentlichen Einrichtungen)

Grundsätzlich dürfen Materialien sämtlicher Einrichtungsgegenstände in der Gebrauchsphase keinerlei toxische Emissionen absondern oder chemischen Veränderungen unterliegen. Material, dessen Ausgangsverhalten zum Zeitpunkt der Ausschreibung kritisch im Sinne eines Anfangsverdachts diskutiert wird, ist von der Verwendung auszuschließen. Im Zweifel sind die verwendeten Materialien schriftlich gegenüber dem Auftraggeber zu deklarieren (Volldeklaration) und es ist eine schriftliche Abstimmung mit dem Auftraggeber herbeizuführen. Alle verwendeten Farben, Beizen, Kleber, Lacke und Kunststoffe dürfen weder gesundheitsschädigend sein noch solche Bestandteile enthalten.

Das Angebot kann eine Ökobilanz über die angebotenen Produkte enthalten. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass alle verwendeten Materialien unter geringstmöglicher ökologischer Belastung verarbeitet, transportiert und zu 100% entsorgt werden. Spanplatten, welche die Kriterien des Umweltzeichens erfüllen (PEFC / FSC) sind zu verwenden. Auf die Verwendung von Ammoniumchlorid-Härter bei der Spanplattenproduktion ist zu verzichten. Heimische Hölzer aus nachhaltigem Anbau sind zu bevorzugen. Auf Tropenholz und Holzschutzmittel-Wirkstoffe ist zu verzichten.

Der Auftragnehmer hat zu bescheinigen, dass die angebotenen Produkte den beschriebenen Qualitätsansprüchen entsprechen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

Folgende Nachweise / Zertifikate sind den Vergabeunterlagen beizufügen:

ausführliche Datenblätter je Produkt,

Farbpalette und Material- / Dekoreinsatz mit Beschreibung von Materialeigenschaften GS-Zeichen oder gleichwertig

TÜV-Siegel gem. DIN Normen und / oder gleichwertige Nachweise

Für Textilstoffe den Nachweis: Öko-Tex Standard 100 und / oder gleichwertige Nachweise

Für Möbel: Zeichen "Blauer Engel" und / oder Greenguard Zertifizierung oder gleichwertige Nachweise

Für Ökobilanz: FSC-Siegel oder FEMB level®-Zertifizierung oder gleichwertige Nachweise

Sollte in einer Position der Zusatz "Ergonomie / ergonomisch" enthalten sein, muss dafür eines der folgenden Nachweise / Zertifikate oder gleichwertige Nachweise eingereicht werden:

AGR-Gütesiegel (gesunder Rücken)

OGR-Zertifikat (für Gesundheit und Ergonomie)

TÜV-Siegel "Ergonomie geprüft"

Die expliziten Merkmale und ergonomischen Aspekte der einzelnen Produkte sind in der Leistungsbeschreibung der jeweiligen Position aufgeführt.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

Bewertungsmatrix, Zuschlagskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt nach folgendem Punktesystem

Zuschlagskriterien für Los 1		
Zuschlagskriterium - Preis		50
Preiskomponente 1	Gesamtkosten laut Angebot	50 gewichtete Punkte
Zuschlagskriterium – Qualität		30
Qualitätskriterium 1	Stuhlgewicht Position 01.02.01	15 gewichtete Punkte
Qualitätskriterium 2	Sitztiefe Position 01.02.01	5 gewichtete Punkte
Qualitätskriterium 3	Belastbarkeit Lehrertisch Position 02.03.02	5 gewichtete Punkte
Qualitätskriterium 4	verwendete Korpus-Materialstärke von Produkten aller Positionen unter 03 und 04	5 gewichtete Punkte
Zuschlagskriterium – Service		20
Servicekriterium 1	Lieferzeitraum	10 gewichtete Punkte
Servicekriterium 2	Lieferkosten	10 gewichtete Punkte
Zuschlagskriterien: Preis, Qualität, Zusammenarbeit		100 Punkte

Definition und Gewichtung der Komponenten

Preiskomponente 1	50 Punkte erhält das günstigste Angebot. Alle weiteren Angebote werden zur relativen prozentualen Abweichung auf das günstigste Angebot bepunktet.
Qualitätskriterium 1	15 Punkte = leichter Stuhl - 6 kg oder weniger 8 Punkte = mittelschwerer Stuhl - 7-9 kg 2 Punkte = schwerer Stuhl - ab 10 kg
Qualitätskriterium 2	5 Punkte = Sitztiefe bis maximal 45 cm 2 Punkte = Sitztiefe ab 46 cm
Qualitätskriterium 3	5 Punkte = Belastbarkeit von mindestens 85 kg 2 Punkte = Belastbarkeit unter 85 kg
Qualitätskriterium 4	5 Punkte = mehr als 19 mm 2 Punkte = mindestens 19 mm
Servicekriterium 1	10 Punkte = bis zu 8 Wochen 6 Punkte = 9 - 10 Wochen 2 Punkte = 11 Wochen und mehr
Servicekriterium 2	10 Punkte = keine Versandkosten 5 Punkte = Versandkostenfrei ab 750 € Bestellwert 2 Punkte = feste Versandkostenpauschale

Anlagen

Anlage 1 - Leistungsverzeichnis = Preisblatt

Anlage 2 - Datenblatt zur Datenübermittlung für das Einkaufsportal

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

01 Stühle - Allgemeine Angaben

Ausführung

Die Größenangaben für Schülerstühle orientieren sich an den funktionalen Maßen zur Körpergröße für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung gem. DIN EN 1729-1 in Verbindung mit der DIN EN 1729-2.

Für alle weiteren Stühle sind die Maße der DIN EN 527-1 in Verbindung mit der DIN EN 1335-2 zu berücksichtigen.

Grundsätzlich muss der Schülerstuhl passend zum jeweiligen Schülertisch angeboten werden. Die entsprechenden Positionszugehörigkeiten sind angegeben und zu beachten.

Gestaltung

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standarddekore (ohne Mehrpreis):
Buche, Ahorn, Grauweiß

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standard Gestellfarben (ohne Mehrpreis): grau / silber, rot, grün, blau, gelb

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standard Polsterfarben (ohne Mehrpreis): hellgrau, grau, dunkelgrau, rot, grün, blau

Kann der Anbieter weitere Standarddekore / Gestell- und Polsterfarben ohne Mehrpreis anbieten, so sind diese den Ausschreibungsunterlagen beizufügen. Diese gehen jedoch nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
01.01	Schülerstuhl Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle Passend zu Tisch Positionen 02.01 / 02.02 / 02.03 Größen gemäß DIN EN 1729-1:2006-09: 3 bis 7 Ausführung: Stuhl mit Rücken und Sitz getrennt Stuhlgestell: Kufenstuhl Stuhlfüße mit Trittschutz und Filz-Bodenschonern Material: kratz- und verschleißfest, stoß- und bruchfest, abfärbe- und abriebfest, lichteht, schwer entflammbar Funktion: Stapelbar Alternative Ausführungen Schoner für Aufstuhlung zum Schutz der Tischplatte
01.01.01	Größe 3 - 20 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.01
01.01.02	Größe 4 - 390 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.01
01.01.03	Größe 5 - 390 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.01
01.01.04	Größe 6 - 390 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.01
01.01.05	Größe 7 - 50 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.01
01.01.06	Zusatz Schoner Alternative Ausführung aller Produkte unter Position 01.01: Schoner für Aufstuhlung zum Schutz der Tischplatte, Hinweis: Preisangabe geht nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

01.02 Schülerstuhl, höhenverstellbar

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle passend zu Tisch Pos. 02.01 / 02.02 / 02.03

Größen gemäß DIN EN 1729-1:2006-09: 2 bis 7

Ausführung:

Selbes Modell wie Pos. 01.01

Zzgl. mit Funktion Höhenverstellung: mittels werkzeuglosem Mechanismus oder Mechanismus unter zu Hilfenahme von handelsüblichem Werkzeug

Alternative Ausführungen

Schoner für Aufstuhlung zum Schutz der Tischplatte wie "Pos. 01.03 Zusatz"

01.02.01 Größe 2 - 4 oder vergleichbar - 1.232 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.02

01.02.02 Größe 3 - 5 oder vergleichbar - 224 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.02

01.02.03 Größe 4 - 7 oder vergleichbar - 256 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.02

01.02.04 Zusatz Schoner

Alternative Ausführung aller Produkte unter Position 01.02: Schoner für Aufstuhlung zum Schutz der Tischplatte.

Hinweis: Preisangabe geht nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

01.03 Gasdruckfederstuhl

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle

Ausführung:

Einfacher Stuhl mit Rücken und Sitz getrennt

Stufenlose Gaslifthöhenverstellung

5-strahliges Alu-Fußkreuz

Gestell: Standsäule Rundrohr, epoxidharzbeschichtet

Material: kratz- und verschleißfest, stoß- und bruchfest, abfärbe- und abriebfest, lichteht, schwer entflammbar

01.03.01 01.03 mit Standfuß - 100 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.03 Stuhl wird im PC Raum an Einzeltischen für Schüler genutzt.

Passend zu Tisch 02.04.01

Zusätzlich mit 5-strahligem Alu-Fußkreuz mit Kunststoff-Standfüßen.

01.03.02 01.03 mit Rollen und Polster - 20 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.03. Passend zu Tisch 02.04.01 und Tisch 02.04.02

Zusätzlich mit 5-strahligem Alu-Fußkreuz mit Rollen und Flachpolsterbezug auf der Sitzfläche.

Farben und Material aus Standardsortiment (ohne Mehrkosten) ebenfalls wie in Beschreibung aufgeführt.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

01.04 Konferenzstuhl

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle
Körpergerecht geformte Ausführung mit abgerundeten Sitzflächen. Alle Ausführungen mit Filz-Bodenschonern.

01.04.01 4 Bein Stuhl - 200 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.04
Stuhl soll primär zur Bestuhlung in Lehrerzimmern verwendet werden und platzsparend sein.
Stuhl passend zu Tisch Position 02.04.03 und 02.04.04

4 Bein Stuhlgestell mit Sitz und Rücken getrennt.
Polsterung von Sitz- und Rückenteil mit schmutzabweisendem und robustem Polster.

01.04.02 Freischwinger - 50 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.04 Stuhl soll
primär zur Bestuhlung in Lehrerzimmern verwendet werden.

Stuhl passend zu Tisch Position 02.04.03 und 02.04.04

Stuhl als Freischwinger mit Sitz und Rücken getrennt

Polsterung der Sitz- und Rückenfläche mit schmutzabweisendem und robustem Polster.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
01.05	Schalensitzstuhl Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle Körpergerecht geformte Ausführung mit abgerundeter (weicher) Sitzkante. Alle Ausführungen mit Filz-Bodenschonern.
01.05.01	01.05 für Mensa - 500 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.05 pas- send zu Tisch 02.04.05 Soll primär in Mensen verwendet werden. Ergonomische Ausführung Rücken und Sitz aus einer Sitzschale, körpergerecht geformt, leicht federndes Gestell. Material mit leicht zu reinigender Oberfläche. Mit Filz-Bodenschoner und Schoner zur Aufstuhlung (Platten- und Kantenschoner). Funktion: Stapelbar.
01.05.02	01.05 für Aula - 200 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 01 Stühle und Ausführungsbeschreibung 01.05 Soll primär in Aulen verwendet werden. Ergonomische Ausführung Rücken und Sitz aus einer Sitzschale, körpergerecht geformt. Leicht federndes Gestell mit Griffloch. Material mit leicht zu reinigender Oberfläche. Stuhlbein mit FilzBodenschonern. Funktionen: Reihenverbindung und Stapelbar.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

02 Tische - Allgemeine Angaben

Ausführung

Die Größenangaben für Schülertische orientieren sich an den funktionalen Maßen zur Körpergröße für eine ergonomisch korrekte Sitzhaltung gem. DIN EN 1729-1 in Verbindung mit der DIN EN 1729-2.

Für alle weiteren Tische sind die Maße der DIN EN 1335-2 in Verbindung mit der DIN EN 527-1 zu berücksichtigen.

Grundsätzlich muss der Schüler- bzw. Lehrertisch passend zum jeweiligen Schüler- bzw.-Lehrerstuhl angeboten werden. Die entsprechenden Positionszugehörigkeiten sind angegeben und zu beachten. Es ist eine rechteckige Tischplattenform anzubieten.

Gestaltung

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standarddekore (ohne Mehrpreis):
Buche, Ahorn, Grauweiß

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standard Gestellfarben (ohne Mehrpreis): grau / silber, rot, grün, blau, gelb

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standard Polsterfarben (ohne Mehrpreis): hellgrau, grau, dunkelgrau, rot, grün, blau

Kann der Anbieter weitere Standarddekore / Gestell- und Polsterfarben ohne Mehrpreis anbieten, so sind diese den Ausschreibungsunterlagen beizufügen. Diese gehen jedoch nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

02.01 Schülertisch

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische
 passend zu Stühlen der Positionsgruppe. 01.1 und 01.02
 Größen gemäß DIN EN 1729-1:2006-09: 3 bis 7

Ausführung:

Tisch mit gerundeten Ecken und ABS oder vergleichbarer Kante passend zur Tischplattenstärke.

Eine beidseitige Bestuhlung muss gewährleistet sein.

Alle Modelle inklusive Filz-Bodenschonern und inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links).

02.01.01 Größe 3, einzeln - 16 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 70 x 55 cm

02.01.02 Größe 4, einzeln - 54 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 70 x 55 cm

02.01.03 Größe 5, einzeln - 54 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 70 x 55 cm

02.01.04 Größe 6, einzeln - 54 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 70 x 55 cm

02.01.05 Größe 7, einzeln - 6 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 70 x 55 cm

02.01.06 Größe 3, doppelt - 2 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 130 x 55 cm

02.01.07 Größe 4, doppelt - 168 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 130 x 55 cm

02.01.08 Größe 5, doppelt - 168 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 130 x 55 cm

02.01.09 Größe 6, doppelt - 168 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 130 x 55 cm

02.01.10 Größe 7, doppelt - 22 Stück

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.01
 Plattengröße: 130 x 55 cm

02.01.11 Zusatz Stuhlaufhängung

passend zu Tischen der Positionsgruppe 02.01

Als zusätzliche optionale Position. Bitte Aufpreis je Sitzplatz angeben.

Hinweis: Preisangabe geht nicht in die Wertung ein.

02.01 Ende

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

02.02	Schülertisch, höhenverstellbar
--------------	---------------------------------------

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische
Passend zu Stühlen der Positionsgruppe. 01.1 und 01.02
Größen gemäß DIN EN 1729-1:2006-09: 3 bis 7

Ausführung:
selbes Modell wie Positionsbeschreibung 02.01
zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen.

02.02.01	Größe 2 - 4, einzeln - 172 Stück
-----------------	---

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.02
Zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen.
Inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links)
Plattengröße: 70 x 55 cm

02.02.02	Größe 3 - 5, einzeln - 30 Stück
-----------------	--

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.02
Zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen.
Inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links).
Plattengröße: 70 x 55 cm

02.02.03	Größe 4 - 7, einzeln - 30 Stück
-----------------	--

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.02
Zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen.
Inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links).
Plattengröße: 70 x 55 cm

02.02.04	Größe 2 - 4, doppelt - 550 Stück
-----------------	---

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.02
Zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen.
Inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links).
Plattengröße: 130 x 55 cm

02.02.05	Größe 3 - 5, doppelt - 190 Stück
-----------------	---

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.02
Zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen.
Inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links).
Plattengröße: 130 x 55 cm

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
02.02.06	Größe 4 - 7, doppelt - 10 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und Ausführungsbeschreibung 02.02 Zusätzlich mit Höhenverstellung und Arretierung mittels farblich gekennzeichneten Stufen. Inklusive beidseitiger Mappenhaken (rechts und links). Plattengröße: 130 x 55 cm
02.02.07	Zusatz Stuhlaufhängung passend zu Tischen der Positionsgruppe 02.02 Als zusätzliche optionale Position. Bitte Aufpreis je Sitzplatz angeben. Hinweis: Preisangabe geht nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

02.03	Lehrertisch
--------------	--------------------

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische passend zu Stühlen der Positionsgruppe 01.03

Ausführung:

Tisch mit gerundeten Ecken und ABS oder vergleichbarer Kante passend zur Tischplattenstärke.

Inklusive Knie- bzw. Sichtraumblende von mindestens 250 mm.

Alle Modelle inklusive Filz-Bodenschonern.

02.03.01	Tisch mit Unterbau - 10 Stück
-----------------	--------------------------------------

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und 02.03

passend zu Stühlen der Positionsgruppe. 01.03 und Stuhl aus Los 2

Zusätzlich mit festem, abschließbarem Unterbau bestehend aus einer Schublade und einem Fach mit Flügel- oder Drehtür inklusive einem Fachboden.

Der Unterbau muss den Normen DIN EN 14749 - sicherheitstechnische Anforderungen von Behältnismöbeln, DIN 68874:2024-4 - Beanspruchung Fachböden - L75 und DIN 68871 entsprechen.

Tischgröße: 130 x 60 cm

02.03.02	Tisch, höhenverstellbar - 300 Stück
-----------------	--

Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische und 02.03

Tisch wird primär in Klassenräumen ohne PC Ausrüstung verwendet. passend zu Stühlen der Positionsgruppe 01.03 und Stuhl aus Los 2

Ausführung

Zusätzlich mit manueller Höhenverstellung mittels Spindel- oder Gasliftsystem. Gestell muss Platz für zusätzlichen Rollcontainer unter dem Tisch zulassen.

Tischgröße: 130 x 60 cm

02.03.03	Zubehör Rollcontainer - 265 Stück
-----------------	--

Zubehör Rollcontainer passend zu Tisch 02.03.02

Ausführung

Ein Utensilienschubkasten und 2 ausziehbare Schubkästen mit Bogengriff. Verschließbar mit Zentralverschluss sowie fahrbar durch 4 feststellbare Rollen.

Maße: mindestens 40 cm (B) x 45 cm (H) x 55 cm (T)

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
02.04	Weitere Tischmodelle Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische
02.04.01	PC Tisch - 100 Stück Gemäß DGUV 102-601, 202-112, 215-410 und DIN EN 1335-2 Ausführung Tischgröße 160 x 80 cm Tischplatte rechteckig mit 1 x Kabeldurchlass (wahlweise links oder rechts) und Kabelkanalführung über gesamte Tischplattenbreite Tisch mit Höhenausgleich, inklusive Filz Bodenschonern
02.04.02	PC Tisch, höhenverstellbar - 24 Stück Gemäß DGUV 102-601, 202-112, 215-410 und DIN EN 1335-2 Ausführung gemäß Position 02.04.01 passend zu Stühlen der Positionsgruppe 01.03 und Stuhl aus Los 2 Ausführung Tischgröße 120 x 80 cm Zusätzlich mit manueller Höhenverstellung mittels Spindel- oder Gasliftsystem. Gestell muss in niedrigster Stellung Platz für zusätzlichen Rollcontainer unter dem Tisch zulassen.
02.04.03	Konferenztisch, Größe 1 - 25 Stück Gemäß Ausführungsbeschreibung 02 Tische Ausführung Tischgröße: 120 x 60 cm Rechteckige Tischplatte mit abgerundeten Ecken und Kanten aus ABS Material oder gleichwertigem Material, angepasst an Tischplattenstärke. Gestellform muss die Bestuhlung von allen Seiten ermöglichen. Produkt inklusive Filz-Bodenschonern und Höhenausgleich.
02.04.04	Konferenztisch, Größe 2 - 56 Stück Ausführung wie Position 02.04.03 Tischgröße: 140 x 70 cm
02.04.05	Mensa Tisch - 124 Stück Gemäß Ausführung Position 02 Tische Passend zu Stuhl Position 01.05.01 Ausführung Größe: 120 x 80 cm Tisch mit klappbaren Tischbeinen und rechteckiger Tischplatte. Alle Ecken und Kanten abgerundet aus ABS Material oder gleichwertigem Material, angepasst an Tischplattenstärke. Gestellform muss die beidseitige Bestuhlung ermöglichen. Produkt inklusive Filz-Bodenschonern und Höhenausgleich. Ausführung mit leicht zu reinigender Oberfläche. Stapelbar.
02.04.06	Tischwagen für Mensa Tisch - 12 Stück Stapelwagen für Position 02.04.05 Für bis zu 10 Tische Gestellmaterial aus stabilem Stahlrohr. Fahrbar durch robuste, feststellbare Rollen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

03 Regale

Korpusmöbel zur Verwendung als einzelnes Regal, die zu Regal- und Schrankwänden kombiniert werden können.

Grundsätzlich muss das einzelne Regal in den Maßen und der Farbgestaltung passend zu allen Schränken angeboten werden. In den Räumen erfolgt in der Regel eine nebeneinander stehende Regal- und Schrankwandkombination. Für eine vergleichbare Bewertung der Angebote, sollen alle angebotenen Regal- und Schrankwände dieselbe Korpusmaterialstärke aufweisen.

Ausführungsbeschreibung

Materialeigenschaften / Werkstoff

Dreischicht -Feinspanplatte nach DIN EN 312, Typ P4 (erhöhte Rohdichte im Trockenbereich mit tragenden Eigenschaften).

Emissionsklasse: E 1 (mit geringen Formaldehydemmissionen für die Verwendung in Räumen).

Beschichtung: Melaminharz nach DIN EN 14322, allseitig mit ABS Kante oder gleichwertig entsprechend der verwendeten Plattendicke umleimt.

Beanspruchung verwendeter Fachböden: L 75 gem. DIN 68874:2024-4

Lochreihen gemäß System 32.

Gestaltung

Korpusaußenfarbe passend zu Frontfarbe.

Mittel- und Trennwände sowie feste Zwischenböden fest mit dem Korpus verdübelt und verleimt, alle anderen Ausstattungen voll variabel, austausch- und nachrüstbar.

Sockel an allen freistehenden Seiten, Sockelhöhe ca. 75-100 mm, 4 höhenverstellbare Sockelfüße, Verstellbereich mind. +/- 20 mm, durch den Korpusboden hindurch verstellbar.

Höhenangaben erfolgen mittels OH Angabe und geben an wie viel Reihen von Standardordner übereinander in das Möbelstück passen sollen.

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden städtisch verwendeten Standarddekore (ohne Mehrpreis): Buche, Ahorn, Grauweiß.

Kann der Anbieter weitere Standarddekore / Gestell- und Polsterfarben ohne Mehrpreis anbieten, so sind diese den Ausschreibungsunterlagen beizufügen. Diese gehen jedoch nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
03.01	Regale
03.01.01	Regal niedrig, 2 OH - 112 Stück Ausführung gemäß Position 03 Regal soll an die Wand gestellt, sowie als Raumteiler verwendet werden können. Regal ohne Rückwand Mit Mittelwand und festem Einlegeboden Größe: 2 x 2 OH Außenmaße (H/B/T): 100 x 100 x 45 cm
03.01.02	Regal offen, 5 OH - 372 Stück Ausführung gemäß Position 03 Offenes Regal mit Rückwand Ohne Mittelwand Größe: 5 OH Außenmaße (H/B/T): 5 OH x 100 cm x 45 cm
03.01.03	Regal mit ausziehbaren Boxen - 50 Stück Ausführung gemäß Position 03 Materialschrank mit auszieh- und herausnehmbaren Boxen. Fahrbar durch feststellbare Rollen. Mit 16 Boxen. Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden Standard-Kunststofffarben (ohne Mehrpreis): gelb, rot, blau, grün, weiß, transparent

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

04 Schränke

Korpusmöbel als Einzelschrank, die zu Schrankwänden kombiniert werden können.

Grundsätzlich muss der Einzelschrank in Maße und Farbgestaltung passend zu allen Regalen angeboten werden. In den Räumen erfolgt in der Regel eine nebeneinander stehende Regal- und Schrankwandkombination. Für eine vergleichbare Bewertung der Angebote, sollen alle angebotenen Regal- und Schrankwände dieselbe Korpusmaterialstärke aufweisen.

Ausführungsbeschreibung zu Materialeigenschaften / Werkstoffen und Gestaltung wie Position 03 Regale zusätzlich mit folgenden Eigenschaften:

Drehtüren

Drehtür, Material entsprechend Korpus, Tür vor dem Korpus
Türscharniere als Ganzmetall- Topfbänder mit einem Öffnungswinkel von 270 Grad und mit integrierter Höhen- und Seiteneinstellung, Bänder mit Schnellmontagetechnik zum Einhängen der Fronten, Tür wahlweise links oder rechts angeschlagen; Möbelgriffe (ohne freie Enden) als Dreholivenverschluss mit 3 -Punkt -Verriegelung.

Schiebetüren

Schiebetüren, Material entsprechend Korpus, horizontale Öffnung durch Profillaufleisten aus verschleißfestem Material.

Abschließbarkeit

Schlösser mit austauschbarem Plättchenzylinderkern und Wendeschlüssel als Einheitsschließung bzw. als Einzelschließung / Schließkreis nach Schließplan in Abstimmung mit dem Nutzer inkl. einem Generalschlüssel für alle Schließungen.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
04.01	Schränke
04.01.00	Schiebetürenschränk / Sideboard - 22 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Schränk soll als niedriger Schiebetürenschränk / Sideboard verwendet werden können. Schränk mit Schiebetüren Abschließbar Größe 1: 2 OH Außenmaße (H/B/T): 2 OH x 100 x 45 cm
04.01.01	Schiebetürenschränk / Sideboard Größe 2 - 22 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Schränk soll als mittelhoher Schiebetürenschränk / Sideboard verwendet werden können. Schränk mit Schiebetüren Abschließbar Größe 2: 3 OH Außenmaße (H/B/T): 3 OH x 100 x 45 cm
04.02.01	Drehtürenschränk - 472 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Schränk soll als Aufbewahrungs- und Materialschränk verwendet werden können. Schränk mit Drehtüren Abschließbar Größe: 5 OH Außenmaße (H/B/T): 5 OH x 100 x 45 cm
04.03.01	Regal- Schrankkombination - 68 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Schrankkombination geteilt Oberer Schrankbereich mit offenen Regalfächern Unterer Schrankbereich mit Schiebetüren, abschließbar Größe insgesamt: 5 OH Oberer Schrankbereich: 3 OH Unterer Schrankbereich: 2 OH Außenmaße (H/B/T): 5 OH x 100 x 45 cm
04.04.01	Garderobenschränk - 30 Stück Ausführung gemäß Position 04 Einzelner Schränk zur Unterbringung von Garderoben. Mit einem Einlegebogen und einer Kleiderstange. Mit einer Drehtür, welche abschließbar ist. Größe Höhe: 5 OH Größe Breite: mindestens 60 cm bis maximal 80 cm

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
04.05.00	Eigentumsfächerschrank, Variante 1 - 15 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Primär verwendet in Lehrerzimmern zur Aufbewahrung persönlicher Materialien Schrank soll 10 Eigentumsfächer mit je einem Briefschlitz pro Fach haben. Jedes Fach soll abschließbar sein. Größe: 5 OH
04.05.01	Eigentumsfächerschrank Kombination - 10 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Jedoch als Schrankkombination geteilt. Oberer Schrankbereich mit Eigentumsfächern gemäß Position 04.06.00 Unterer Schrankbereich mit Schiebetüren, abschließbar Größe insgesamt: 5 OH Oberer Schrankbereich: 3 OH Unterer Schrankbereich: 2 OH
04.06.01	Klassenbuchschrank - 18 Stück Ausführung gemäß Position 04 und 03 Wird primär zur organisatorischen Aufbewahrung von Klassenbüchern und allgemeinen Materialien im Lehrerzimmer verwendet. Schrank als geteilte Regal-Schrankkombination. Oberer Schrankbereich: sollte mindestens 12 hochkant Fächer für das Verstauen von Klassenbüchern haben. Zusätzliche Fachanordnung möglich. Unterer Schrankbereich: Schrank mit Drehtüren, abschließbar. Größe insgesamt: 5 OH Oberer Schrankbereich: 3 OH Unterer Schrankbereich: 2 OH Breite: bis zu maximal 100 cm

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

OZ	BESCHREIBUNG - MENGE EINHEIT
----	------------------------------

05	Sonstiges
-----------	------------------

05.01	Trennwand - 150 Stück
--------------	------------------------------

Zur Nutzung für räumliche Trennungen sowie zur Geräuschminimierung.

Ausführung gemäß DIN EN ISO 11654 und ISO 354, DIN 4102 B1 und Öko Tex 100 Trennwand mit schallabsorbierender Funktion (=Reduzierung des Schalls durch Trennwandoberfläche). Mindestens Schallabsorberklasse D

Gestell mit drehbarem Ausleger, fahrbar durch feststellbare Rollen.

Größe

Höhe: mindestens 130 cm bis maximal 150 cm

Breite: mindestens 90 cm bis maximal 100 cm

Im Angebotspreis inkludiert sind die folgenden Stofffarben (ohne Mehrpreis): hellgrau, grau, dunkelgrau, grün, blau.

Kann der Anbieter weitere Stofffarben ohne Mehrpreis anbieten, so sind diese den Ausschreibungsunterlagen beizufügen. Diese gehen jedoch nicht in die Wertung ein.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG - Los 1 - Rahmenvertrag Schulmobiliar

06 Zusatzkosten

06.01 Lieferzeitraum

Bitte wählen Sie im Leistungsverzeichnis, den durch den Auftragnehmer sichergestellten Lieferzeitraum aus. Anzugeben ist der Zeitraum von der Bestellübermittlung durch Onventis bis zur Anlieferung am Verwendungsort.

Auch wenn es in der Praxis unterschiedliche Lieferzeiten gibt, so geben Sie den für Ihr Unternehmen gängigen und maximalsten Lieferzeitraum im Leistungsverzeichnis an. Es ist nur eines der drei vorgegebenen Zeiträume eindeutig zu markieren (z.B.: durch ein "X").

Ausgenommen von der Betrachtung sind Phasen mit erhöhter Nachfrage. Diese sind vorher schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Mitteilung hat schnellstmöglich zu erfolgen, um weitere Maßnahmen abzustimmen, die einen reibungslosen Bestell- und Lieferprozess für den Auftragnehmer und die Stadtverwaltung Erfurt zu gewährleisten.

06.01.01 bis zu 8 Wochen

06.01.02 9 - 11 Wochen

06.01.03 11 Wochen und mehr

Ende 06.01

06.02 Kosten pro Bestellvorgang

Ein Mindestbestellwert wird ausdrücklich nicht vereinbart.

06.02.00 keine Versandkosten

Bitte auswählen, wenn keine Versandkosten für die Einzelaufträge berechnet werden.

06.02.01 Bestellwertgrenze mit Versandkosten

Bitte geben Sie an, bis zu welchem Bestellwert Versandkosten berechnet werden.

06.02.02 Höhe der Versandkosten

Bitte geben Sie an, wie hoch die Versandkosten bis zum Erreichen der Bestellwertgrenze sind.

Gibt es keine Bestellwertgrenze, ab der keine Versandkosten anfallen, so ist 06.02.01 nicht zu markieren und hier die feste Versandkostenpauschale zu benennen.

Ende 06.02