

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
PLZ/Ort:		06406 Bernburg
Straße:		Claude-Breda-Str. 4

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:	Öffentliche Ausschreibung
Datum der Angebotseröffnung:	26.03.2026
Uhrzeit der Angebotseröffnung:	10:00
Zuschlagsfrist:	01.05.2026

Ausführungstermine

Ausführungsbeginn:	(Soll)	20.10.2026
Ausführungsende:	(Soll)	20.12.2026

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Amt für Immobilien- und Baumanagement
	Sachsen-Anhalt
Straße:	Harmoniestr. 1
PLZ/Ort:	38820 Halberstadt

Leistungsverzeichnis:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn
------------------------------	-----------------	--

Angebotssumme:	EUR
	

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	EUR
	

Angebotssumme brutto:	EUR
	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Krananlage.....	18
01.01.	Krananlage.....	18
01.02.	Fördertechn. Stahlbau Krananlage/ Kranbahn.....	21
	Zusammenstellung.....	23

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV) DIN 18299

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN 18299 und ist nicht durchlaufend. Für die fehlenden Punkte sind keine Hinweise oder besonderen Angaben erforderlich.

0.0 Allgemeines

Es gelten die für das Gewerk maßgeblichen technischen DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen, zusätzlich alle weiteren einschlägigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Hinweise, insbesondere die BGR (Berufsgenossenschaftlichen Regelungen) und die Richtlinien der Gemeinde-Unfall-Versicherer.

Die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil und Grundlage des Angebots, ebenso die Baustellenverordnung (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen/ BaustellV BGBl. I S 1283) in der aktuell gültigen Fassung.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in einem Gewerbegebiet außerhalb der Stadt Bernburg, welches sehr nah am Autobahnkreuz A14/A36 liegt.

Adresse: Claude-Breda-Straße 4, 06406 Bernburg (Saale)

<https://www.google.de/maps/>

Die Anfahrt zur Baustelle kann aufgrund des nahegelegenen Autobahnkreuzes von mehreren Richtungen erfolgen. Von der Autobahn führt die Zufahrt über die B6 bzw. B185 direkt zur Claude-Breda-Straße, welche für den Schwerlastverkehr gut ausgebaut ist.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen und besonderen Umgebungsbedingungen

Die bei der Durchführung der Arbeiten auftretenden Staub-, Lärm- und Verkehrsemissionen sind gemäß dem geltenden Immissionsschutzgesetz (Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) und den Vorgaben sowie den Richtlinien der Stadt Bernburg zu begrenzen.

0.1.3 Lage und Art der baulichen Anlage

Auf dem Gelände wird eine Straßenmeisterei mit insgesamt sechs bzw. vier Gebäuden (Bauteilen) errichtet. Die Gebäude unterscheiden sich in ihrer Nutzung und Bauweise, weisen jedoch zugleich gestalterische und funktionale Gemeinsamkeiten auf. Eines der Gebäude "BT 05" dient als Salzlager und ist jedoch nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen.

BT 01 - Verwaltung - 2-geschossiger Bau - in klassischer Bauweise aus Betondecken und Mauerwerkswänden, Flachdach und vorgehangener Fassade.

BT 02 - kleinste KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

BT 03/04 - große KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - 2-geteilt mit Brandabschnitt - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

BT 06 - kleine KFZ-Halle - 1-geschossiger Skelettbau - 2-geteilt mit angrenzendem Schleppdach - mit Mauerwerkswänden und Stb.-Stützen sowie Holzbindern und Holzbalkendecke als Flachdach, die Fassade besteht aus Sandwichelementen und den Fahrzeug-Toren.

0.1.4 Verkehrsverhältnisse/-beschränkungen auf der Baustelle
Die Verkehrsverhältnisse auf dem Baugelände sind auf dem beigefügten BE-Plan als Vorschlag dargestellt. Auf dem Baugelände ist eine Baustraße mit separater Ein- und Ausfahrt vorgesehen. Sie ermöglicht die Anfahrt zu allen Gebäuden, jedoch ohne Kreisverkehr und wird als Einbahnstraße genutzt. Vor Beginn der Ausführung wird gemeinsam mit der örtlichen Objektüberwachung eine Bauzustandsbegehung durchgeführt und protokolliert.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Container, Materialien und sonstige Gegenstände, Geräte etc. der Baustelleneinrichtung sind gemäß dem Baustelleneinrichtungsplan und in Absprache mit der örtlichen Objektüberwachung einzurichten. Grundsätzlich sind öffentliche Verkehrsflächen sowie sämtliche Verkehrswege auf der Baustelle freizuhalten. Das Parken auf dem Baugelände ist untersagt. In unmittelbarer Nähe zum Baufeld gibt es keine Parkmöglichkeiten. Die Rückstaubildung bei Anlieferungen muss vermieden werden.

0.1.6 Art, Lage und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen etc.
Durch den Auftraggeber werden keine Transporteinrichtungen, Hebezeuge etc. zur Verfügung gestellt. Der Auftragnehmer hat sämtliche Transporte selbst zu veranlassen, zu koordinieren und durchzuführen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswerte für Wasser, Energie und Abwasser
Für die vertragsgegenständlichen Leistungen des Auftragnehmers sind bauseitig Übergabepunkte für Wasser auf dem Gelände vorhanden. Die Anschlussleitungen für Strom hat der AN diese eigenständig zu beschaffen und zu beantragen. Der AN hat die gesamte Baustromanlage sowie die Bauwasseranlage für die Baustelle zu errichten und vorzuhalten, entsprechende Positionen sind im LV enthalten.

Die Kosten des Verbrauchs an elektrischer Energie und Wasser trägt der AG.

0.1.8 Überlassene Räume und Flächen
Es werden keine Räume und Lagerflächen nur wie im BE-Plan dargestellten

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Umfang (für alle AN) durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Alle notwendigen Räume und darüber hinaus erforderliche Lagerflächen hat der Auftragnehmer selber zu schaffen. Die Kosten dafür sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die BE des AN hat ausschließlich mit stapelbaren Container zu erfolgen.

0.1.9 Bodenverhältnisse

Die Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten vom 11.04.2022 von der Baugrund und Umweltgesellschaft mbH zu entnehmen, welches dem Auftragnehmer auf Anforderung elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.

0.1.10 Wasserverhältnisse im Boden

Ein Grundwassereinfluss wurde im Untersuchungsbereich bis zur Endtiefe von 5 m unter Geländeoberkante (GOK) nicht festgestellt. Zum Zeitpunkt der Erkundung (02/2022) waren weder Schichtenwassereinflüsse noch Grundwasser beobachtbar. Nach Niederschlägen ist jedoch mit Stau- und Haftnässe in den oberflächennahen Bodenschichten sowie auf der Geländeoberkante zu rechnen.

Die genaueren Angaben zu den Wasserverhältnissen sind dem Baugrundgutachten von der Baugrund und Umweltgesellschaft mbH zu entnehmen, welches dem Auftragnehmer auf Anforderung elektronisch zur Verfügung gestellt werden kann.

0.1.14 Schutz von Bäumen, Pflanzen etc.

Wenn Schutzmaßnahmen erforderlich sind, so werden diese in Leistungspositionen geregelt bzw. von anderen Unternehmen ausgeführt.

0.1.15 Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Der Auftragnehmer hat für die Dauer seiner Leistungen entsprechende Regelung zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs beim Verlassen des Baugeländes vorzunehmen. Auch sind die Tore zum Baugelände durch den AN außerhalb der Arbeitszeiten verschlossen zu halten. Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

0.1.16 Im Baugelände vorhandene Anlage

An der nördlichen Grundstücksgrenze befindet sich ein 8,00 m breiter Streifen der mit einem Leitungsrecht zugunsten des Wasserzweckverbandes "Saale-Fuhne-Ziethen" belastet ist.

0.1.17 Hindernisse

Im Boden werden keine umfangreichen Hindernisse erwartet, jedoch können diese nicht vollständig ausgeschlossen werden.

0.1.18 Kampfmittel

Gemäß der Kampfmittelauskunft vom 17.03.2022 ist auf dem Grundstück nicht mit dem Vorhandensein von Kampfmitteln zu rechnen. Ein

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUM - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

vollständiger Ausschluss von Kampfmitteln jeglicher Art ist jedoch grundsätzlich nicht möglich.

Sollten im Zuge erdengreifender Maßnahmen verdächtige Gegenstände entdeckt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen. In einem solchen Fall ist umgehend der zuständige Kampfmittelbeseitigungsdienst oder die Polizei zu verständigen.

0.1.19 Maßnahmen gemäß Baustellenordnung

Der Auftraggeber hat einen Koordinator für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) nach BaustellV bestellt. Dieser hat Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine Baustellenordnung verfasst, die verbindlich zu beachten sind.

0.1.21 Schadstoffbelastungen des Baugrundes und des Grundwassers

Schadstoffbelastungen des Baugrundes und des Grundwassers sind dem Bodengutachten zu entnehmen.

0.1.22 Veranlasste Vorarbeiten

Als Vorarbeit wurden durch den AN Außenanlagen alle Oberböden ausgehoben und entsorgt. Die spätere Ringstraße mit allen notwendigen Leitungen wurde vorab zur Nutzung als Baustraße errichtet. Die Abwasserleitungen (Entsorgung) für die Container werden bauseitig in Abstimmung mit dem AN hergestellt.

0.1.23 Ablauf der Arbeiten

Bei allen vorzunehmenden Arbeiten der Auftragnehmer ist davon auszugehen, dass andere Auftragnehmer ebenfalls mit Leistungen beauftragt sind. Die einzelnen Abläufe der Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden in regelmäßig stattfindenden Baustellengesprächen im Detail koordiniert. Die Teilnahme des verantwortlichen Bauleiters (deutschsprachig) des AN oder seines Bevollmächtigten an diesen Besprechungen ist sicherzustellen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitsabschnitte und Unterbrechungen

Mit Unterbrechungen ist zu rechnen. Durch die örtliche Objektüberwachung werden, in Abstimmung mit dem Auftragnehmer, die Arbeitsabschnitte und Bauabschnitte festgelegt.

0.2.2 Besondere Erschwernisse

Es sind keine besonderen Erschwernisse bekannt.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

Die Vorgaben aus dem SiGe-Plan sind verbindlich einzuhalten, siehe beigefügte Anlage.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung (BE)

Die Baustelleneinrichtung des AN richtet sich nach den Vorgaben des AG und diese sind zwingend einzuhalten. Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers sind nur stapelbare Container zu verwenden, welche gemäß dem BE-Plan einen unbefestigten Platz zur Verfügung gestellt bekommen, der entsprechend zu befestigen und wieder in den Urzustand zu versetzen ist. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen des Angebots abgegolten.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste

Notwendige Gerüste und Hebezeuge sind vom AN entsprechend seines Leistungsumfanges zu stellen. Eine Mitbenutzung durch andere Auftragnehmer ist nicht vorgesehen.

0.2.8 Mitbenutzung von Gerüsten

Es stehen keine Gerüste/Hebezeuge/Aufzüge/Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung die mitgenutzt werden können.

0.2.9 Vorhaltung von Gerüsten/BE für andere Unternehmer

Sollen Gerüste des Auftragnehmers anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, so wird das in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben.

0.2.10. Recycling-Stoffe/ Wiederverwendung von Materialien

Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen entsprechend den Vorgaben nach DGNB gestattet.

0.2.11 Anforderungen an Recycling-Stoffe

Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, geht der Auftraggeber davon aus, dass es zu keinen umweltbedenklichen Beeinträchtigungen (unmittelbar oder auf Dauer) kommt.

Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu führen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Stoffen/Bauteilen

Alle eingesetzten Bauprodukte müssen schadstoff-, geruchs- und emissionsfrei bzw. emissionsarm sein. Diese dürfen im eingebauten Zustand keine gesundheitliche Beeinträchtigung des menschlichen Organismus hervorrufen.

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung muss eingehalten werden. Der Boden und das Grundwasser sind proaktiv vor schädlichen Stoffeinträgen durch Baustoffe und Betriebsmittel zu schützen.

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise

Der Auftragnehmer hat über alle zur Ausführung bestimmten Baustoffe und ggf. Herstellungsverfahren Eignungs- und Gütenachweise zu führen. Andere

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

als in der Leistungsbeschreibung benannte Bauteile, Materialien, Stoffe und Fabrikate dürfen nur verwendet werden, wenn sie vom Auftraggeber vor dem jeweiligen Beginn der Ausführung freigegeben wurden.

0.2.14 Wiederverwendung von Stoffen

Sollen abzubrechende Baustoffe bzw. Boden einer weiteren oder zukünftigen Nutzung im Zuge des Bauvorhabens zugeführt werden, wird in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses darauf näher eingegangen.

0.2.15 Abbrucharbeiten und Entsorgung

Alle Abbruchmaterialien, Bauabfälle und Müll sind ordnungsgemäß nach den rechtlichen Vorschriften, schadlos ohne Beeinträchtigung des Allgemeinwohls, insbesondere ohne Schadstoffanreicherungen im Wertstoffkreislauf, zu verwerten oder, wenn eine Verwertung nicht möglich ist, allgemeinwohlverträglich zu entsorgen. Hierbei sind die Vorschriften der Abfallsatzung der Stadt Bernburg zu beachten und einzuhalten.

Die Entsorgungsgebühren sind vom Auftragnehmer zu übernehmen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung, gegenüber dem Auftraggeber, ist unaufgefordert zu führen. Bei der Entsorgung sind die Vorgaben zur elektronischen Nachweisführung zu beachten.

Kontaminierte Baustoffe sind grundsätzlich getrennt vom üblichen Bauschutt zu entsorgen. Die erfolgte Entsorgung ist grundsätzlich dem Auftraggeber nachzuweisen.

Die Entsorgung von kontaminierten Baustoffen, die zur Errichtung neuer Bauteile dienen (überschüssige Baustoffe, Abfälle), ist grundsätzlich vom Auftragnehmer ordnungsgemäß durchzuführen.

Die gesetzlichen Mindestvorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrWG) müssen generell erfüllt werden.

0.2.16 Beigestellte Stoffe (vom AG)

Stoffe, Bauteile, Geräte oder Arbeitskräfte werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Sicherung seiner Teile, insbesondere der bereits fertig gestellten Leistungen, bleibt Sache des Auftragnehmers.

0.2.17 Hilfestellung durch den Auftraggeber

Durch den Auftraggeber erfolgt keine weitere Hilfestellung als die hier in den ATV beschriebenen.

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer

Sind Leistungen für andere Unternehmer zu erbringen, wird dies in einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung geregelt.

0.2.20 Benutzung vor der Abnahme

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Für den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bauseits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Das ist diesen Auftragnehmern grundsätzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein vergleichbares Verfahren findet nicht statt. Überdeckte oder überbaute Leistungen werden gemeinsam mit dem Auftraggeber oder des bevollmächtigten Vertreters vorher als Leistungsfeststellung (gemäß VOB/B | 4 Ziffer 10) kontrolliert und protokolliert und stellen keine Abnahme im Sinne der VOB/B | 12 dar. Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistungen des Auftragnehmers und werden dieser Abnahme beigelegt.
Die Beseitigung von dabei festgestellten Mängeln ist durch den AN zu protokollieren (z.B. Foto, Video, Aufmaß).

0.2.21 Übertragung der Wartung

Wenn der Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist für Mängelansprüche übernehmen soll, so wird dies in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses geregelt.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Vorlagen

Örtliche Aufmaße von nicht zeichnerisch dargestellten Leistungen sind in die vom Auftragnehmer zu erstellenden Abrechnungszeichnungen zu übertragen oder mit dem Hinweis auf ein separates Aufmaß kenntlich zu machen.

Für die Ermittlung von Mengen hat der Auftragnehmer grundsätzlich die Möglichkeiten der EDV zu nutzen. Auf die Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (EDV Verfahrensbeschreibung REB 23.003) und deren Benutzung wird hingewiesen.

0.3 Beigelegte Unterlagen

01_Ausschreibung

gemäß den Vergabeunterlagen

02_Fachplanung Fördertechnik

gemäß Planliste

AFU_602-001 vom 01.12.2025, Krananlage Grundrisse + Schnitt

AFU_603-001 vom 01.12.2025, Krananlage - Tragwerksplanung. Detail

Konsole + Verankerung Kranbahn Bauteil 4

Alle Planunterlagen werden digital über eine Plattform bereitgestellt; Ausdrucke und Plots sind vom AN eigenständig auszuführen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Kranspezifische Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

In der Fahrzeughalle Groß-KFZ 1 (Bt 04) wird eine

Krananlage im Hallenbereich errichtet.

Die Krananlage soll einschließlich Kranbahn sowie der dazugehörigen Konsolen und Verankerungen und der Elektrozuleitung geliefert und montiert werden.

Die Krananlage wird komplett gemäß

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 **GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei**
LV: WLB-2026 **Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn**

EU-Maschinenverordnung 2023/ 1230 sowie
DGUV V 52 mit Elektroseilzug und 3,2 t Tragfähigkeit realisiert.

Die Baustelle ist komplett einzurichten.
Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer
der gesamten Arbeiten vorzuhalten.
Bei allen durchzuführenden Arbeiten sind
die Vorgaben der örtlichen Bauleitung zu befolgen.

Leistungsumfang

Krananlage

- Führung von Absprachen mit der Bauleitung
vor Anlieferung des Materials und vor
Montagebeginn
- Zur Gewährleistung der Sicherheit der
Gebäudenutzung bzw. des Baubetriebes sind
Abstimmungen mit dem Bauherrn bzw. der
Bauleitung zu führen.

Dies betrifft besonders:

- Abstimmung des Montageablaufplanes im
Hinblick auf Transport- und Logistikbeeinträchtigungen
- Abstimmungen des Montageablaufes mit der
Bauleitung, die KFZ-Halle Bt 04 ist komplett errichtet,
die Montage der Krananlage muss mit Sonderhebezeugen
erfolgen
- Gewährleistung von Fluchtwegen
- Gewährleistung des Brandschutzes besonders
bei der Ausführung der Schweiß-, Trenn-, Brenn-
und anderen thermischen Verfahren
- Errichtung der Krananlage durch Fachpersonal,
Kommunikationssprache deutsch
- kein Auftreten von negativen Auswirkungen auf das
Bauwerk (Schwingungen)
- die Festlegungen des Auftraggebers (AG), z. B.
zur fachlichen oder terminlichen Koordinierung
der Leistung Kran mit den übrigen
Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen
- Abstellung eines Baustellenverantwortlichen für
die Dauer der gesamten Maßnahme, welcher mit
allen Handlungsvollmachten der Firma ausgestattet
ist, welcher an den regelmäßig stattfindenden
Bauberatungen teilnimmt (Angabe von Name
und Telefonnummer durch den AN)
- Lieferung und Montage frei Verwendungsstelle,
die Einbringung des Kranes und die Einbauzustände
der Halle sind zu beachten, die Lage der Raumbereich liegt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 **GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei**
LV: WLB-2026 **Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn**

im Gebäudeinneren, die Krananlage und die Kranbahn sind in geteilter Ausführung zu liefern und danach zu montieren, da keine zusätzlichen Montageöffnungen zur Verfügung stehen und auch nicht geschaffen werden

- Ausführung der Schweißarbeiten gemäß den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) einschließlich Bescheinigung zum Schweißen (großer Schweißnachweis)
- Lieferung aller bauseits in das Bauwerk einzubringenden Anlagenteile/ Befestigungselemente, dies sind dynamisch belastbare Auflagekonsolen einschließlich Befestigungen mittels Schwerlastankern M12 (zugelassenes Fabrikat) siehe fördertechnischer Stahlbau Krananlage, nach Aufforderung mit einem Einbauplan (2 - fach, davon eine Kopie an das bauüberwachende Ing. Büro)
- Durchführen von manuellen Baustellentransporten/ Krantransporte für sämtliche Anlagenteile auf der und zu der Verwendungsstelle, auch Teilung der Kranbaugruppen zu Montagezwecken
- fachgerechte Sicherung der dynamisch beanspruchten Schraubverbindungen, insbesondere Schraubverbindungen an den Kranfahrschienen und den Auflagekonsolen
- bei Kranarbeiten sind die Genehmigungen und Absperrungen durch den AN abzusichern und die maximalen nutzbaren Hallenhöhen von 6,74 m, die Einbausituation in der Halle mit dem angrenzenden Sektionaltor ist zu beachten
- es dürfen nur unbedenkliche und Güte überwachte Baustoffe mit Zertifikat eingebaut werden, die im eingebauten Zustand keine Beeinträchtigungen des menschlichen Organismus durch Freisetzen von toxischen Bestandteilen in Form von Gasen, Dämpfen oder Stäuben hervorrufen

Rüstung
Komplette Rüstleistungen für die Kranmontage gemäß Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sowie Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV)

Absperrung
der Montagestelle bei Kraneinbau gemäß UVV als besondere Leistung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Baustelleneinrichtung
Alle während des Montagezeitraumes erforderlichen
Baustellensicherungsmaßnahmen wie
Absperrungen, Beschilderungen
u. ä., sind entsprechend den geltenden Vorschriften
unter Berücksichtigung der Gebäudenutzung
bzw. des Baustellenbetriebes auszuführen.

Technische Bedingungen

- Bauordnung Sachsen-Anhalt für die Hallen- und Stützenkonstruktion
- Vergabe- und Vertragsverordnung für Bauleistungen (VOB)
- DIN EN-, DIN - Vorschriften für die Krananlage
- UVV- Vorschriften insbesondere DGUV V 52 ehemals DGV D 6
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)- Vorschriften
- DGUV - Vorschriften
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) für den späteren Betrieb
- EU-Maschinenverordnung 2023/ 1230
- einschlägige Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
 - Richtlinien
- Gefahrenanalyse des Herstellers für technische Abweichungen von der EU-Maschinenverordnung 2023/ 1230
- Ausführung gemäß dem Stand der Technik
- Anwendung aller allgemein anerkannten Regeln der Technik

Technische Unterlagen

- Ausführung der Unterlagen komplett in deutscher Sprache
- Übergabe verbindlicher Angaben innerhalb von 20 Werktagen nach Auftragserteilung durch den AN an den AG und dessen Beauftragten

Dies sind:

- Bauangaben für alle bauseits zu erbringenden Leistungen insbesondere gemäß VOB/ C ATV
- Angaben für die Tragwerksplanung
- Angaben zur Elektrotechnik für Kraftstromanschluss

Übergabe von kompletten, maßstabsgerechten Montage- und Werkstattplänen 4 - fach,
zur Einsichtnahme und Freigabe

1. Hallenzeichnungen mit Anordnung der Krananlage (mind. DIN A 2 in ohne Hilfsmittel lesbarer Ausführung) auf der Grundlage der baulichen Gegebenheiten einschließlich Vermessung und Lastangaben, Belastungsangaben auf den Baukörper (Wände

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

oder andere Bauteile)
Elektroenergieversorgung (Absicherungen,
Leitungsquerschnitte, Anordnung Hauptschalter)

2. Ausführungszeichnung Krananlage
(mind. DIN A 3 in ohne
Hilfsmittel lesbarer Ausführung) mit Lage und
Größe von Einbauten/ Aufbauten
einschließlich Vermassung (Seilzug,
Steuerung, Fahrwerke usw.), Ausführung in
mindestens 3 - D geeignet für die BIM -
Weiterverarbeitung unter Einhaltung der CAFM -
Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt ist einzuhalten und
umzusetzen
 3. Detailzeichnungen von Kommandoelementen
der Steuerung, Funkfernsteuerung und
abgehängte Steuerung
mit allen für die Freigabe und Beurteilung
notwendigen Angaben
 4. Technische Angaben/ technische Unterlagen
zu den einzusetzenden Bauteilen u. a.
Kranbrücke, Seilzug, zum
Schaltschrank, Aufbau und Steuerung,
Antriebe mit Anschlusswerten
- Fördertechnischer Stahlbau
5. Auslegungspläne für den Stahlbau, die Kranbahn
einschließlich Auflager und Befestigungen, die Kransäule und
den Kranträger/ Ausleger einschließlich statischer
Berechnung und Prüfung
 6. Es ist 10 Werktage vor Montagebeginn eine geprüfte
Statik zu übergeben.

Die Unterlagen sind durch den AN
komplett einzureichen. Erst nach kompletter
Vorlage der Unterlagen erfolgt eine Prüfung durch
den AG oder seinen Beauftragten.
Wird dies durch den AN nicht eingehalten
und wird aufgrund von Terminen des Bauablaufes
eine einzelne Prüfung der Unterlagen durch den
AG oder seinen Beauftragten notwendig,
trägt der AN die dafür anfallenden Kosten.

Der Sichtvermerk des AG oder des
Beauftragten des AG entbindet den AN nicht von
der Gewähr der Richtigkeit seiner Angaben.

Dokumentation

- Ausführung der Unterlagen komplett in deutscher
Sprache
- Übergabe nachfolgender Unterlagen durch den

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 **GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei**
LV: WLB-2026 **Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn**

AN an den AG vor der Abnahme 4 - fach,
untergliedert mit Trennblättern
in Ordnern gehaftet und Inhaltsverzeichnis
(davon ein Exemplar 14 Tage vor der Abnahme an
das bauüberwachende Ing. Büro) sowie das Kranprüfbuch
1 - fach und zusätzlich die Unterlagen 4 - fach auf
CD - Rom in dxf-/ dwg- + pdf - Format mit Plankopf sowie
entsprechende Layer - Vorgaben des
Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sa./ A. sowie
entsprechende Vorgaben für Zeichnungen des AG

Dies sind im Einzelnen:

- Kranprüfbuch, Prüfbescheinigung durch den
Kransachverständigen gemäß DGUV V 52
- behördliche Genehmigungsbescheide
- Unterlagen der behördlichen Abnahmen
- Duplikate sämtlicher
Baumusterprüfbescheinigungen und
Bescheinigungen/ Atteste für Bauteile
Werkbescheinigungen für Drahtseile und
Lasthaken
- Meßprotokolle nach VDE 0100 Teil 610
- Formblatt DGUV V3
- Bedienungs- Wartungs- und
Instandhaltungsanleitung für Krananlage
sowie alle Baugruppen/
Bauteile
- Ersatzteilliste
- Verschleißteilliste
- Herstellererklärung
- Herstellerbescheinigung, dass die errichtete
Krananlage den allgemein anerkannten
Regeln der Technik und
darüberhinausgehend den Vorgaben im
Leistungsverzeichnis entspricht
- Stromlaufpläne
- Konformitätserklärung und CE - Kennzeichnung
- Konformitätsbescheinigung gemäß
EU-Maschinenverordnung 2023/ 1230
- Kranzeichnungen als Revisionspläne
- Revisionspläne für die Kranbaugruppen
- technische Beschreibung der Hauptbaugruppen
für Elektrozüge/ Steuerung, Fahrwerke und
Laufkatzen
- Gefahrenanalyse
- schriftlicher Nachweis über die Einweisung der
befähigten Personen sowie Nachweis der Einweisung
und Schulung des Betriebspersonals mit
Unterlagen
- Erklärung zur EMV - Verträglichkeit entsprechend
EMV - Verordnung

Beschilderung
Schilder gemäß den Vorgaben der
DGUV V 52

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Zubehör
Zur Instandhaltung erforderliches systembedingtes
Zubehör
je Schlüsselschalter 5 Schlüssel
Zubehör gemäß DGUV V 52
1 Satz Anschlagmittel
(Standardanschlagmittel Seile, 1 x 4 - strängige
Anschlagketten mit Verkürzungsklauen und
Ösenhaken (Tragfähigkeit entsprechend der
Hubleistung des Kranes, 4 Rundschlingen (Tragfähigkeit
entsprechend der Hubleistung des Kranes)
systembedingtes Zubehör
2 abschließbare Wandschränke für Ladeeinrichtung,
Funkfernsteuerung und Notbedientableau

Einweisung der befähigten Personen
Einweisung im Anschluss an das Inverkehrbringen
von 5 Personen bis zu 2 - Mal
in die Funktion gemäß befähigte/ beauftragten Person
auf Kosten des AN
(Sicherheitsunterweisung)
sowie Schulung des Betriebspersonals ebenfalls
5 Personen bis zu 2 - Mal

Sicherheitstechnische Prüfung
Beistellen und Transport der Prüfgewichte an die
bzw. auf der Verwendungsstelle für die
sicherheitstechnischen Prüfungen gemäß
DGUV V 52
Übernahme der Gebühren für die behördlich
vorgeschriebenen Prüfungen, Anlegen von
einem Kranprüfbuch
Sämtliche Leistungen die zur Genehmigung der
Anlage und zur Erfüllung der behördlichen
Auflagen erforderlich sind, einschließlich
Sachverständigen - Abnahme durch einen
firmenunabhängigen Kransachverständigen
Übernahme der Gebühren für behördlich
vorgeschriebene Prüfungen, Ausnahmegenehmigungen,
Veranlassung der Prüfungen durch den AN, die
Gebühren sind zu übernehmen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren

Abnahme
Die Vereinbarung der Prüftermine erfolgt
einvernehmlich zwischen dem AG und dem AN.
Die Abnahme gemäß VOB/ B | 12 und Prüfung
auf Auftragserfüllung durch den AG oder seinen
Beauftragten erfolgt getrennt an zwei verschiedenen
Terminen.

Zur Vereinbarung eines Abnahmetermins gelten
folgende Voraussetzungen:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

1. Durch den AN ist geprüft, dass die Konformität gemäß EU- Maschinenverordnung 2023/ 1230 hergestellt ist. Die Leistungen der anderen Gewerke welche zur mangelfreien VOB/ B - Abnahme erforderlich sind wurden durch den AN - Kran koordiniert und sind durch die entsprechenden Gewerke realisiert.
2. Die Anlage ist durch den Kransachverständigen mit vorzulegender Prüfbescheinigung geprüft, es liegen keine Mängel vor, die eine Betriebserlaubnis einschränken oder ein Inverkehrbringen verhindern.
3. Durch das Aufsichtspersonal des AN ist vorgeprüft, ob die Vertragserfüllung gegeben ist. Der AN hat das Werksabnahmeprotokoll an das bauüberwachende Ingenieurbüro übergeben. Die erforderlichen Leistungen der anderen Gewerke welche zur Abnahme notwendig sind, sind gemäß VOB koordiniert und durch die entsprechenden Gewerke realisiert sowie abgeschlossen.
4. Die unter Hinweisschilder und Zubehör geforderten Leistungen und Teile sind erbracht und liegen zur Abnahme vor.

Der Abnahmetermin ist vom AN mindestens zwei Wochen vor dem gewünschten Termin beim AG oder seinem Beauftragten schriftlich zu beantragen und zu vereinbaren.

Zum vereinbarten Abnahmetermin ist die Anlage in allen Teilen zugänglich zu machen.

Des Weiteren erfolgt die komplette Reinigung der Krananlage vor der Sachverständigenabnahme und Abnahme/ Übergabe an den AG.

Die in der Leistungsbeschreibung geforderten Funktionen und Eigenschaften sind vorzuführen und nachzuweisen.

Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, welche die Leistung des Auftragnehmers betreffen oder wird die Abnahme verweigert, trägt der AN die Kosten, die dem AG oder dessen Beauftragten bis zur endgültigen Abnahme entstehen. Dies gilt auch für vom Auftragnehmer zu vertretende Mehrfachkontrollen der Mängelbeseitigung.

Schließsystem
Die eingesetzten Schließzylinder
und Vorhängeschlösser für den
abschließbaren Hauptschalter

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	9457120001	GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV:	WLB-2026	Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

und den Schlüsselschalter im
Bedientableau sowie für die Aufbewahrungsschränke sind austauschbar
gegen ein hauseigenes System von
Schließzylindern des späteren Verwenders vorzusehen.
Die entsprechenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Korrosionsschutz
Korrosionsschutz für sämtliche Stahlteile (Kranbahn, Auflager,
Kranschiene, Kranbrücke) die zur Leistung des AN gehören
mit Ausnahme der funktionsbedingt blanken Flächen
mit 2 x Grund- und 1 x Deckanstrich,
Mindestschichtdicke 180 µm
Beschädigungen des
Korrosionsschutzes sind nach der Montage auszubessern,
als Deckbeschichtung, Anstrich für Krananlage
in RAL - Farbton einschließlich erforderlicher
Warnanstriche, Festlegung durch den AG
nach Auftragserteilung und Vorlage von
3 Farbtönen durch den AN.
Zur VOB/ B | 12 - Abnahme hat der Anstrich
ein einheitliches Erscheinungsbild
aufzuweisen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUM - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Krananlage				
01.01.	Krananlage				
01.01.0010	*** Leitbeschreibung Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und nutzungsfähige Übergabe einer Krananlage einschließlich Kranbahn gemäß Maschinenrichtlinie 2006/ 42/ EG und 9. ProdSV bis 19.01.2027 und ab 20.01.2027 EU-Maschinenverordnung 2023/ 120 sowie DGUV V 52 wie nachfolgend beschrieben: Nachfolgende Positionen sind Unterbeschreibungen:	1,000	St		
	*** Unterbeschreibung 01 Krananlage einschließlich Kranbrücke Krananlage einschließlich Kranbrücke Tragfähigkeit - 3,2 t Hakenhöhe - ca. 5,50 m Grubenhöhe - 7,00 m Nutzbare Hallenfläche Breite x Tiefe - 15,0 m x 15,0 m mit nutzbare Hallenhöhe - 6,70 m Nennleistung - ca. 5,0 kW Krananlage einschließlich Kranbrücke für Seilzug Der Sonderseilzug mit Hub- und Fahrwerk ist so zu liefern und zu montieren, dass eine maximal möglicher verfügbarer Kranfahrbereich zur Verfügung steht Krananlage einschließlich Kranbrücke und Fahrwerke liefern und montieren				
	*** Unterbeschreibung 02 Elektrische Ausrüstung Elektrische Ausrüstung - Komplette elektrische Installation gemäß DIN EN sowie VDE - Vorschriften - Anschluss bis Hauptschalter einschließlich Lieferung und Anschluss Hauptschalter (verschiebbare Ausführung mit Vorhängeschloss und 5 Schlüssel) mit Sicherungen - Lieferung und Montage der Hauptstromzuführung				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- als Schleppkabelanlage
- Verkabelung der Kranbahn einschließlich Anschluss
Seilzug mit Fahr- und Hubwerk
- Überlastschalter für Hubwerk,
- Endscharter für Fahrwerke und Hubwerk getrennt
- Anschluss an Gebäudeerdungs- und
Blitzschutzanlage sowie Verbindung untereinander
- Verlegung von Installationen in Kabelkanälen/
Leerrohren
- außer der Stromzuführung für den beweglichen
Teil des Kranes (Schleppkabel - keine Schleifleitung)
- für das Bedienteil der Funkfernsteuerung ist ein
Ladegerät einschließlich verschließbarem
Aufbewahrungsschrank
- sowie Ladesteckdose zu liefern und zu montieren
- der Schrank ist in der Nähe des Hauptschalters
einschließlich der Schließung zu montieren

*** Unterbeschreibung 03

Steuerung

Steuerung

- in der Ausführung als Steuerung
mit mehreren einstellbaren frei wählbaren
Frequenzen einschließlich Bedienteil
und Netzteil voll funktionsfähig
- Anordnung in einem geschlossenen
gelüfteten Steuerschrank
- Funkentstörung durch geschlossene
Schaltschrankanordnung aus Stahlblech und
abgeschirmte Zuleitung
- Lieferung einer mit Adapterkabel und zusätzlicher
Software ausgestatteten mobilen Ausleseseinheit zum
Auslesen der Lastspiele, Betriebsstunden und
der Restnutzungsdauer
- Steuerung komplett einschließlich Funkfernsteuerung
und zusätzlich abgehängten Bedienteil

*** Unterbeschreibung 04

Bedien- und Anzeigeelemente

Bedien- und Anzeigeelemente

- Ausführung als komplette Lösung für alle
Antriebe (Hub- und Fahrwerke)
- Komplettes Kompaktableau mit Anzeigen und Stoptaster
- Taster für Hubbewegungen auf/ ab und
Fahrbewegungen mit mehrfarbiger Anzeige
jeweils in 2 Richtungen für Seilzug und Kranbrücke
- Schlüsselschalter

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUM - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

- Lastanzeige mit Lastmesseinrichtung und Ausleseeinheit als Modul für Lastkollektivspeicher im Display

*** Unterbeschreibung 05

Antriebe

Antriebe

- Antriebe als Kompakteinheit (Motor/ Bremse) mit frequenzgeregeltem Motor
- Fahrwerkantriebe, Katz- und Kranbrückenfahrwerk Sonderausführung zur Absicherung einer maximal nutzbaren Hallenfläche, angeordnet
- Triebwerksgruppe 2m
- Anordnung komplett mit allen Befestigungs- und Revisionselementen
- weitestgehend wartungsfreie Laufräder
- Fahrwerk mit Hubwerk als Seilzug in Sonderausführung mit geringer Bauhöhe, damit beim vorgegebenen Raumquerschnitt jederzeit eine Hakenhöhe von min. 5,50 m und ein Hubvorgang aus der Montagegrube in Summe 7,00 m abgesichert wird und alle nutzbaren Hallenflächenbereiche ohne Schrägzug befahren werden können
- Ausführung komplett zur Funktionsprobe und Abnahme einschließlich eines Lastaufnahmemittels zur Lastprobe bei der Abnahmeprüfung durch den Verwender (siehe Punkt Zubehör)
- Überlastabschaltung bei Hubwerk
- Vorendschalter für die Fahrbewegung

Fahr- und Hubgeschwindigkeiten
(differenziert schnell/ langsam):
Haupt-/ Feinhub - 5,0/ 0,8 m/ min
Katz-/ Seilzug - 20/ 5 m/ min
Kran - 40/ 10 m/ min

*** Unterbeschreibung 06

Kranträger

Kranträger

- Hubklasse H 2 und Beanspruchungsgruppe B 3
- 2 Stück Hauptträger als torsionssteife Profilkonstruktion geprüft
- Farbausführung gemäß den Vorgaben im LV Pkt. Korrosionsschutz
- Anordnung von Zellpuffern als Anfahrerschutz an die

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Gebäudewände
- mehrfarbige Fahrtrichtungspfeile auf dem Träger
liefern und montieren

*** Unterbeschreibung 07

Lastmesssystem

Lastmesssystem

Ausführung als Lastmesssystem mit
integriertem Lastkollektivspeicher,
Ausschluss der Gefährdung durch
Überlastung

Summe 01.01. Krananlage

.....

**01.02. Fördertechn. Stahlbau Krananlage/
Kranbahn**

01.02.0010 Fördertechnischer Stahlbau Krananlage/ Kranbahn

Fördertechnischer Stahlbau Krananlage/ Kranbahn
zur Aufnahme der Kranbrücke
mit einem Elektroseilzug ist eine Kranbahn
bestehend aus 2 Kranbahnträgern Länge
mindestens 15 m (mind. HE 300) mit jeweils
2 Endpuffern für die Befestigung auf einer
Betonkonsole (Gewerk Bau)
gemäß Auslegung Tragwerksplanung nach Vorgabe
AN - Kran mittels Spezialschrauben, Lieferung und
Dimensionierung durch das Gewerk Kranbau
zu realisieren

Befestigungsmittel sind durch den AN - Kran zu
liefern und zu montieren.

Die Lieferung und Befestigung der Kranbahn
erfolgt vor der Kranmontage an möglichst
zwei getrennten Terminen

Die gesamte Kranbahn ist zu berechnen
(Kranträger mindestens HEB 300).
Die Berechnung ist in geprüfter Ausführung
10 Werktage vor Montagebeginn vorzulegen.

Korrosionsschutz siehe Position im
Leistungsverzeichnis Korrosionsschutz

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angebotssumme eine komplette Ausführung einschließlich Berechnung und Prüfung				
		1,000	psch		
Summe 01.02.	Fördertechn. Stahlbau Krananlag..				
Summe 01.	Krananlage				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 9457120001 GNUE - SM Bernburg - Neubau Straßenmeisterei
LV: WLB-2026 Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Kranbahn

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Krananlage	
01.01.	Krananlage	
01.02.	Fördertechn. Stahlbau Krananlage/ Kranbahn	
	Summe 01. Krananlage	
LV	WLB-2026	
01.	Krananlage	
	Summe LV WLB-2026 Lieferung, Montage, ..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23