

Angebotsaufforderung

Projekt:	813-200	WAZV Gotha - Pferdingsleben
LV:	813-201	Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingsleben - Fri..
Los:	1.	Los 01 Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingslebe..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Los 01 Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingsleben - Friemar			
1.1.	LT 00 Allgemeine Leistungen			
1.1.2.	Mutterbodenabtrag, Herstellung Baustraße			
1.1.2.50.	Feinplanum für Acker- und Wiesenflächen Feinplanum für Acker- und Wiesenflächen als Voraussetzung für eine spätere Ansaat herstellen, Anschlüsse an Wege, Straßen, Grundstücke usw. herstellen, Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm, Stoffe sind vom AN zu übernehmen und zu beseitigen. Homogenbereich LA1 nach DIN 18320 - Landschaftsbauarbeiten (LA): Schicht 0: Oberboden gemäß DIN 18915: 2018-06 Bodengruppe B5a - TL/OU Abrechnung in Horizontalprojektion.	26.600,000 m2
Summe 1.1.2.	Mutterbodenabtrag, Herstellung
Summe 1.1.	LT 00 Allgemeine Leistungen		

Angebotsaufforderung

Projekt:	813-200	WAZV Gotha - Pferdingsleben
LV:	813-201	Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingsleben - Fri..
Los:	1.	Los 01 Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingslebe..
Titel:	1.3.	LT 02 Freispiegelkanal Los 01 - VI Außen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	LT 02 Freispiegelkanal Los 01 - VI Außen			
1.3.1.	Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten SW-Kanal			
1.3.1.150.	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Rasen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Rasen- flächen nach DIN 18 917. Die Leistung erfaßt alle unter Punkt 6 der DIN 18 917 genannten Arbeiten. Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt eine Zwischenabnahme. 4 Mähgänge sind in den EP einzukalkulieren. Mähen von Landschaftsrasen A, Wuchshöhe 10 - 15 cm, Schnitthöhe 7 cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnitt v. Rest- und Seitenflächen mit Freischneider, Schnittgut beseitigen.	1.980,000 m2
Summe 1.3.1.	Vorarbeiten, Aufbrucharbeiten

Angebotsaufforderung

Projekt:	813-200	WAZV Gotha - Pferdingsleben
LV:	813-201	Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingsleben - Fri..
Los:	1.	Los 01 Kanalbau und DL - Verlegung Pferdingslebe..
Titel:	1.3.	LT 02 Freispiegelkanal Los 01 - VI Außen
Gewerk:	1.3.3.	Erdarbeiten zur Herstellung Doppeldüker incl. ..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.3.	Erdarbeiten zur Herstellung Doppeldüker incl. Schachtbaugruben			
1.3.3.480.	Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Rasen- flächen nach DIN 18 917. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Rasen- flächen nach DIN 18 917. Die Leistung erfaßt alle unter Punkt 6 der DIN 18 917 genannten Arbeiten. Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt eine Zwischenabnahme. 4 Mähgänge sind in den EP einzukalkulieren. Mähen von Rasen im Bereich von Böschungen mit Saatgutmischung (RSM 7.3), Wuchshöhe 10 - 15 cm, Schnitthöhe 7 cm, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnitt v. Rest- und Seitenflächen mit Freischneider, Schnittgut beseitigen.	280,000 m2
Summe 1.3.3.	Erdarbeiten zur Herstellung Dop..		
Summe 1.3.	LT 02 Freispiegelkanal Los 01 -..		
Summe 1.	Los 01 Kanalbau und DL - Verleg..		