

Leistungsverzeichnis

Persönliche mobile Hochcontainer f. Desksharing Arbeitende

Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung über den Kauf und die Lieferung von persönlichen mobilen Hochcontainern für Desksharing Arbeitende (künftig: als "Container" bezeichnet), mit Zubehör.

Die Beschaffung dient der Bedarfsdeckung einer Vielzahl von Behörden und Dienststellen der Bundesverwaltungen, die zum Abruf über die elektronische, behördeninterne Plattform "Kaufhaus des Bundes" nach Anmeldung entsprechender Bedarfe berechtigt sind. Die abrufberechtigten Behörden sind in der Anlage zum Rahmenvertrag aufgeführt. Eine Erweiterung des Bestellerkreises im Rahmen der Vertragsverwaltung behält sich die Auftraggeberin vor.

ABNAHMEMENGEN

Die Mengenangaben/ Stückzahlen wurden in einer detaillierten Bedarfserhebung bei Dienststellen und Einrichtungen des Bundes ermittelt und ergab eine geschätzte Bestellmenge von 4.042 Stück persönlichen mobilen Hochcontainern für Desksharing Arbeitende.

Die Stückzahlen müssen als unverbindliche, geschätzte Mengenangaben betrachtet werden. Als Höchstmenge/ Maximalbestellmenge wird eine Überschreitung der geschätzten Abnahmemenge von bis zu 20% festgelegt.

EINE VERPFLICHTUNG ZUR ABNAHME VON MINDESTMENGEN BESTEHT NICHT.

LAUFZEIT

Es wird eine Rahmenvereinbarung mit 36-monatiger Laufzeit geschlossen. Dabei besteht die Möglichkeit der Laufzeitverlängerung um bis zu 6 Monate, sofern die Höchstabnahmemenge nicht bereits erreicht wurde (siehe Rahmenvereinbarung). Sie beginnt mit der Zuschlagserteilung.

FORM DER ANGEBOTSERSTELLUNG UND -ABGABE

Das Vergabeverfahren wird in rein elektronischer Form durchgeführt, d.h. die Vergabeunterlagen werden ausschließlich in Form eines "downloads" über die e-Vergabepattform des Bundes (<http://www.evergabe-online.de>) bereitgestellt (s. Vergabeunterlage "Anleitung für Bewerber / Bieter zur Behandlung von Dateien im aidf-Format").

QUALITÄTSANFORDERUNGEN

Alle Normen, Spezifikationen und Gütezeichen, auf die in der Ausschreibung Bezug genommen wird, verstehen sich in der Weise, dass auch "oder gleichwertig" angeboten werden kann. Die Gleichwertigkeit muss vom Bieter bei einem Wertungskriterium im Zeitpunkt der Angebotsabgabe bzw. bei einem Ausschlusskriterium spätestens auf Nachforderung innerhalb der Nachforderungsfrist durch geeignete Mittel (z. B. technische Beschreibung des Herstellers oder Prüfbericht einer anerkannten Stelle) nachgewiesen werden.

Die Erfüllung der einschlägigen Bestimmungen an die Produktsicherheit gemäß Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG, den produktspezifischen, harmonisierten Normen, insbesondere der DIN EN 16121, 14073-3 und 14074 in der aktuell gültigen Version SOWIE dem nationalen Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sind durch eine aktuell gültige GS-Zertifizierung oder eine Produktsicherheits-Zertifizierung vergleichbarer Art einer akkreditierten Stelle nachzuweisen, s. hierzu auch Punkt 3.1.5 LV. Bei den im Verfahren genannten Normen handelt es sich stets um die aktuellen / gültigen Fassungen.

Die Einhaltung der entsprechenden DIN / DIN EN-Normen, sowie der betreffenden Unfallverhütungsvorschriften, insbes. DGUV 315-410 (ehem. DIN-Fachbericht 147:2006), ist zu gewährleisten.

Der Nachweis der Einhaltung der DGUV-Regel 315-411 durch Vorlage des Zertifikats "Quality Office" führt zu einer Besserwertung in der gem. Punkt 4.2 LV genannten Gewichtung.

REFERENZNORMEN:

Jede in dieser Leistungsbeschreibung referenzierte Norm ist so zu verstehen, dass auch eine Norm vergleichbarer Art als Anforderungs- oder Prüfgrundlage herangezogen werden kann. Jedoch hat in diesen Fällen stets eine Nachweisführung der vollumfänglichen Vergleichbarkeit durch den Bieter zu erfolgen. Es gelten stets die aktuellen / gültigen Versionen.

ZERTIFIZIERUNGEN / NACHWEISE:

Dies gilt auch für als vergleichbar vorgelegte Zertifizierungen/ Nachweise - der Nachweis der vollumfänglichen Gleichwertigkeit

ist in jedem Fall und abschließend vom Bieter (in der Regel unter Einbindung der für den Alternativnachweis/ die Alternativzertifizierung akkreditierten Stelle) zu erbringen. Nachweise, die die namentlich genannten nur teilweise ersetzen, werden grundsätzlich nicht als gleichwertiger Ersatz anerkannt.

Sowohl die Nachweisführung der Vergleichbarkeit des Normeninhalts, als auch die daraus resultierende oder referenzierte Zertifizierung und die vorzulegenden Prüfgutachten/ -unterlagen sind in deutscher Sprache vorzulegen und zu erbringen.

UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHUTZ:

Die angebotenen Container müssen in bez. auf Umwelt- und Gesundheitsschutz die in Punkt 3 LV erfassten Vorgaben einhalten. Bei Vorlage eines in Punkt 4.1 LV genannten Umwelt- /Prüfzeichens gilt dies als nachgewiesen und bewirkt bei Vorlage innerhalb der Angebotsfrist eine Besserwertung gem. der dort genannten Gewichtung.

PRÜFUNG UND WERTUNG

Die Prüfung und Wertung der eingereichten Angebote gestaltet sich wie folgt:

1. Die eingereichten Angebote werden nach Ablauf der Angebotsfrist vorab anhand der Unterlagen und Begleitdokumente auf formale und auch auf inhaltliche Anforderungserfüllung der Ausschlusskriterien geprüft. Sofern bereits an dieser Stelle formale Anforderungen oder Ausschlusskriterien als nicht erfüllt festgestellt werden, erfolgt der Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Die unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien sind Mindestanforderungen / Ausschlusskriterien.

Bereits ein "Nein" in der Spalte "Antwort" eines Ausschlusskriteriums oder ein Nichtausfüllen der Spalte "Antwort" führen zum Ausschluss vom Vergabeverfahren.

2. In einem weiteren Schritt erfolgt kurzfristig nach Angebotsöffnung die Aufforderung zur Bereitstellung des Musters an die Bieter, deren Angebote die Anforderungen nach erster Durchsicht (s. Punkt 1.) soweit erfüllt haben.

Die Bereitstellung der Musterstücke hat innerhalb von 14 Kalendertagen NACH AUFFORDERUNG zu erfolgen.

Angebote, deren Muster nicht, nicht fristgerecht oder in anderer als der geforderten Ausführung angeliefert werden, müssen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden.

3. Die Muster sind kostenfrei und vollständig montiert anzuliefern. Dabei ist der Mustercontainer vollumfänglich gemäß der Spezifikationen auf Positionsebene auszuführen.

DIE EINGEREICHTEN CONTAINER WERDEN IN IHRER EIGENSCHAFT ALS MUSTER STELLVERTRETEND FÜR DIE AUSFÜHRUNG/ AUSFÜHRUNGSQUALITÄT DES ANGEBOTS BETRACHTET.

Die Ausstattung des Musterstücks ist in Ziffer 3.1.8.2 LV beschrieben.

Das dort dargestellte Musterstück ist in Art und Umfang zur Durchführung der Prüfung der Ausschlusskriterien, sowie des Wertungstests an die

Generalzolldirektion,
Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung,
Sautierstr. 32,
79104 Freiburg

nach spezifischer Terminabsprache kostenlos anzuliefern und nach erfolgter Zuschlagserteilung wieder kostenlos abzuholen.

Anhand des bereitgestellten Musters werden

- die Erfüllung der unter Punkt 3 aufgeführten Ausschlusskriterien - soweit möglich - für jedes Angebot verifiziert
- die unter Punkt 4 aufgeführten Wertungskriterien überprüft und bewertet, sowie
- die unter Punkt 5 "Wertungstest /Bemusterung" des Leistungsverzeichnisses dargestellten Bewertungen des Angebots (der Musterstücke) durch ein Gremium, bestehend aus Verwaltungsbeschäftigten vorgenommen.

Angebote, bei deren Muster Ausschlusskriterien als nicht erfüllt festgestellt werden, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

4. Danach wird geprüft, ob im Wertungstest /Bemusterung der Schwellenwert nach Punkt 5.2 LV erreicht wird. Sofern der vorgegebene Schwellenwert nicht erreicht wurde, erfolgt der Ausschluss vom Vergabeverfahren, da die Qualitätsanforderungen der Vergabestelle nicht erfüllt werden.

5. Das wirtschaftlichste Angebot wird schlussendlich systemimmanent durch die Relation des exemplarischen Angebotspreises, der nach Maßgabe des Preisblatts vom Bieter ermittelt und eingetragen wurde, zu dem Gesamtwertungsergebnis - gemäß der im LV dargestellten prozentualen Gewichtung (Preis, Bemusterung vorgeschaltete Wertungskriterien und Wertungstest / Bemusterung) - ermittelt.

BEMUSTERUNG:

Bemustert werden Dekore und Container gem. Punkt 3.1.8 LV.

a) Dekore

Die Vorlage der "Dekormuster" hat kostenlos und fristgerecht gem. den Vorgaben in Punkt 3.1.8.1 LV zu erfolgen. Die Dekormuster verbleiben bei der Vergabestelle.

b) Container

Details der Bemusterung s.o. unter "PRÜFUNG UND WERTUNG", hier insbes. Nr. 3

Hinweis zum Skonto:

Erläuterungen zur Bewertung und Inanspruchnahme der von Ihnen angebotenen Skonti finden Sie in den Allgemeinen Bewerbungsbedingungen unter Punkt 3.3.

Hinweis zu einem eventuell gewährten Nachlass:

Werden ein Gesamtnachlass und gleichzeitig ein oder mehrere Einzelnachlässe (je Position) eingetragen, kommt es systembedingt zu einem mehrfachen Abzug des Nachlasses!

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene maximale Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 1	Fragebogen 1: Hersteller und Produktbezeichnung		
	Frage	Antwort	
	1.1 Hersteller Bitte geben Sie den Hersteller an.		
	1.2 Produktbezeichnung Bitte geben Sie die Produkt- bzw. Modellbezeichnung an.		
	1.3 Holz- /Holzwerkstoffhersteller Bitte geben Sie den Holz- /Holzwerkstoffhersteller der von Ihnen verwendeten Spanplatten an.		
1	<p>Persönliche Mobile Hochcontainer</p> <p>Persönliche mobile Hochcontainer in Korpusbauweise, mit optionaler Innenausstattung / Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit Rolladen - mit Zentralverschluss (Zylinder- oder Zahlenschloss) - mit Utensilienschubkasten (= Materialschale für Schreibgeräte, Büroklammern, Lineal und dgl.) - mit Schubkästen und / oder Fachböden - mit optionaler Innenausstattung / Organisationszubehör - mit Rollen für harte oder weiche Böden <p>wie nachfolgend beschrieben.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 4.042 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 4.850 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 2	Fragebogen 2: Rücknahme und Wiederaufbereitung von Gebrauchtmöbeln Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen fließt NICHT in die Bewertung Ihres Angebotes ein.		
	Frage	Antwort	
	2.1 Unternehmensinterne Konzepte zur Nachhaltigkeit Bestehen in Ihrem Unternehmen Konzepte zur Rücknahme / Wiederaufbereitung gebrauchter Möbel? Wenn ja, bitte um Vorlage des Konzeptes mit den wesentlichen Angaben / Eckwerten zur Umsetzung der Kreislaufwirtschaft.		
	2.2 Bestehende Prozesse und Leistungen im Bereich Gebrauchtmöbel Welche Prozesse und Leistungen im Bereich Rücknahme- und Wiederaufbereitung von Gebrauchtmöbeln werden in Ihrem Unternehmen bereits praktiziert? Beispiele: - Rücknahme von Altmöbeln - Eigenständige Wiederaufbereitung - Bonussystem für Rückgabemöbel - Online-Shop für Gebrauchtmöbel - Sonstige Bitte Bezeichnung der Prozesse / Leistungen mit der Beschreibung der Umsetzung in Ihrem Unternehmen. Gerne verweisen Sie auf beigefügte Anlage(n).		

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Die unter Punkt 4 aufgeführten Kriterien sind Wertungskriterien, deren Nichterfüllung nicht den Ausschluss vom Verfahren, sondern eine Abwertung des Angebots nach Maßgabe der dargestellten Gewichtung im Vergleich zu anderen Angeboten, die diese zusätzlichen Anforderungen besser oder vollumfänglich erfüllen, begründen.

Die Zertifizierung mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" (DE-UZ 38) bzw. dem Prüfzeichen "TÜV Rheinland Certified,

Schadstoffgeprüft"/"LGA - Schadstoffgeprüft"

und die Zertifizierung mit dem Qualitätszeichen "QUALITY OFFICE" bewirkt eine Besserwertung dem. der in Punkt 4 LV genannten Gewichtung.

Für das Prüfzeichen "TÜV Rheinland Certified, Schadstoffgeprüft"/"LGA - Schadstoffgeprüft" folgt eine Wertung nur bei Vorlage des dazugehörigen Prüfberichtes mit dem Angebot

Die Prozentangaben zu den Kriterien unter Punkt 5 "Wertungstest / Bemusterung" richten sich nach der Beurteilung des Mustercontainers durch die Bewertungsgremien (s. "Leistungsverzeichnis - Langbeschreibung").

Eintragungen, die der Bieter an dieser Stelle ggf. macht, werden in der Prüfung und Wertung des Angebots N I C H T berücksichtigt, das Eingabefeld steht als Platzhalter für die elektronische Erfassung des Ergebnisses lt. Wertungstest.

Eine Eintragung von Prozentangaben als ANTWORT ist hier (unter Punkt 5) also - entgegen der Ausfüllhinweise allgemein - N I C H T erforderlich.

Bei elektronischer Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses über LV-Cockpit führt das Nichtausfüllen der Prozentangabe evtl. zu der Meldung ("Bei der Überprüfung des Leistungsverzeichnisses wurden x Warnungen gefunden; alle fehlerhaften Elemente werden entsprechend ihrer Wichtigkeit Warnung (!) oder Fehler (X) dargestellt; Wollen Sie trotzdem fortfahren?"). Die Warnmeldungen können in diesem Fall für das betroffene Wertungskriterium Punkt 5 ignoriert und die Bearbeitung fortgesetzt werden!

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		40 %
2	<p>Ermittlung des Angebotspreises</p> <p>Fragetext:</p> <p>Wurde die Anlage "Preisblatt_143_2025_0316.xls" vollständig ausgefüllt und der unter Punkt "Nettopreis in Euro" angegebene Wert auf Basis und nach Maßgabe dieser Anlage ermittelt?</p> <p>Wurde der Preis als Nettopreis in Euro (je Preiseinheit) in das Leistungsverzeichnis übertragen?</p> <p>Ist die ausgefüllte Anlage dem Angebot beigefügt?</p> <p>Wichtiger Hinweis: Die Anlage "Preisblatt_143_2025_0316.xls" und die dort dargestellten Einzelpreise werden im Zuschlagsfall Bestandteil der Vertragsunterlagen! Eine Nicht-Vorlage der vollständig ausgefüllten Anlage zum Ablauf der Angebotsfrist führt zwingend zum Ausschluss vom Vergabeverfahren!</p>	<p>Antwort - Betrag in Euro</p> <p><input type="text"/> Euro</p>	
3	Ausschlusskriterien		

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
3.1	Allgemeine Ausschlusskriterien		
3.1.1	Produktbeschreibungen/ Zeichnungen/ Abbildungen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind dem Angebot detaillierte Datenblätter/ Produktbeschreibungen / ggf technische und Sicherheitsdantblätter, sowie Zeichnungen oder Abbildungen beigefügt, in denen die angebotenen Artikel in Art, Ausführung, Funktionalität und Abmessungen klar erkennbar dargestellt sind?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.1.2	Fabrikneues Produkt (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Handelt es sich bei den angebotenen Containern um fabrikneue Produkte, d.h. keine Vorführ-, Test- oder Gebrauchware?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.1.3	Material Holz / Holzwerkstoff (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Holzprodukte, die durch die Bundesverwaltung beschafft werden, müssen nachweislich aus legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Der Nachweis ist für sämtliche Möbel unabhängig des Holzanteils gem. der Bieterinformation der Vergabestelle zur Beschaffung von Holzprodukten aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und dem Vordruck "Eigenerklärung zur Verwendung von Holzprodukten" zu erbringen. Erfüllen die angebotenen Container diese Vorgaben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Hinweis: Die Zertifizierung der Produkte mit einem der in Punkt 4.1 genannten Umweltzeichen führt zu einer Betterbewertung des Angebots in der dort genannten Gewichtung.</p> <p>Für das Prüfzeichen "TÜV Rheinland Certified, Schadstoffgeprüft" / "LGA - Schadstoffgeprüft" folgt die Betterbewertung nur bei Vorlage des dazugehörigen Prüfberichtes.</p>		
3.1.4	Qualitätsanforderungen		
3.1.4.1	<p>Normen und technische Spezifikationen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Werden die nachfolgend aufgeführten Basis- bzw. allgemeinen und produktbezogenen Normen und technischen Spezifikationen eingehalten?</p> <p>Möbelbeschläge: DIN EN 15338 - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Auszügen und deren Komponenten DIN EN 16014 - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Verschlussmechanismen</p> <p>Holzwerkstoffe: DIN EN 14322 - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Definition, Anforderungen und Klassifizierung DIN EN 14323 - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich - Prüfverfahren DIN EN ISO 12460-3 - Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabgabe (Gasanalyse-Methode)</p> <p>Spanplatten: DIN EN 312</p> <p>Möbeloberflächen: DIN EN 15185 - Bewertung der</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Abriebfestigkeit von Oberflächen DIN EN 15186 - Bewertung der Kratzfestigkeit von Oberflächen</p> <p>DIN EN 12720 - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten</p> <p>DIN 68861-1 -Verhalten bei chemischer Beanspruchung</p> <p>DIN 68861-2 - Verhalten bei Abriebbeanspruchung</p> <p>DIN 68861-4 -Verhalten bei Kratzbeanspruchung</p> <p>DIN EN 12722 /DIN 68861-7 - Verhalten bei trockener Hitze</p>		
3.1.4.2	<p>Sicherheitsanforderungen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Erfüllen die Container die Sicherheitsanforderungen entsprechend dem DGUV-Grundsatz 315-410 (aktuelle Fassung)?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.1.4.3	<p>Schadstoffunbedenklichkeit</p>	<hr/>	
3.1.4.3.1	<p>Allgemein (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Werden bei der Herstellung nur solche Werkstoffe/Materialien eingesetzt, die den bei bestimmungsmäßiger Verwendung auftretenden physikalischen und chemischen Beanspruchungen standhalten und zu keinen schädigenden Wirkungen für Mensch und Umwelt führen?</p> <p>Werden ausschließlich Werkstoffe / Materialien verwendet, die nicht als giftig, krebserzeugend und erbgutverändernd bekannt sind und somit nicht zu schädigenden Wirkungen führen und die den gesetzlichen Regelungen / Bestimmungen zum europäischen und deutschen Chemikalienrecht (REACH-VO, Chemikalienverbotsverordnung - ChemVerbotsV - usw.) in der aktuell</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	gültigen Version entsprechen?		
3.1.4.3.2	<p>Holz- und Holzwerkstoffe und Beschichtungssysteme (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Sind die in der Anlage "Umwelt- und Gesundheitsschutz" aufgeführten "Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen" an das Holz und die Beschichtungen und die Holzprodukte hinsichtlich Holzherkunft, dem Formaldehyd in Holzwerkstoffen, den allgemeinen stofflichen Anforderungen an die Beschichtungssysteme, der Emissionsminderung im Beschichtungsprozess, der Innenraumluftqualität sowie den speziellen Anforderungen an Halogene, Flammschutzmittel und Biozide eingehalten worden?</p> <p>siehe auch Anlage "Umwelt- und Gesundheitsschutz"</p> <p>Hinweis: Die Zertifizierung der Produkte mit einem der in Punkt 4.1 genannten Umweltzeichen führt zu einer Betterbewertung des Angebots in der dort genannten Gewichtung. Für das Prüfzeichen "TÜV Rheinland Certified, Schadstoffgeprüft" / "LGA - Schadstoffgeprüft" folgt die Betterbewertung nur bei Vorlage des dazugehörigen Prüfberichtes.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.1.4.3.3	<p>Nachweise (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Werden die in der Anlage "Umwelt- und Gesundheitsschutz" aufgeführten Nachweise/Einzelnachweise mit dem Angebot vorgelegt?</p> <p>(vgl. Anlage "Umwelt- und Gesundheitsschutz" sowie "Liste der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen")</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
3.1.4.4	<p>Qualitätssicherung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Wird vom Auftragnehmer durch geeignete Verfahren / Methoden sichergestellt, dass bei der Auswahl des Ausgangsmaterials sowie bei der Herstellung der Auftragsgegenstände in allen Produktions- und Verarbeitungsphasen ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard zu Grunde gelegt und gewahrt wird?</p> <p>Die frühzeitige Feststellung von Mängeln sowie die Einleitung rechtzeitiger und wirksamer Korrekturmaßnahmen ist zu gewährleisten.</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.1.5	<p>Produktsicherheit (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Erfüllen die Container die Anforderungen an die Produktsicherheit gemäß § 3 (2) des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG), insbesondere die sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß DIN EN 16121, sowie DIN EN 14073-3 und 14074 in der jeweils gültigen Fassung?</p> <p>Der Nachweis erfolgt durch Vorlage eines aktuell gültigen Zertifikats gemäß § 20 ProdSG, "GS-Zeichen" samt Prüfbericht, oder aber über die Vorlage einer aktuell gültigen Zertifizierung vergleichbarer Art, wobei die Gleichwertigkeit des Zertifikats grundsätzlich vom Bieter nachzuweisen ist.</p> <p>Zertifikate mit der Prüfgrundlage DIN EN 14073-2, die im Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch gültig sind, werden als Nachweis anerkannt.</p> <p>Die Sicherheitszertifizierung muss während der gesamten Vertragslaufzeit gültig sein. Endet der</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Gültigkeitszeitraum innerhalb der Vertragslaufzeit, so hat der Vertragsnehmer unaufgefordert und rechtzeitig eine Folgezertifizierung vornehmen zu lassen und der Vergabestelle dieses unmittelbar im Anschluss unaufgefordert vorzulegen.</p> <p>Wird die Einhaltung der entsprechenden DIN / DIN EN-Normen, sowie des DGUV-Grundsatzes 315-410 bestätigt?</p> <p>Erfüllen die angebotenen Produkte die vorgenannten Anforderungen?</p> <p>Hinweis: Die Vorlage des Zertifikats "Quality Office" zur Bestätigung der Einhaltung der Vorgaben des DGUV-Grundsatzes 315-411 führt zu einer Betterwertung des Angebots in der unter Punkt 4.2 LV genannten Gewichtung.</p>		
3.1.6	Designanforderungen / Dekore		
3.1.6.1	<p>Dekore / Farbstellungen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Werden die Container in folgenden Dekoren / Farbstellungen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahorn Referenzdekore: Fa. Sonae Arauco, INNOVUS M12084 SC (Classic Maple) Fa. Pfeleiderer, R27021 VV (Ahorn hell) • Buche Referenzdekore: Fa. Egger, H1518 ST7 (Buche natur) Fa. Pfeleiderer, R24035 VV (Buche blume) • Eiche natur Referenzdekore: Fa. Sonae Arauco, INNOVUS M6349 SC (Eternal Oak) Fa. Pfeleiderer, R20021 VV (Lindberg Eiche) Fa. Egger, H3157 ST7 (Vincenza Eiche) 	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<ul style="list-style-type: none"> • Weißgrau Referenzdekor: Fa. Sonae Arauco, INNOVUS L4055 SC (Pastel Grey) • Lichtgrau Referenzdekore: Fa. Pfeleiderer, U12188 VV (Lichtgrau) Fa. Egger U708 ST7 (Hellgrau) <p>Bei den o.a. Dekoren /Farben handelt es sich um interne Bezeichnungen für die Besteller im Kaufhaus des Bundes. Die vom Bieter eingesetzten Dekore des jeweiligen Holzwerkstoffherstellers sind im Leistungsverzeichnis zu benennen. Evtl. RAL-Farben sind zu benennen.</p>		
F 3.1.6.1. 1	<p>zu 3.1.6.1: angebotene Dekore</p> <p>Fragetitel</p> <p>Frage 1.1</p> <p>Bitte geben Sie hier die angebotenen Dekore (Bezeichnung von Farbe und Oberfläche sowie Dekorhersteller) an. Fertigen Sie ggf. eine gesonderte Auflistung.</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <hr/> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>	
3.1.7	<p>Ersatzteilgarantie (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Sind sämtliche Bauteile bzw. Ersatzteile mindestens 5 Jahre nach Auslieferung der Möbel nachlieferbar?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
3.1.8	<p>Bemusterung</p>	<hr style="border: 0.5px solid black;"/>	
3.1.8.1	<p>Dekormuster (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Werden Referenzdekore gem. Punkt 3.1.6.1 LV angeboten, so ist die Vorlage von Dekormustern NICHT erforderlich.</p> <p>Werden von den angegebenen</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Referenzdekoren ABWEICHENDE Dekore angeboten gilt folgendes:</p> <p>- Größe des einzelnen Dekormusters: Mindestfläche DIN A4 (# 624 cm²)</p> <p>Kennzeichnung des Dekormusters mit dem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firmennamen des Bieters, - Firmennamen des Holzwerkstoffherstellers, sowie der - vollständigen Farb- bzw. Dekorbezeichnung (Farbe, Bezeichnung und Oberfläche, analog Punkt 3.1.6.1 LV) <p>Farbverlauf und Oberflächenstruktur müssen anhand der vorgelegten Dekormuster beurteilt bzw. mit den Referenzdekoren verglichen werden können. Kataloge mit "Farbkärtchen" sind nicht ausreichend.</p> <p>Die Vergabestelle behält sich vor, nach Ablauf der Angebotsfrist IM EINZELFALL erforderliche Dekormuster AUF SPANPLATTE anzufordern. Hierzu ergeht eine gesonderte Aufforderung durch die Vergabestelle an den jeweiligen Bieter.</p> <p>Für die Übersendung der Dekormuster ist den Vergabeunterlagen das Dokument "Paketkennzeichnung f. Dekormuster" beigefügt.</p> <p>Erfolgt die Vorlage der Muster kostenlos und in der oben beschriebenen Form?</p> <p>Hinweis: Angebote, deren Musterstücke nicht oder nicht fristgerecht angeliefert werden, müssen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden. Dies gilt ebenfalls, wenn die eingereichten Musterdekore als nicht mit den vorgegebenen Referenzdekoren vergleichbar bewertet werden.</p>		
3.1.8.2	<p>Bereitstellung Mustercontainer (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Fragetext:</p> <p>Wird nach Ablauf der Angebotsfrist und AUF GESONDERTE ANFORDERUNG DURCH DIE VERGABESTELLE für die Durchführung der Prüfung und Bewertung und zur Durchführung des Wertungstests (gem. Punkt 5 LV) ein persönlicher mobiler Hochcontainer als Musterstück in der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausführung innerhalb von 14 Kalendertagen kostenlos und vollständig montiert der</p> <p>Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung Sautierstr. 32 79104 Freiburg</p> <p>zur Verfügung gestellt?</p> <p>Die individuelle Aufforderung zur Bereitstellung des Musterstücks erfolgt über die e-Vergabe-Plattform voraussichtlich binnen kurzer Zeit nach Ablauf der Angebotsfrist an die Bieter.</p> <p>Ausstattung des Mustercontainers: Der Container muss zum obligatorischen Utensilienschubkasten mit 1 Fachboden und 1 Schubkasten ausgestattet sein. Als Dekorvorgabe wird "Ahorn" und "Eiche natur" (s. Punkt 3.1.6.1 LV) zur Auswahl gestellt.</p> <p>Kennzeichnung des Mustercontainers mit dem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firmennamen des Bieters, - Modellbezeichnung - vollständigen Farb- bzw. Dekorbezeichnung (Farbe, Bezeichnung und Oberfläche, analog Punkt 3.1.6.1 LV) <p>Hinweis: Angebote, deren Musterstücke nicht, nicht fristgerecht oder in anderer als der geforderten Ausführung angeliefert werden, müssen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden.</p>		
3.1.9	Eigentumskennzeichnung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>(Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Für Bundesbehörden besteht nach den "Vorschriften über ein Eigentumskennzeichen des Bundes" nach der "Bundeshaushaltsordnung" eine Kennzeichnungspflicht mit dem Wort "BUND". Diese Eigentumskennzeichnung ("BUND") kann entfallen, wenn das Produkt bereits seitens des Herstellers mit den darüber hinaus erforderlichen Angaben zu "Lieferant" und "Auftragsnummer" gekennzeichnet ist.</p> <p>Werden die Produkte wie oben beschrieben gekennzeichnet?</p>		
3.1.10	<p>Lieferfrist u. Lieferbedingung DDP "frei Verwendungsstelle" (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Erfolgt die Lieferung der Container</p> <ul style="list-style-type: none"> - DDP "frei Verwendungsstelle" - binnen maximal 9 Kalenderwochen ab Bestelleingang / Auftragserteilung - die Avisierung spätestens 5 Arbeitstage vorab per Mail an den Empfänger - das Entladen, Vertragen, Auspacken und - die verwendungsbereite Aufstellung am Verwendungsort durch sachkundiges Personal spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Anlieferung unter unmittelbarer Rücknahme des Verpackungsmaterials? 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.2	<p>Produktspezifische Ausschlusskriterien</p>	<hr/>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
F 3.2.1	zu 3.2: Angabe Abmessungen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Abmessungen der Container Bitte geben Sie die exakten Abmessungen der angebotenen Container in mm an. Höhe (= Gesamthöhe inkl. Rollen)	<div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>	
3.2.1	Material / Oberflächenbeschaffenheit (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Erfüllen die Container die Sicherheitsanforderungen entsprechend DGUV-Grundsatz 315-410 (aktuelle Fassung) insbesondere in bez. auf die Ecken- und Kantengestaltung, Oberflächenglanz, - helligkeit, - beschaffenheit und -beanspruchung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.2.2	Maße / Abmessungen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Entsprechen die Container unter Berücksichtigung der angegebenen Toleranzen den nachstehend genannten Maßen? Höhe: mindestens 1000 mm (= Gesamthöhe inkl. Rollen) Breite: mind. 430 mm (Toleranz: - 20 mm) Tiefe: mind. 600 mm (Toleranz: - 5 mm) Die tatsächlichen Maße / Abmessungen der angebotenen Container müssen den Produktbeschreibungen entnommen werden können.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.2.3	Eigenschaften Korpus (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Sind die Container stand- und kippsicher? Hinsichtlich der Auszugssperre der Schubkästen s. Punkt 3.2.7 LV</p> <p>Sind alle Korpusteile (Containerseiten und -rückwand, Containerober- und -unterboden) konstruktiv verdeckt verwindungssteif miteinander verbunden?</p> <p>Sind Oberboden, Seitenteile und Rückwand des Containerkorpus aus Dreischicht - Gütefeinspanplatten nach DIN EN 312 mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 gefertigt?</p> <p>Ist der Oberboden des Korpus mind. 25 mm und alle anderen o.g. Korpusteile mit Ausnahme des Rolladens mind. 16 mm dick?</p> <p>Ist der Oberboden an der Rückseite mit dem Korpus abschließend (nicht überstehend)?</p> <p>Sind die Kanten, mit denen Nutzende bei bestimmungsgemäßer oder vorhersehbarer Verwendung in Berührung kommen, mit ABS-Umleimer oder PP-Umleimer, farblich in Ton und Optik (z. B. Maserung) passend zum Dekor der Platten, gefertigt?</p> <p>Verfügen die Container über einen Fahrgriff / -schleife o.ä. für die komfortable Bewegbarkeit (Transport / Umstellen / Positionieren des Containers)?</p> <p>Verfügen die angebotenen Container über alle vorgenannten Eigenschaften?</p>		
3.2.4	<p>Front mit Rolladen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Werden die Container mit Rolladen (Längs- und/oder Querrolladen) angeboten, wobei der Rolladen den gesamten Container verschließt?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Der Rolladen muss dabei leichtgängig und weitestgehend geräuscharm nutzbar sein.		
F 3.2.4.1	zu 3.2.4: Art des Rolladens		
	Fragetitel Frage 1.1 Bitte geben Sie hier an, ob die Container mit Längs- oder Querrolladen ausgestattet sind.	Antwort <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 30px; width: 100%;"></div>	
3.2.5	Utensilienschubkasten (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Verfügen die Container über einen separat ausziehbaren Utensilienschubkasten (= Materialschale für Schreibgeräte, Büroklammern, Lineal und dgl.)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.2.6	Innenausstattung (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium) Fragetext: Sind die Container bei Bestellung individuell so zu konfigurieren, dass sie mit mindestens 2 Fachböden und / oder 2 Schubkästen oder mit 1 Fachboden + 1 Schubkasten bestellbar sind? Fachböden: Sind die Fachböden auf Raster höhenverstellbar? Schubkästen: Sind die Schubkästen so gestaltet, dass sie sowohl funktional als auch ergonomisch für die tägliche Benutzung geeignet sind und die Finger bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht eingeklemmt werden können? Hängeregisterauszug: Ist der Container optional ggf. gegen Aufpreis in der Ausstattungsvariante mit Hängeregisterauszug zum	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Einhängen von Hängemappen/ Hängeregister bestellbar?</p> <p>Ist für die Innenausstattung der Schubkästen (ausgenommen Utensilienschubkasten) Organisationszubehör (s. Punkt 3.2.12 LV Quertrennsteg und / oder Trennstegesets) direkt bei der Bestellung der Bürocontainer oder auch separat bestellbar?</p> <p>Hinweis: Das vorgenannte Organisationszubehör und Zubehör kann vom Besteller unmittelbar bei Abruf des jeweiligen Containers sofort konfiguriert oder einzeln nachträglich bestellt werden. Ausnahme: Hängeregisterauszüge sind nur bei Bestellung konfigurierbar, NICHT jedoch nachträglich bestellbar.</p>		
3.2.7	<p>Auszüge / Führungsschienen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Sind die Auszüge / Führungsschienen wie folgt beschaffen:</p> <p>Allgemein: - Sind die Schubkästen so sicher befestigt, dass sie nicht unbeabsichtigt herausfallen können? - Sind die Schubkästen so weit zu öffnen, dass der Zugriff auf den gesamten Nutzungsraum möglich ist? - Funktionieren alle Schubkästen leichtgängig und geräuscharm? - Verfügen die Schubkästen der Container über eine Auszugssperre (ausgenommen der Utensilienschubkasten)?</p> <p>Für den Utensilienschubkasten: - mind. ¾ - Teilauszug - separat unabhängig von den übrigen Schubkästen ausziehbar</p> <p>Für alle Schubkästen (Ausnahme: Utensilienschubkasten): - beträgt die Höhe der Schubkästen mindestens 60 mm - sind sie mit Ganzmetall-</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Teleskopschienen als einteilige Rollen- oder Kugelföhrung ausgestattet - verfügen sie über mind. ¾ Teilauszug</p> <p>Ist der optional bestellbare Hängeregisterauszug voll ausziehbar?</p> <p>Werden sämtliche vorgenannten Eigenschaften erfüllt?</p>		
3.2.8	<p>Nutztiefe und Nutzlast der Schubkästen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Beträgt die Nutztiefe der Schubkästen jeweils mindestens 480 mm und die Nutzlast (ausgenommen Utensilienschubkasten) mindestens 20 kg?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
F 3.2.8.1	zu 3.2.8: Nutzlast der Schübe		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Angabe Nutztiefe und Nutzlast Bitte geben Sie hier die Nutztiefe (in mm) und die maximale Nutzlast in kg je Schubkasten an.</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div>	
3.2.9	<p>Griffe / Griffleiste Schubkästen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Gewährleisten die Griffe / Griffleiste der Schubkästen im Container</p> <ul style="list-style-type: none"> - die tägliche Benutzung der Schubkästen, - sind sie so gestaltet, dass sie sowohl funktional als auch ergonomisch sind und - werden die Finger bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht eingeklemmt ? <p>Hinweis: Die Verwendung von verchromtem Material ist nicht zulässig.</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
3.2.10	<p>Schließungen und Zentralverschluss (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Sind die Container wie folgt mit Zentralverschluss ausgestattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit integrierter leichtgängiger Zentralverriegelung und kombinierter Auszugssperre (Utensilienschubkasten ohne Auszugssperre), - mit Zylinderschloss, - mit mind. 200 verschiedenen Schließungen - je Schloss 2 Schlüssel (möglichst Klappschlüssel), mit eingepprägter / eingefräster Schließnummer auf Schloss und Schlüssel. <p>Sind die Container optional ggf. gegen Aufpreis mit mind. 1.000 verschiedenen Schließungen bestellbar?</p> <p>Statt Zylinderschloss kann auch Zentralverschluss mittels Zahlenschloss (mind. vierstellig) angeboten werden.</p> <p>Verfügen die Container über die vorgenannten Eigenschaften?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
F 3.2.10.1	zu 3.2.10: Art des Zentralverschlusses		
	<p>Fragetitel</p> <p>Frage 1.1</p> <p>Bitte geben Sie hier an, ob der Zentralverschluss mittels Zylinderschloss oder mittels Zahlenschloss erfolgt.</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
3.2.11	<p>Rollen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Verfügen die Container über 4 Doppellenkrollen aus Kunststoff mit</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>folgenden Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 360° drehbar, - 2 Rollen mit Fußfeststeller, - optional wählbar für harte und weiche Böden, - Ø mind. 40 mm, - Tragkraft mind. 40 kg/Rolle, - ersetz- / austauschbar - entsprechend DIN EN 12527 und 12528 (aktuell gültige Fassung) <p>Verfügen die Rollen über die vorgenannten Eigenschaften?</p>		
3.2.12	optional bestellbares Zubehör		
3.2.12.1	<p>Rollen als Austauschset (zu 4 Stück) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Sind Rollen als Zubehör getrennt lieferbar, mindestens jedoch über den Kundendienst nachrüst- oder austauschbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als Austauschset zu je 4 Stück (2 davon feststellbar) - in den in dieser Leistungsbeschreibung spezifizierten Ausführungen - unmittelbar bestellbar und durch Laien austauschbar ? 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.2.12.2	<p>Quertrennstege (Set mit mind. 2 Stück) für Schubkästen (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext: Sind Quertrennstege (Set mit mind. 2 Stück) für Schubkästen als Zubehör direkt bei der Bestellung der Container oder auch separat bestellbar?</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
3.2.12.3	<p>Trennstegeset (Set mit mind. 2x Längseinteilung und 3x Quereinteilung) (Ist Ausschlusskriterium) (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Sind als Zubehör direkt bei der Bestellung der Container oder auch separat für die Schubkästen bestellbar:</p> <p>Trennstegeset (je Set mit mind. 2x Längseinteilung und 3x Quereinteilung)</p>		
4	Wertungskriterien		16 %
4.1	<p>Zertifizierung mit Umwelt- / Prüfzeichen (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Sind die Container mit einem der nachfolgend genannten Umwelt-/ Prüfzeichen zertifiziert?</p> <p>1. "Blauer Engel - DE-UZ 38 - " für emissionsarme Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen?</p> <p>und / oder</p> <p>2. - Zertifizierung nach FEMB LEVEL mit dem Ergebnis Level 3</p> <p>und / oder</p> <p>3. Goldenes M RAL-GZ 430/8 (Büro- und Objektmöbel)</p> <p>und / oder</p> <p>4. Prüfzeichen "TÜV Rheinland Certified, Schadstoffgeprüft "LGA-Schadstoffgeprüft" des TÜV Rheinland, mit Prüfbericht?</p> <p>Für das Prüfzeichen "TÜV Rheinland Certified, Schadstoffgeprüft" / "LGA - Schadstoffgeprüft" erfolgt die Betterwertung nur bei Vorlage des dazugehörigen Prüfberichtes.</p> <p>Wertung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blauer Engel - DE-UZ 38 = 12% - FEMB LEVEL 3 / und/oder Goldenes M RAL-GZ 430/8 (Büro- und Objektmöbel) = 8% - TÜV Rheinland Schadstoffgeprüft" / "LGA Schadstoffgeprüft" = 4% - keine Zertifizierung = 0% 	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>Die Besserbewertung erfolgt anhand der vorgelegten Zertifizierung, die der höchsten Bewertung entspricht (keine Kumulierung, somit max. 16%).</p> <p>Der Nachweis erfolgt durch Vorlage eines zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Zertifikats. Die Zertifizierungen sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist vorzulegen.</p> <p>Eine Besserbewertung kann nur erfolgen, wenn explizit der angebotene Container oder aber das Grundmodell bzw. die Modellserie von der Zertifizierung umfasst ist und der angebotene persönliche mobile Hochcontainer Gegenstand davon ist.</p>		
F 4.1.1	<p>zu 4.1: Angabe des / der vorgelegten Umwelt- /Prüfzeichen(s)</p> <p>Fragetitel</p> <p>Frage 1.1</p> <p>Für Produkte mit einer oder mehreren der vorgenannten Umwelt- / Prüfzertifizierung(en):</p> <p>Bitte nennen Sie hier das / die vorgelegte(n) Umwelt- / Prüfzertifikat(e).</p>	<p>Antwort</p> <div style="background-color: yellow; height: 80px; width: 100%;"></div>	
4.2	<p>Qualitätszeichen "QUALITY OFFICE" (Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Erfüllen die angebotenen Container die Anforderungen der Quality Office Leitlinie L - Q 2022 (Teil 1) /DGUV Grundsatz 315-411?</p> <p>Der Nachweis erfolgt durch Vorlage eines zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Zertifikats. Die Zertifizierung ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist vorzulegen.</p> <p>Wertung: ja = 4 % nein = 0 %</p> <p>Eine Besserbewertung kann nur erfolgen, wenn explizit der angebotene</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Container oder aber das Grundmodell bzw. die Modellserie von der Zertifizierung umfasst ist und der angebotene persönliche mobile Hochcontainer Gegenstand davon ist.		
5	Wertungstest / Bemusterung		44 %
5.1	<p>Wertungstest und Schwellenwert</p> <p>Die Betestung dem Angebot entsprechender Mustercontainer ist originärer Bestandteil der Prüfung und Bewertung der Angebote im vorliegenden Vergabeverfahren.</p> <p>Ergebnisse aus dem "Wertungsbogen zur Bewertung Handhabung / Verwendung der persönlichen mobilen Hochcontainer für Desksharing Arbeitende" (s. Anlage "Wertungsbogen.pdf"):</p> <p>Die Werter werten jedes Kriterium in ganzen Punkten, je nach Kriterium auf einer Skala von 3 oder 2 Punkten (entspricht sehr gut) bis 0 Punkten (sehr schlecht). Die Summen der vergebenen Punkte werden anschließend addiert, durch die Anzahl der Werter dividiert und damit der für die Wertung maßgebliche Durchschnittswert gebildet, auf 1 Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.</p> <p>Dieser Wert wird durch die Vergabestelle unter Punkt 5.1 in die Vergabesoftware VMS AI für das jeweilige Angebot eingegeben. Dabei ist 1 Punkt = 2%.</p> <p>Als maßgeblicher Durchschnittswert müssen insgesamt mindestens 11,0 Punkte im Bereich Wertungstest / Bemusterung erreicht werden, um im Verfahren zu bleiben.</p> <p>Sofern dieser vorgegebene Schwellenwert von 11 Punkten nicht erreicht wird, erfolgt der Ausschluss vom Vergabeverfahren, da bei Unterschreitung dieser Bewertungshürde die Qualitäts- und Funktionalitätsansprüche der Vergabestelle und der Bedarfsträger nicht mehr eingehalten werden.</p>		
5.1	<p>Ergebnis Wertungstest</p> <p>Fragetext:</p> <p>Bewertet wird entsprechend dem Wertungsbogen</p> <ul style="list-style-type: none"> - der optische Gesamteindruck des Containers als solches und im Kontext zum vorhandenen Mobiliar, - die individuelle Nutzbarkeit des Containers und - der finale subjektive Gesamteindruck nach Betestung. <p>Hinweis: Der Eintrag erfolgt nach Auswertung des Wertungstests / der Bemusterung durch die Vergabestelle.</p>	<p>Antwort - Angabe in Prozent</p> <p><input type="text" value=""/> %</p>	
5.2	<p>Mindestklausel Wertungstest / Bemusterung (Ist Ausschlusskriterium)</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	<p>(Ist Ja-oder-Nein-Kriterium)</p> <p>Fragetext:</p> <p>Der Wertungstest / Bemusterung, durchgeführt durch eine Testgruppe von Verwaltungsangehörigen stellt eine grundlegende Überprüfung des funktionalen Konzepts nach Maßgabe des dargestellten Wertungsschemas dar.</p> <p>Wird als maßgeblicher Durchschnittswert beim "Ergebnis Wertungstest / Bemusterung" unter Punkt 5.1 insgesamt mindestens 11,0 Punkte erreicht?</p> <p>Sofern der vorgegebene Schwellenwert von 11,0 Punkten (entspricht 50%) nicht erreicht wird, erfolgt der Ausschluss vom Vergabeverfahren.</p> <p>Hinweis: Der Eintrag erfolgt nach Auswertung des Wertungstests / der Bemusterung durch die Vergabestelle.</p>		

Endbeträge

Tragen Sie hier die Gesamt-Nettosummen und Gesamt-Bruttosummen für alle Positionen ein.

Kurzbezeichnung	Nachlass in %	Nettosumme inkl. Nachlass (EUR)	Bruttosumme inkl. Nachlass (EUR)
Persönliche mobile Hochcontainer f. Desksharing Arbeitende			