

Arbeitskarte für KG 344 Innentüren mit Brandschutzanforderungen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
1	0	0	0	Türbänder							
1	0	0	1	Lager überprüfen				X			
1	0	0	2	Säuberung und Fetten der Bandstifte				X			
2	0	0	0	Schloss							
2	0	0	1	Falle und Riegel auf Funktion prüfen				X			
2	0	0	2	Falle und Riegel säubern und leicht nachfetten				X			
2	0	0	3	Schloss auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben am Schlossstulp nachziehen				X			
3	0	0	0	Beschläge							
3	0	0	1	Auf festen Sitz prüfen				X			
3	0	0	2	Schrauben nachziehen bzw. ersetzen				X			
4	0	0	0	Obentürschließer							
4	0	0	1	Schließer und Schließarm auf festen Sitz prüfen				X			
4	0	0	2	Einstellung des Türschließers prüfen				X			
4	0	0	3	Nachjustieren der Schließstärke bzw. des Endanschlages				X			
5	0	0	0	Falzdichtung							
5	0	0	1	Überprüfung Zustand Falzdichtung				X			
6	0	0	0	Bodendichtung							
6	0	0	1	Überprüfung Zustand Bodendichtung				X			
6	0	0	2	Überprüfung und nachjustieren Anpressdruck				X			
6	0	0	3	Schwelle auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen				X			
7	0	0	0	Panik-Funktion							
7	0	0	1	Vollständiger Rückzug von Schlossriegel und Falle durch den Drücker auch bei Druck auf das Türblatt				X			
8	0	0	0	Verglasung							
8	0	0	1	Befestigung der Glashalteleisten am Türkörper prüfen				X			
9	0	0	0	Dokumentation							

Arbeitskarte für KG 344 Innentüren mit Brandschutzanforderungen

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mo- natl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
9	0	0	1	Anbringen Prüfsiegel / Prüfplakette / Wartungsaufkleber				X			
9	0	0	2	Ergänzung des Betriebsbuches				X			
9	0	0	3	Erstellung des Prüfprotokolls				X			