

Inhaltsverzeichnis

1	Boden entsorgen	1
2	Bauschutt entsorgen	1
3	Aufbruchmaterial der Hindernisse entsorgen	2
4	Bodenuntersuchung	3

13.02.2025
 Zeitverträge 2025

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Seite 1 von 4

Zusatz-LV Erdarbeiten, Entsorgung

Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung der Teilleistung	Menge ME	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
1	Boden entsorgen			
1.10	Nicht überwachungsbedürftigen Boden bzw. Fels entsorgen, BM-0/BG-0 Nicht überwachungsbedürftigen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen, geladen, einer sachgerechten Verwertung entsprechend dem Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bis Klasse BM-0/BG-0 nach ErsatzbaustoffV. Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.	1 m ³	9,00	9,00
1.20	Nicht überwachungsbedürftigen Boden bzw. Fels entsorgen, (BM-F0/ BG-F0) bzw. (BM-F1/ BG-F1) Nicht überwachungsbedürftigen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen, geladen, einer sachgerechten Verwertung entsprechend dem Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zuführen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bis Klasse (BM-F0/ BG-F0) bzw. (BM-F1/ BG-F1) nach ErsatzbaustoffV. Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.	1 m ³	11,00	11,00
			1 Boden entsorgen	<u>20,00</u>
2	Bauschutt entsorgen			
2.10	Nicht überwachungsbedürftiges Boden-Bauschutt-Gemisch entsorgen, BM-0/BG-0 Nicht überwachungsbedürftiges Boden-Bauschutt-Gemisch aus Abtragsbereichen, geladen, einer sachgerechten Verwertung entsprechend dem Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz KrW-/AbfG zuführen. Bauschuttgemisch mit einem mineralischen Anteil >10% Gebühren der Entsorgungsanlage sowie das vorgeschriebene Trennen von Bauschutt und Boden sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bis Klasse BM-0/BG-0 nach ErsatzbaustoffV. Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.	1 m ³	60,00	60,00
2.20	Nicht überwachungsbedürftiges Boden-Bauschutt-	1 m ³	65,00	65,00

Übertrag: 125,00

13.02.2025
 Zeitverträge 2025

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Seite 2 von 4

Zusatz-LV Erdarbeiten, Entsorgung

Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung der Teilleistung	Menge ME	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
----------	-------------------------------	----------	-------------------	-----------------

Übertrag: 125,00

Gemisch entsorgen, (BM-F0/ BG-F0) bzw. (BM-F1/ BG-F1)

Nicht überwachungsbedürftiges Boden-Bauschutt-Gemisch aus Abtragsbereichen, geladen, einer sachgerechten Verwertung entsprechend dem Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz KrW-/AbfG zuführen. Bauschuttgemisch mit einem mineralischen Anteil >10%
 Gebühren der Entsorgungsanlage sowie das vorgeschriebene Trennen von Bauschutt und Boden sind einzurechnen.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen, bis Klasse (BM-F0/ BG-F0) bzw. (BM-F1/ BG-F1) nach ErsatzbaustoffV.
 Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.

2 Bauschutt entsorgen 125,00
3 Aufbruchmaterial der Hindernisse entsorgen

3.10		1 m ³	48,00	48,00
------	--	------------------	-------	-------

Mauerwerk entsorgen

Mauerwerk, aufgebrochen und geladen, entsorgen.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.

3.20		1 m ³	50,00	50,00
------	--	------------------	-------	-------

Beton entsorgen

Beton unbewehrt, aufgebrochen und geladen, entsorgen. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.

3.30		1 m ³	52,00	52,00
------	--	------------------	-------	-------

Stahlbeton entsorgen

Stahlbeton, aufgebrochen und geladen, entsorgen.
 Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
 Verwertungsnachweise und dazugehörige Dokumentation sind durch den AN an den AG zu übergeben.

3 Aufbruchmaterial der Hindernisse entsorgen 150,00

13.02.2025
 Zeitverträge 2025

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Seite 3 von 4

Zusatz-LV Erdarbeiten, Entsorgung

Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung der Teilleistung	Menge ME	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR
4	Bodenuntersuchung			
4.10	Entnahme Bodenproben Entnahme von Bodenproben durch ein für die Probenahme akkreditiertes Prüflabor, Entnahme gem. ErsatzbaustoffV, Umfang 1 Probe a 500 m ³ Aushub. Das hierfür vorgesehene Prüflabor ist vor Baubeginn durch den AN zu benennen und vom AG bestätigen zu lassen.	1 St	75,00	75,00
4.20	Untersuchung Bodenproben Untersuchung der entnommenen Bodenproben nach ErsatzbaustoffV, Umfang 1 Probe je 500 m ³ Aushub. Das hierfür vorgesehene Prüflabor ist vor Baubeginn durch den AN zu benennen und vom AG bestätigen zu lassen.	1 St	470,00	470,00
4.30	Bodenanalyse Bodenanalyse gemäß ErsatzbaustoffV, Mindestuntersuchungsprogramm zur Bestimmung des Schadstoffgehaltes, Mischprobe, Beprobung mittels Bodenbehältern, für vorhandene und zu entsorgende Baustoffe, Mischboden, Nachweis mittels anerkanntem Prüflabor. Beprobung nur nach vorheriger Abstimmung mit BL. Die Prüfergebnisse sind zu protokollieren und dem AG 2-fach zu übergeben inkl. Prüfgebühren.	1 St	900,00	900,00
4 Bodenuntersuchung				<u>1.445,00</u>

13.02.2025
Zeitverträge 2025

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Seite 4 von 4
Zusatz-LV Erdarbeiten, Entsorgung
Alle Währungsangaben in EUR

Zusammenstellung

1	Boden entsorgen	20,00
2	Bauschutt entsorgen	125,00
3	Aufbruchmaterial der Hindernisse entsorgen	150,00
4	Bodenuntersuchung	1.445,00
		Summe 1.740,00
		zzgl. MwSt 19 % <u>330,60</u>
		Gesamtsumme <u>2.070,60</u>