

Klarstellungen zum ausgeschriebenen Auftrag

Datum: 27.03.2026

Vergabenummer: R-IV/45-2026/02

Auftrag: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Pleiße in Gößnitz
Bauabschnitt 1: Festplatz

Antworten auf Bieterfragen

2. In Pos. 02.04.20 ist ein Profil Larssen 603 E von Hoesch oder gleichwertig beschrieben. Was ist das maßgebliche Gleichwertigkeitskriterium für die Bohlen?

Nachfolgende Kennwerte sind mindestens einzuhalten:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - Elastisches Widerstandsmoment | 1.200 cm ³ /m |
| - Plastisches Widerstandsmoment | 1.380 cm ³ /m |
| - Trägheitsmoment | 19.200 cm ⁴ /m |
| - Statisches Moment | 700 cm ³ /m |

Wenn weitere Fragen zum Auftragsgegenstand gestellt werden, werden diese unter fortlaufender Nummerierung und Angabe des Datums der Beantwortung in einer separaten Datei veröffentlicht.