

Bieter	Vergabenummer NLB-2026-0144	Datum
Baumaßnahme 946324J8328 AG SDL - Neubau Eingangszone/Verbinder		
Leistung Gerüstarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Neubau Eingangszone zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes								
1.1.	Technische Bearbeitung								
10.	Statische Berechnung Arbeitsgerüst	1,000	St						
20.	Verankerungsplan	1,000	St						
30.	Verankerungsprotokoll Gerüst	1,000	St						
40.	Gerüstabnahme	1,000	psch						
50.	Gesonderte Anfahrten	5,000	St.						
1.2.	Gerüste								
10.	Planum zur Aufstellung der Arbeitsgerüste	75,000	m2						
20.	Lastverteilung	75,000	m2						
30.	Gebrauchsüberlassung Lastverteilung	1.200,000	m2Wo						
40.	Rückbau Lastverteilung	75,000	m2Wo						
50.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsger..	270,000	m2						
60.	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüs..	4.320,000	m2Wo						
70.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerü..	270,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer NLB-2026-0144	Datum
Baumaßnahme 946324J8328 AG SDL - Neubau Eingangszone/Verbinder		
Leistung Gerüstarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Sc..	140,000	m2						
90.	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüs..	2.240,000	m2Wo						
100.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits- Sch..	140,000	m2						
110.	Aufbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m	15,000	m						
120.	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B bis ..	240,000	mWo						
130.	Abbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m	15,000	m						
140.	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B bis 0,25m	35,000	m						
150.	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseit..	420,000	mWo						
160.	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B bis 0,25m	35,000	m						
170.	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,..	90,000	m						
180.	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseit..	1.080,000	mWo						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer NLB-2026-0144	Datum
Baumaßnahme 946324J8328 AG SDL - Neubau Eingangszone/Verbinder		
Leistung Gerüstarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190.	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	90,000	m						
200.	aufbauen Seitenschutz alle Gerüstlagen 3Lagen H 5m	30,000	m						
210.	Gebrauchsüberlassung Seitenschutz alle Gerüstlag..	480,000	mWo						
220.	entfernen Seitenschutz alle Gerüstlagen 3Lagen H..	30,000	m						
230.	aufbauen Innengeländer alle Gerüstlagen 3Lagen H..	100,000	m						
240.	Gebrauchsüberlassung Innengeländer alle Gerüstla..	1.200,000	mWo						
250.	entfernen Innengeländer alle Gerüstlagen 3Lagen ..	100,000	m						
260.	Anbringen Gerüstbekl. Netze Gerüstverankerung	195,000	m2						
270.	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekl. Netze	3.120,000	m2Wo						
280.	Abnehmen Gerüstbekl. Netze	195,000	m2						
290.	Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 5-6m Lauf-B ..	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer NLB-2026-0144	Datum
Baumaßnahme 946324J8328 AG SDL - Neubau Eingangszone/Verbinder		
Leistung Gerüstarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitalsatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H ..	16,000	StWo						
310.	Abbauen Treppenaufgang einläufig H 5-6m Lauf-B ..	1,000	St						
320.	Aufbauen zusätzl. Leitergang H 5-6m	3,000	St						
330.	Gebrauchsüberlassung zusätzl. Leitergang H 5-6m	48,000	StWo						
340.	Abbauen zusätzl. Leitergang H 5-6m	3,000	St						
350.	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis ..	10,000	m						
360.	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgittertr..	160,000	mWo						
370.	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m..	10,000	m						
380.	aufbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 1,5-2m L 3m	1,000	St						
390.	Gebrauchsüberlassung Schutzdach Einbau-H 3m B ..	16,000	StWo						
400.	abbauen Schutzdach Einbau-H 3m B 1,5-2m L 2m	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer NLB-2026-0144	Datum
Baumaßnahme 946324J8328 AG SDL - Neubau Eingangszone/Verbinder		
Leistung Gerüstarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz 2	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²					Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
410.	Aufbauen Sicherungsleuchte Wartung	2,000	St							
420.	Gebrauchsüberlassung Sicherungsleuchte Wartung	32,000	StWo							
430.	Abbauen Sicherungsleuchte	2,000	St							
440.	Vorrüstung/Gerüstverstär- kung für Bauaufzüge/ Sch..	2,000	St							
450.	Sondergerüstanker nach Ankerplan einbauen	20,000	St							
460.	Umbauen Standgerüst längenorientiert Ein- Ausbau ..	20,000	St							
470.	Umerkern Gerüstanker	10,000	St							
480.	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- Einbau ..	35,000	m							
490.	Umbauen Standgerüst längenorientiert Aus- Einbau ..	90,000	m							
500.	Umbauen Standgerüst flächenorientiert Aus- Einbau..	60,000	m2							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.