

Bieterfragen, Antworten und Hinweise

Stand: 30.03.2026

zur

„Beschaffung von

**Schnelleinsatzzelten inklusive Beleuchtung und Heizung für den Katastrophenschutz
des Freistaats Thüringen“**

Aktenzeichen/Vergabenummer: 5090-435-0271/465 BA 31/2026

Hinweis vom 23.03.2026:

Im Dokument „03_Angebotsschreiben_ausfüllbar“ befand sich auf Seite 3 folgender Punkt „8. Bestandteil meines/ unseres Angebotes neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen die Rahmenvereinbarung nebst Anlagen sind.“ Dabei handelt es sich um ein redaktionelles Versehen. Die vorliegende Ausschreibung beinhaltet keinen Rahmenvertrag, weshalb dieser Punkt gestrichen wird. Eine Änderung des Dokuments wurde entsprechend vorgenommen. Bitte benutzen Sie das aktualisierte Formular „03_Angebotsschreiben_ausfüllbar_23.03.2026“.

Fragen:

1.) Frage vom 16.03.2026 und Antwort vom 17.03.2026:

Kann hier ein Leitprodukt genannt werden, an dem man sich orientieren kann?

Der Beschreibung der Schnelleinsatzzelte liegt kein Leitprodukt/ Leitfabrikat zugrunde. Wir verweisen auf die Leistungsbeschreibung.

2. Frage vom 17.03.2026 und Antwort vom 17.03.2026:

Sie fordern für die Verpackung eine Sperrholzverpackung, die in der Regel in den Einsätzen sehr schnell beschädigt wird. Warum werden hier keine leichteren stapelbaren Lagerbehälter verwendet mit den gleichen Maßen und mehr Funktionen?

Dies sollte doch im Sinne der Nachhaltigkeit sein, dass bei zukünftigen Einsätzen die Behälter auch wieder verwendet werden können. Können diese nachhaltigen Behälter auch angeboten werden?

Ja, es können auch nachhaltige Behälter angeboten werden, wenn diese einen vergleichbaren Schutz zu Sperrholzbehälter bieten.

3. Frage vom 17.03.2026 und Antwort vom 18.03.2026:

1.4.2 - Öffnungen Zelthaut - Fenster

Im o.g. Punkt ist nicht angegeben, ob die Fenster zu öffnen sein müssen und wie die Türen ein Moskitonetz benötigen.

Frage: Wie sind die Fenster auszuführen?

Die Türen benötigen ein Moskitonetz, so dass bei geöffneter Zelthaut ein Insektenschutz gewährleistet ist. Ja die Fenster sollen geöffnet werden können.

4. Frage vom 17.03.2026 und Antwort vom 18.03.2026:

- a) [...] Es ist nicht ersichtlich um welches Produkt es genau gehen soll. Aufblasbare Zelte, Faltzelte, Kuppelzelte, Pagodenzelte? Schnelleinsatzzelte ist ein dehnbarer Begriff.
 - b) Des Weiteren ist verlangt PVC 500g/m². Dies ist bei der Größe 6x6m viel zu schwer! Und hat nichts mehr mit Schnelleinsatz zu tun bzw. könnte das Zelt je nach Modell beschädigt werden.
 - c) Dann steht da "Doppeltüren an der Giebelseite". Was soll das sein? Eine große Tür, 2 kleine Türen, direkt nebeneinander oder mit Abstand? [...]
- a) Hier wird auf Punkt 1.6.1 der Ausschreibung verwiesen.
- b) Hier ist Punkt 1.3.2 zwingend.
- c) Eine Doppeltür ist eine Tür mit zwei Flügeln, von denen sich jeder einzeln öffnet lässt, daher Doppeltür.

5. Frage vom 19.03.2026 und Antwort vom 20.03.2026:

Welches Fabrikat? [...]

Ich wollte wissen, was GENAU mit einem Schnelleinsatzzelt verlangt wird. Sie schreiben nur 1.6.1. dies findet man nicht.

Hinsichtlich eines Leitfabrikats/ Leitprodukts verweisen wir auf die erste Bieterfrage. Ansonsten ergibt sich die weitere Beschreibung der Schnelleinsatzzelte aus der Leistungsbeschreibung (siehe Dokument „02_Leistungsbeschreibung_ausfüllbar“), insbesondere unter dem Punkt 1.6.1. Die angebotenen Zelte müssen den Anforderungen der Vergabeunterlagen entsprechen. Darüberhinausgehende Vorgaben liegen nicht vor.

Der Zelttyp ist nicht näher spezifiziert. Der angebotene Zelttyp muss den Anforderungen der Vergabeunterlagen entsprechen.

6. Frage vom 20.03.2026 und Antwort vom 23.03.2026:

- a) Ist der Aufbau der Zelte und der vorgeschlagenen Ausrüstung erforderlich? Oder soll diese nur geliefert werden?

Es handelt sich bei der Ausschreibung nur um eine Lieferung der Schnelleinsatzzelte an den in der Leistungsbeschreibung vermerkten Lieferort. Ein Aufbau ist nicht gewünscht.

- b) Punkt 1.2.1: Wie werden die Maße ermittelt? Handelt es sich bei den erforderlichen Maßen um Innenmaße, Außenmaße oder um die Abmessungen entlang der Konstruktionsachsen?

Hier ist die Grundfläche des Zeltes beschrieben. Das heißt die Zeltwände müssen 6000mm, plus minus 150 mm, lang sein.

- c) Punkt 1.4.1: Erfüllen Türen in Form einer aufklappbaren Verkleidung die Anforderungen?

Ja aufklappbare Türen erfüllen die Anforderungen, soweit sie im geöffneten Zustand arretiert werden können.

d) Punkt 1.4.2: Erfüllen Fenster aus transparentem PVC die Anforderungen?

Ja.

e) Punkt 1.5.1: Was bedeutet „mehrschichtige Isolierplane“? Welche Isolierwerte erwarten Sie?

Es wird kein konkreter Isolierwert erwartet, die Plane muss einfach aus mehreren Schichten bestehen, zwei Schichten würden den Begriff „mehrere Schichten“ erfüllen

f) Punkt 1.9.1/6.1: Können die Kästen aus OSB-Platten gefertigt werden?

1.9.1 der Ausschreibung verlangt Sperrholzverpackungen, OSB-Platten werden nicht akzeptiert.

7. Frage vom 23.03.2026 und Antwort vom 24.03.2026:

Bieterfrage zu 1.8.3: Was verstehen Sie unter "ausreichend Gewichte für Verankerungsfreien Aufbau"?

Sind hier Gewichte aus z.B. Beton gewünscht, oder mit Wasser befüllbare Ballastbehälter?

Wie sollen Betongewichte verpackt werden?

Die Art der Gewichte ist bewusst nicht vorgegeben, da sie von der Zeltkonstruktion abhängig ist.

„Ausreichend“ heißt, dass die Zelte auch ohne „Heringe“ gesichert werden können.

8. Frage vom 24.03.2026 und Antwort vom 25.03.2026:

a) Was sind die vorgesehenen Schnee- und Windlasten für die Zeltkonstruktion?

Wind- und Schneelasten sind in der Leistungsbeschreibung nicht explizit benannt, die Zelte sollen üblichen Witterungssituationen standhalten.

b) Grundmaß - was meinen Sie damit? Geht es um den Innen- oder den Außenmaß?

Wir verweisen auf unsere Antwort zur Frage 6 b).

9. Frage vom 25.03.2026 und Antwort vom 26.03.2026:

a) Die in Punkt 1.9.1 angegebenen Verpackungsmaße weichen von denen in Punkt 6.1 ab. Welche Teile des Zeltes sollen in die Verpackungen aus Punkt 1.9.1 und welche in die aus Punkt 6.1 verpackt werden? Können wir die Teile hier beliebig auf die beiden Verpackungsgrößen aufteilen?

In die Verpackung 1.9.1 kommt das Schnelleinsatzzelt.

In die Verpackung 6.1 kommt die Heiz-Klimakombination.

b) Müssen Klima- und Heizungsgeräte ebenfalls in den in Abschnitt 1.9.1 oder 6.1 genannten Verpackungen verpackt werden?

Wir verweisen auf unsere Antwort zur Frage 9 a).

c) Reicht es aus, eine Klima- und Heizungsanlage mit einer Nennleistung von 7 kW bereitzustellen, oder muss das Klima- und Heizungssystem auf der Grundlage der Wärmedurchgangskoeffizienten, der Mindestaußentemperatur und einer konstanten Innentemperatur im Zelt ausgelegt werden? Wenn Letzteres der Fall ist, welche Werte für die Mindestaußentemperatur und die gewünschte Innentemperatur sollten für die Berechnungen zugrunde gelegt werden?

Ja, reicht aus.

d) Ist es zulässig, ein Material für die Außenverkleidung mit einem Flächengewicht von mehr als 510 g/m² zu verwenden? Erfüllt ein Material mit einem Flächengewicht von 540 g/m² die Anforderungen?

Nein, hier verweisen wir auf die Nr. 1.3.2 - der Leistungsbeschreibung (500gr/m² +-10 gr/m²)

10. Frage vom 26.03.2026 Antwort vom 26.03.2026:

a) Punkt 1.6.2 Unsere Zelte verfügen entweder über einen fest mit der Innenverkleidung verbundenen Boden oder über einen abnehmbaren Boden. Wir würden den fest verbundenen Boden mit einer zusätzlichen elastischen, rutschfesten PVC-Einlage empfehlen, die im Inneren des Zeltes ausgelegt wird – so machen wir es normalerweise. Um welche Art von Boden handelt es sich? Ist diese Lösung akzeptabel?

Die beschriebene Lösung eines fest verbundenen Bodens mit rutschfester PVC-Einlage ist akzeptabel.

b) Punkt 1.6.3 Das Gitter wird fest in der Innenverkleidung montiert, um die Beleuchtung sowie gegebenenfalls Kabel und Behälter zu befestigen. Ist der Kunde mit dieser Lösung einverstanden?

Die Auffangnetze zur Aufnahme von Beleuchtungen etc. sind laut Punkt 1.6.3 der Leistungsbeschreibung individuell einsetzbar auszugestalten, eine Festmontage erfüllt diesen Punkt nicht.

c) In welchem Klima werden die Zelte genutzt? Welche Mindest- und Höchsttemperaturen sind dort zu erwarten? Wir stellen diese Fragen, um eine geeignete Klimaanlage mit Heizfunktion auszuwählen, die unter verschiedenen Wetterbedingungen ihren Zweck erfüllt.

Hier verweisen wir auf die Punkte 4.5 und 4.6 der Leistungsbeschreibung.

d) Punkt 2.1 Könnten Sie den Begriff „Flauschfließ“ bitte näher erläutern? Handelt es sich dabei um den sogenannten „Loop“?

Mit Flauschfließ ist das Gegenstück einer Klettverbindung gemeint.

e) Punkt 2.5 und 2.7 Können Aufnäher mit dem internationalen Zivilschutzzeichen (blaues gleichschenkliges Dreieck auf orangefarbenem Hintergrund) mittels einer dauerhaften Drucktechnik auf einem Trägermaterial (weißes PVC) hergestellt werden, das mit Klettverschlüssen an den Wänden und am Dach eines Zeltes befestigt wird?

Diese Frage kann mit „Ja“ beantwortet werden.