

Bieter	Vergabenummer B2026-07	Datum
Baumaßnahme B2026-07 Meldorf und Büsum Bauwerksuntersuchung 2026		
Leistung 1 Bauwerksuntersuchung 2026 Meldorf und Büsum		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.	Bauwerksuntersuchung Hafen Meldorf								
01.01.	Baustelleneinrichtung								
0010.	Baustelleneinrichtung und Vorhaltung	1,000	pau						
0020.	Arbeitsboot für Bauwerksuntersuchung	1,000	pau						
0030.	Räumen der Baustelle	1,000	pau						
0040.	Untersuchungsberichte und Protokolle	1,000	pau						
01.02.	Bauwerksuntersuchung Hafen Meldorf								
0010.	Messquerschnitt im Unterwasserbereich reinigen	18,000	St						
0020.	Messung über Wasser im Flanschbereich durchführen	35,000	St						
0030.	Messung unter Wasser im Flanschbereich durchführen	50,000	St						
0040.	Messung über Wasser im Stegbereich durchführen	21,000	St						
0050.	Messung unter Wasser im Stegbereich durchführen	31,000	St						
0060.	Spundwand der Bauwerke untersuchen	210,000	m						
0070.	Steigeleitern im Unterwasserbereich prüfen	5,000	St						
0080.	Reibepfähle am Bauwerk 2 im Unterwasserbereich prüfen	4,000	St						
0090.	Reibehölzer an den Molenköpfen prüfen	12,000	St						
0100.	Reibepfähle am Bauwerk 5 kontrollieren	3,000	St						
0110.	Löcher in der Spundwand im Überwasserbereich abdichten	2,000	St						
0120.	Löcher in der Spundwand im Unterwasserbereich abdichten	3,000	St						
0130.	Stahldalben Profil UPE 165 vor der Kammereinfahrt prüfen	4,000	St						
0140.	Stahldalben Profil UPE 165 prüfen	2,000	St						
0150.	Kontrolle der Sohle (Sohlsicherung)	170,000	lfm						
01.03.	Stundenlohnarbeiten								
0010.	Einsatz einer Tauchergruppe	4,000	Std						
0020.	Einsatz einer Tauchergruppe	3,000	Std						
0030.	Einsatz einer Tauchergruppe	3,000	Std						
0040.	Einsatz Arbeitsboot mit Bedienungspersonal	3,000	Std						
02.	Bauwerksuntersuchung Hafen Büsum								
02.01.	An - Abfahrt , Einrichtung								
0010.	Baustelleneinrichtung und Vorhaltung	1,000	pau						

Bieter	Vergabenummer B2026-07	Datum
Baumaßnahme B2026-07 Meldorf und Büsum Bauwerksuntersuchung 2026		
Leistung 1 Bauwerksuntersuchung 2026 Meldorf und Büsum		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0020.	Arbeitsboot für Bauwerksuntersuchung	1,000	pau						
0030.	Räumen der Baustelle	1,000	pau						
0040.	Vermessung, Messprofile einmessen	27,000	St						
02.02.	Bauwerksuntersuchung Hafen Büsum								
0010.	Messstationen freilegen	10,000	St						
0020.	Messstationen an der Spundwand freilegen und reinigen	27,000	St						
0030.	Messung über Wasser im Flanschbereich durchführen	36,000	St						
0040.	Messung unter Wasser im Flanschbereich durchführen	40,000	St						
0050.	Messung über Wasser im Stegbereich durchführen	35,000	St						
0060.	Messung unter Wasser im Stegbereich durchführen	55,000	St						
0070.	Spundwand der Bauwerke untersuchen	450,000	m						
0080.	Löcher in der Spundwand im Überwasserbereich abdichten	2,000	St						
0090.	Löcher in der Spundwand im Unterrwasserbereich abdichten	3,000	St						
02.03.	Auswertung der BW-Prüfung								
0010.	Messprotokolle und Berichte erstellen und an LKN liefern	9,000	St						
02.04.	Stundenlohnarbeiten								
0010.	Einsatz einer Tauchergruppe	3,000	Std						
0020.	Einsatz einer Tauchergruppe	2,000	Std						
0030.	Einsatz einer Tauchergruppe	2,000	Std						
0040.	Einsatz Arbeitsboot mit Bedienungspersonal	3,000	Std						