

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

**Liegestaubbeseitigung
Goethe - Nationalmuseum Weimar**

Leistung (LV)

**303
GERÜSTARBEITEN**

Ausführungsbeginn

15.06.2026

Ausführungsende

17.08.2026

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 6

Leistungsverzeichnis

303	LV	GERÜSTARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hinweis Liegestaub - Dachbereiche Goethe-Wohnhaus Vor Durchführung der denkmalgerechten Instandsetzungsarbeiten am Ensemble Goethe-Wohnhaus ist eine fachgerechte Beseitigung biozidbelasteter Liegestäube (DDT-Belastung gemäß Gutachten 2017) in den Dachgeschossen des Vorder- und Hinterhauses auszuführen. Die Maßnahme ist Voraussetzung für die Freigabe der Flächen für nachfolgende Gewerke und Projektbeteiligte. Aufgrund der hohen Schadstoffkonzentrationen ist die Reinigung unter Einhaltung der entsprechenden Schutzvorschriften als unmittelbare Vorlaufmaßnahme zur Baumaßnahme zu realisieren. GERÜSTARBEITEN 1. Objektbeschreibung und Verwendungszweck Zur Durchführung der Liegestaubentsorgung in den Dachbereichen des Goethe-Nationalmuseums ist im Innenhof ein Modulgerüst zu errichten. Dieses dient als zentraler Zugangsweg für Personal und Material sowie als Basis für die Entsorgungslogistik (Schadstoffausbringung). 2. Technische Ausführung des Gerüstsystems Errichtung eines freistehenden Modulgerüsts. Sofern erforderlich, kann eine Verankerung an der historischen Fassade vorgenommen werden; hierbei sind die Anforderungen des Denkmalschutzes zwingend zu beachten (Abstimmung der Ankerpunkte mit Bauleitung). Das Gerüst ist mit einem Wandabstand von ca. 0,80 m bis 1,00 m zum Gebäude aufzustellen mit Integration eines Treppenaufgangs für den sicheren Personenzugang. Installation eines Bauaufzugs (Lastenaufzug) zur Beförderung von Sanierungsmaterial, Bauschutt und kontaminiertem Sauggut. Die Anbindung an die Baustellenbereiche erfolgt über zwei sich gegenüberliegende Dachgauben im Innenhof. Die Übergänge vom Gerüst durch die Gauben in das Dachgeschoss sind fachgerecht mit Absturzsicherungen zu versehen, um einen lückenlosen Schutz zwischen Sanierungsbereich und Gerüststruktur zu gewährleisten. Das Modulgerüst muss in jeder Ebene mit vorschriftsmäßigen Absturzsicherungen (Geländer, Zwischenholm, Bordbrett) ausgestattet sein. Der Zugang zum Innenhof erfolgt über eine historische Torfahrt. Diese ist nicht mit Fahrzeugen befahrbar. Manueller Transport: Sämtliches Gerüstmaterial sowie die Aufzugskomponenten müssen händisch oder mit geeigneten kleinteiligen Hilfsmitteln (z. B. Rollwagen) durch die Torfahrt in den Hof transportiert werden. Der Bieter hat diesen logistischen Mehraufwand bei der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Liegestaub - GNM (2026-2402)

303	LV	GERÜSTARBEITEN			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
1	Kalkulation zu berücksichtigen. Der für den Aufbau und den Betrieb des Aufzugs benötigte Baustrom wird durch den Auftraggeber (bauseits) zur Verfügung gestellt. Be- und Entladen erfolgt von der Straße aus (Frauenplan) Unebenen Untergrund (Natursteinpflaster) beachten Mitgeltende Normen und Regeln Allgemeines Es gelten alle einschlägigen Normen und technischen Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter. Außerdem sind die Werks- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller zu beachten und einzuhalten. Es gilt weiter die VOB, Teil A, B, und C. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. Leitprodukte sind keine Vorgaben und dienen ausschließlich der Orientierung und ergänzenden technischen Beschreibung. Angaben zu Produkten Angegebenen Produkte in den Positionen gelten als Leitprodukt für die jeweilige Produktgruppe. Angebotene Fabrikate müssen gleichwertig und systemkonform sein, auf weitere Angaben von Produkten wird verzichtet. Wenn in den auszufüllenden Feldern "Fabrikat und Typ" keine Angabe diesbezüglich gemacht wurde, gilt das ausgeschriebene Produktsystem als angeboten. Sofern in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht anders beschrieben ist das "Liefern und Einbauen" immer mit einzukalkulieren.				Übertrag:
	Gerüstturm, Modulgerüst, LK 3 Modulgerüst im Innenhof mit Treppenaufgang liefern und aufbauen. Das Gerüst dient zur Erschließung der Baustellenbereiche im Dachgeschoss (Zugang über 2 Gauben) mit einem Treppenaufgang und einem Materialaufzug (gesonderte POS) mit Haltepunkten in 2 Etagen. Eine Wandbefestigung ist 3-seitig möglich. Alle Etagen benötigen				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Liegestaub - GNM (2026-2402)

303 LV GERÜSTARBEITEN				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	einen Umlaufenden Absturzschutz. Die Zugänge über Konsolen zu den Fenstern sind einen allseitigen Absturzschutz bis zur Gaube zu versehen. Die Aufstellfläche (Pflaster) ist zu schützen inkl. Ausgleich auf unebener Oberfläche. Grundfläche: ca. 3,10x3,0m Lastklasse: 3 Wandabstand: ca. 1,00m (allseitig) Gesamthöhe: ca. 5x2,0m+ Fuß = ca. 10,50m Arbeitshöhe: ca. 4x2,0+ Fuß = ca. 8,50m Treppe: gleichläufig, 4 Etagen Zugänge : 2 Stück (ca. 7m u. 8,5m) Aufstellfläche: Unterlage Bohlen/ Tafeln Leitprodukt: DOKA Modulgerüst			Übertrag:
		10,5 m	EP.....	GP
2	Modulgerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung Gerüstturm mit Treppe Mietzeit: 8 Wochen			
		84 mWo	EP.....	GP
3	Materialaufzug, 3 kN Materialaufzug mit einer Ladestelle am Boden und 2 Haltestellen, einschl. vorschriftsmäßiger Sicherung, An- und Abtransport, Montage und Demontage. Personentransport verboten. Nutzhöhe: ca. 8,50m Zugänge : 2 Stück (ca. 7m u. 8,5m) Bühnengröße: 1,40 / 0,75 m Nutzlast: 3 kN Leitprodukt: GEDA 300z			
		1 St	EP.....	GP
4	Mietgebühr Materialaufzug, 3 kN Gebühr für Miete für Materialaufzug, inkl. Maschinenbruchversicherung; pro angefangene Woche. Mietzeit: 8 Wochen			
		8 StWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Liegestaub - GNM (2026-2402)

303 LV GERÜSTARBEITEN				
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
5	Gerüstbekleidung mit Schutznetz Vollflächige Gerüstbekleidung gemäß DIN 4420-1 mit Schutznetz. Farbe: weiß	134 m²	EP.....	GP
6	Schutznetz Vorhaltung Gebrauchsüberlassung vollflächige Gerüstbekleidung mit Schutznetz; Gebrauchsüberlassung: 8 Wochen	1.072 m²Wo	EP.....	GP
7	Konsolgerüst auskrag. Traufe Bauteile, 70cm Gerüstverbreiterung/Konsolgerüst vom Gerüst über die Traufe zur Gaube mit allseitigem Absturzschutz, Lastklasse wie Hauptposition. Konsolentiefe : 0,70 mm Konsolenbreite : mind. 1,40	2 Stk	EP.....	GP
8	Konsolengerüst 70cm, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung Konsolengerüst Gebrauchsüberlassung : 8 Wochen	16 mWo	EP.....	GP
9	Übergang Gerüst/ Gaube Übergang vom Konsolengerüst zu Gaube aus trittfester Holztafel liefern auf Maß zuschneiden und auf am Gerüst befestigen. Am Ende der Baumaßnahme entsorgen. Material: Seekiefer Stärke: mind. 30mm Maße: ca. 75x45cm	2 mWo	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Liegestaub - GNM (2026-2402)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
303	LV	GERÜSTARBEITEN		
Übertrag:				
10	Mehraufwand Materialtransporte Vergütung für den Mehraufwand des händischen Materialtransportes von der Straßen-, bzw. Ladekante bis zum Innenhof u. zurück. Stundensätze Für nicht voraussehbare, evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden Stundenlohnarbeiten eingesetzt. Nachweise sind nach Ausführung innerhalb 48 Stunden zur Unterschrift vorzulegen/zuzusenden (auch per Email), zu nummerieren und müssen enthalten: Name und Berufsbezeichnung des Ausführenden, Datum, Zeitaufwand und Erläuterungen der ausgeführten Arbeiten. Nach dieser Frist vorgelegte Belege und von der Bauleitung nicht abgezeichnete Belege werden nachträglich nicht anerkannt. Benötigte Materialien sind nach den Lieferpreisen des LV abzurechnen. Stundenlöhne für Meister und Ingenieure (Aufsichtspersonen) werden nicht gesondert vergütet. In den angegebenen Stundenlöhnen sind alle Nebenkosten und Zuschläge enthalten. Gerätekosten verstehen sich einschließlich der Betriebsstoffe sowie aller Zuschläge, jedoch ohne Mehrwertsteuer. An- und Abtransport der Geräte sind in den Preisen enthalten. Vergütet werden nur Geräte mit einer Verbrauchsaufnahme von mehr als 4 kW, kleinere Maschinen wie Bohr- und Abbruchhammer, Sägen und Trennschleifer werden nicht gesondert vergütet und sind in die Lohnkosten einzurechnen.	1 Psch	GP	
11	Gerüstumbau Anfahrt und Umbau des Gerüsts nach Bedarf	10 h	EP.....	GP
ZUSAMMENFASSUNG Gesamtsumme netto MwSt 19% Gesamtsumme brutto inkl. MwSt.				