

Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Ausgleichspflanzung Schwaben..
Projektname:	834S325B021
PLZ:	
Ort:	
Straße:	

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg
Straße:	Vangerowstrasse 20
PLZ:	69115
Ort:	Heidelberg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Ausgleichspflanzung Schwaben..	
LV-Name:	01	
LV-Betrag:		 EUR

Angebotssumme:	 EUR
-----------------------	-----------

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:	 EUR
-----------------------------------	-----------

Angebotssumme brutto:	 EUR
------------------------------	-----------

Leistungsverzeichnis **Inhaltsverzeichnis**

Projekt: 834S325B021 **Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel**
LV: 01 **Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel.....	3
01.01.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.02.	Vorarbeiten & Abfallentsorgung.....	5
01.03.	Pflanzenlieferung.....	6
01.04.	Pflanzarbeiten.....	9
01.05.	Fertigstellungspflege.....	12
01.06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr.....	14
01.07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr.....	16
01.08.	Entwicklungspflege, 3. Jahr.....	18
01.09.	Entwicklungspflege, 4. Jahr.....	20
	Zusammenstellung.....	23

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel			
01.01.	Baustelleneinrichtung			
01.01.0010.	StL-Nr. 24.204/101.11.00.11.01 Baustelle einrichten aller Abschnitte*Fläche des AG Zufahrt vorhanden*Vers.d.AN Vorh.+Betr.n.ges. Baustelle für die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistungen einrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz im LV enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung einschl. der Geräte, Gerüste und dgl. für alle Bauleistungen. Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand der Baustelleneinrichtung vergütet. sämtlicher Abschnitte des LV. Einrichtungsfläche nach Leistungsbeschreibung wird vom AG kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusatzflächen werden vom AN beschafft. Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung ist vorhanden. Ver- und Entsorgungseinrichtungen herstellen. Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung einschl. Geräte, Gerüste u. dgl. sind, soweit nicht in der Pauschale enthalten, in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.	1,000 Psch		
01.01.0020.	StL-Nr. 24.204/107.00 Baust.einrichtung vorh.u.betreiben Baustelleneinrichtung vorhalten, unterhalten und betreiben. Abschläge auf die Pauschale werden nach Leistungsstand vergütet.	1,000 Psch		
01.01.0030.	StL-Nr. 24.204/111.10.00.00 Baustelle räumen aller Abschnitte Baustelle räumen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen das Räumen der Baustelle als besonderer Ansatz			

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.01. Baustelleneinrichtung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Leistungen. sämtlicher Abschnitte des LV.				
		1,000	Psch		
01.01.0040.	Baustelle evakuieren/räumen bei Hochwasserereignis Baustelle evakuieren/ räumen bei Hochwasserereignis. Ausführen nach Angaben in der Baubeschreibung. Alle Baugeräte (außer schwimmende Geräte) und sonstige wassergefährdende Stoffe sind aus dem gefährdeten Bereich zu entfernen.				
		1,000	St		
01.01.0050.	Baustelle wiedereinrichten nach Hochwasserereignis Baustelle fuer die vertragsgemäße Durchführung der Bauleistungen nach Hochwasserereignis wiedereinrichten. Nach Ablauf des Wassers sind die Baugeräte wieder zum Einsatzort zu verbringen.				
		1,000	St		
Summe 01.01.	Baustelleneinrichtung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.02. Vorarbeiten & Abfallentsorgung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02.	Vorarbeiten & Abfallentsorgung			
01.02.0010.	StL-Nr. 24.207/075.90.99.91 Abfall entsorgen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Wiegescchein Schadstofffreien Abfall aufnehmen, fördern und entsorgen. Abfall = 'Mischabfälle' Abfall 'Sortenrein trennen' Entsorgungsanlage 'Nach Wahl des AN' Kosten je t = 'Sind in den Einheitspreis einzukalkulieren' Abgerechnet wird nach Wiegescchein.	1,000 t		
Summe 01.02. Vorarbeiten & Abfallentsorgung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.03. Pflanzenlieferung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.03. Pflanzenlieferung

Hinweis zur OZ 01.03.0010.
Hinweis zur Pflanzenlieferung:
Mit der Pflanzenlieferung hat der AN ein Zertifikat eines unabhängigen Zertifizierers über sämtliche gelieferte Pflanzenware vorzulegen. Dieses muss die lückenlose Kontrolle der Herkünfte der Pflanzenware bescheinigen. Gilt für alle Abschnitte des LV. Das Zertifikat ist im Original 1-fach in Papierform vorzulegen.
Es erfolgt dafür keine gesonderte Vergütung.

01.03.0010.	StL-Nr. 24.207/104.44 Alnus glutinosa liefern H 3xv 12-14*Vorkommensgeb. 4 Alnus glutinosa (Roterle) als zertifiziertes gebiets-eigenes Gehölz liefern. Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal verpflanzt, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Berg-land und Oberrheingraben).	112,000 St		
-------------	---	------------	-------	-------

01.03.0020.	StL-Nr. 24.207/108.44 Carpinus betulus liefern H 3xv 12-14*Vorkommensgeb. 4 Carpinus betulus (Hainbuche) als zertifiziertes gebietseigenes Gehölz liefern. Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal verpflanzt, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Berg-land und Oberrheingraben).	38,000 St		
-------------	--	-----------	-------	-------

01.03.0030.	StL-Nr. 24.207/134.64 Quercus robur liefern H 3xv mDb 12-14*Vorkommensgeb. 4 Quercus robur (Stieleiche) als zertifiziertes gebietseigenes Gehölz liefern. Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal ver-pflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung			
-------------	--	--	--	--

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.03. Pflanzenlieferung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	innerhalb der Krone. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Berg- land und Oberrheingraben).	171,000 St		
01.03.0040.	StL-Nr. 24.207/142.94 Salix alba liefern ... Freitext ...*Vorkommensgeb. 4 Salix alba (Silberweide) als zertifiziertes gebiets- eigenes Gehölz liefern. Sortierung 'Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone' Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Berg- land und Oberrheingraben).	116,000 St		
01.03.0050.	StL-Nr. 24.207/160.34 Ulmus laevis liefern H 3xv 12-14*Vorkommensgeb. 4 Ulmus laevis (Flatterulme) als zertifiziertes gebiets- eigenes Gehölz liefern. Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal verpflanzt, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Berg- land und Oberrheingraben).	76,000 St		
01.03.0060.	StL-Nr. 24.207/126.24 Populus nigra liefern H 2xv 12-14*Vorkommensgeb. 4 Populus nigra (Schwarzpappel) als zertifiziertes gebietseigenes Gehölz liefern. Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, zweimal ver- pflanzt, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Berg- land und Oberrheingraben).	28,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt:	834S325B021	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV:	01	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt:	01.	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt:	01.03.	Pflanzenlieferung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0070.	StL-Nr. 24.207/127.44 Populus tremula liefern H 3xv 12-14*Vorkommensgeb. 4 Populus tremula (Zitterpappel) als zertifiziertes gebietseigenes Gehölz liefern. Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal verpflanz, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 4 (Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben).	29,000 St		
Summe 01.03. Pflanzenlieferung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.04. Pflanzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.	Pflanzarbeiten				
01.04.0010.	StL-Nr. 24.207/045.01.02 Einschlagplatz für Pflanzen einr. Platz wildsicher*Fläche AN Einschlagplatz für Pflanzen einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten den alten Zustand wiederherstellen. Platz wildsicher einfrieden. Fläche stellt AN.				
		1,000	Psch		
01.04.0020.	StL-Nr. 24.207/510 Pflanzen einschlagen Pflanzen vom Transportgerät abladen, zum Einschlagplatz transportieren, übersichtlich nach Pflanzenarten und -größen getrennt in Gräben einschlagen. Pflanzen im Einschlag feucht halten. Wieder aufnehmen, aufladen, Transport zur Pflanzstelle und abladen der Pflanzen wird nicht gesondert vergütet. Pflanzenlieferung wird gesondert vergütet.				
		1,000	Psch		
01.04.0030.	StL-Nr. 24.207/538.99.02 Hochst., St.busch oder Solitär pfl. ... Freitext ...*... Freitext ... 1 zu 4 u. flacher Pflanzloch herstellen. Hochstamm, Stammbusch oder Solitär pflanzen und Gießmulde ausbilden. Brauchbaren Boden wiederverwenden, überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Gehölzlieferung wird gesondert vergütet. Entsorgen von Abfall wird gesondert vergütet. Gehölz = 'Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, dreimal verpflanzt, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone.' Pflanzlochgröße '100 x 100 x 70 cm' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher.				
		570,000	St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.04. Pflanzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04.0040.	StL-Nr. 24.207/555.29.91.99 Baumveranker. als Pfahlbock herst. 3 Pfähle*... Freitext Freitext ...*Nadelholz ... Freitext ... Baumverankerung herstellen. Baumpfähle standfest setzen. Gehölz anbinden. Bindungen an den Pfählen festnageln. Pfahlbock mit 3 Pfählen. Pfahllänge und Zopfdurchmesser 'Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm.' Pfahlkopf 'durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.' Pfähle aus Nadelholz, geschält, nicht imprägniert. Bindung = 'Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, '	570,000 St		
01.04.0050.	StL-Nr. 24.207/545.19.90.01 Rindenschutz herstellen Stamm*... Freitext Freitext ...*St.-DU bis 20 cm Baumschutz gegen Sonneneinwirkung herstellen und Schutzvorrichtung bis zum Abschluss der Arbeiten unterhalten. Schutzbereich = Stamm. Schutzart = 'Stammschutzfarbe Mindesthaltbarkeit 5 Jahre, inkl. Voranstrich, Anstrichbereich reinigen. Herstellerangaben beachten.' Höhe der Schutzvorrichtung = 'bis 2,20 m' Stamm-DU bis 20 cm.	570,000 St		
01.04.0060.	StL-Nr. 24.207/565.90.99 Schutz g. Biss- und Fegesch. herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ... Schutzvorrichtung gegen Verbiss- und Fegeschäden an Gehölzen herstellen. Art = 'Erstrichmatte verzinkt, Maschenweite 50 x 50 mm x 2 mm' Höhe der Schutzvorrichtung = '100 cm' Schutzvorrichtung 'Erstrichmatte mit mind. 5 cm Abstand zum Stamm umwickeln/biegen, Ende der Erstrichmatte mind. 25 cm			

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.04. Pflanzarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	überlappen, mit zwei ca. 30 cm langen Ankern im Boden verankern. Beschädigungen an der Verzinkung unverzüglich mit Zinkspray o.ä. nacharbeiten. '	570,000 St		
Summe 01.04. Pflanzarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.05. Fertigstellungspflege

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.	Fertigstellungspflege				
01.05.0010.	StL-Nr. 24.207/826.19.99.92 Gehölz pflegen Ausmähen*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*1 zu 4 u. flacher Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe ausmähen. Mähgut 'insb. Brombeere, vor Ort häckseln und als Mulch auf den Pflanzscheiben als Mulch verteilen' Anzahl der Arbeitsgänge '2 Pflegegänge' Pflegejahr = 'Während der Fertigstellungspflege' Pflanzscheibe, DU = 'ca. 100 cm' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher.	1.140,000	St		
01.05.0020.	StL-Nr. 24.207/812.92.09.99.10 Biotopstrukturen mähen ... Freitext ...*1 zu 4 u. flacher ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mähg. bl. liegen Aufwuchs von Biotopstrukturen unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = 'Strauch- und Gehölzbestand, vorwiegend bestehend aus Brombeere, vereinzelt Staudenknöterich, Topinambur und sonstiger auch krautiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Zeitraum der Ausführung = 'nach Abstimmung mit dem AG ' Mähgerät = 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe = 'möglichst bodeneben' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.	21.600,000	m2		

Hinweis zur OZ 01.05.0030.
Hinweis zu Pflanze wässern:

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.05. Fertigstellungspflege

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Entnahme von Wasser aus dem Altn Neckar möglich, unter Voraussetzung entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörde.			
01.05.0030.	StL-Nr. 24.207/802.99.02.99 Pflanze wässern ... Freitext ...*... Freitext ... 1 zu 4 u. flacher* ... Freitext ... Pflanze wässern. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Art der Wassermessung ' ...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis... '. mit = ' Hochstamm: 100l/Pflanze ' Anzahl der Wässerungsgänge= insgesamt 8 Wässerungsgänge x 570 St. Hochstämme=4.560 St.' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Wässerung ' Wasser stellt AN '			
		4.560,000 St		
Summe 01.05.	Fertigstellungspflege			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.06. Entwicklungspflege, 1. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr				
01.06.0010.	StL-Nr. 24.207/826.19.99.92 Gehölz pflegen Ausmähen*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*1 zu 4 u. flacher Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe ausmähen. Mähgut 'insb. Brombeere, vor Ort häckseln und als Mulch auf den Pflanzscheiben als Mulch verteilen' Anzahl der Arbeitsgänge '2 Pflegegänge' Pflegejahr = 'Während des 1. Entwicklungspflegejahrs' Pflanzscheibe, DU = 'ca. 100 cm' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher.	1.140,000	St		
01.06.0020.	StL-Nr. 24.207/812.92.09.99.10 Biotopstrukturen mähen ... Freitext ...*1 zu 4 u. flacher ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mähg. bl. liegen Aufwuchs von Biotopstrukturen unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = 'Strauch- und Gehölzbestand, vorwiegend bestehend aus Brombeere, vereinzelt Staudenknöterich, Topinambur und sonstiger auch krautiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Zeitraum der Ausführung = 'nach Abstimmung mit dem AG ' Mähgerät = 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe = 'möglichst bodeneben' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.	21.600,000	m2		

Hinweis zur OZ 01.06.0030.
Hinweis zu Pflanze wässern:

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.06. Entwicklungspflege, 1. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Entnahme von Wasser aus dem Altn Neckar möglich, unter Voraussetzung entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörde.				
01.06.0030.	StL-Nr. 24.207/802.99.02.99 Pflanze wässern ... Freitext ...*... Freitext ... 1 zu 4 u. flacher* ... Freitext ... Pflanze wässern. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Art der Wassermessung ' ...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis... '. mit = ' Hochstamm: 100l/Pflanze ' Anzahl der Wässerungsgänge= 'insgesamt 8 Wässerungsgänge x 570 St. Hochstämme=4.560 St.' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Wässerung ' Wasser stellt AN '				
		4.560,000	St		
Summe 01.06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.07. Entwicklungspflege, 2. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr				
01.07.0010.	StL-Nr. 24.207/826.19.99.92 Gehölz pflegen Ausmähen*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*1 zu 4 u. flacher Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe ausmähen. Mähgut 'insb. Brombeere, vor Ort häckseln und als Mulch auf den Pflanzscheiben als Mulch verteilen' Anzahl der Arbeitsgänge '2 Pflegegänge' Pflegejahr = 'Während des 2. Entwicklungspflegejahrs.' Pflanzscheibe, DU = 'ca. 100 cm' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher.	1.140,000	St		
01.07.0020.	StL-Nr. 24.207/812.92.09.99.10 Biotopstrukturen mähen ... Freitext ...*1 zu 4 u. flacher ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mähg. bl. liegen Aufwuchs von Biotopstrukturen unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = 'Strauch- und Gehölzbestand, vorwiegend bestehend aus Brombeere, vereinzelt Staudenknöterich, Topinambur und sonstiger auch krautiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Zeitraum der Ausführung = 'nach Abstimmung mit dem AG ' Mähgerät = 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe = 'möglichst bodeneben' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.	21.600,000	m2		

Hinweis zur OZ 01.07.0030.
Hinweis zu Pflanze wässern:

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.07. Entwicklungspflege, 2. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...				
	Entnahme von Wasser aus dem Altn Neckar möglich, unter Voraussetzung entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörde.			
01.07.0030.	StL-Nr. 24.207/802.99.02.99 Pflanze wässern ... Freitext ...*... Freitext ... 1 zu 4 u. flacher* ... Freitext ... Pflanze wässern. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Art der Wassermessung ' ...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis... '. mit = ' Hochstamm: 100l/Pflanze ' Anzahl der Wässerungsgänge= 'insgesamt 8 Wässerungsgänge x 570 St. Hochstämme=4.560 St.' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Wässerung ' Wasser stellt AN '			
		4.560,000 St		
Summe 01.07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.08. Entwicklungspflege, 3. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08.	Entwicklungspflege, 3. Jahr				
01.08.0010.	StL-Nr. 24.207/826.19.99.92 Gehölz pflegen Ausmähen*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*1 zu 4 u. flacher Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe ausmähen. Mähgut 'insb. Brombeere, vor Ort häckseln und als Mulch auf den Pflanzscheiben als Mulch verteilen' Anzahl der Arbeitsgänge '2 Pflegegänge' Pflegejahr = 'Während des 3. Entwicklungspflegejahrs.' Pflanzscheibe, DU = 'ca. 100 cm' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher.	1.140,000	St		
01.08.0020.	StL-Nr. 24.207/812.92.09.99.10 Biotopstrukturen mähen ... Freitext ...*1 zu 4 u. flacher ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mähg. bl. liegen Aufwuchs von Biotopstrukturen unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = 'Strauch- und Gehölzbestand, vorwiegend bestehend aus Brombeere, vereinzelt Staudenknöterich, Topinambur und sonstiger auch krautiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Zeitraum der Ausführung = 'nach Abstimmung mit dem AG ' Mähgerät = 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe = 'möglichst bodeneben' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.	21.600,000	m2		

Hinweis zur OZ 01.08.0030.
Hinweis zu Pflanze wässern:

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.08. Entwicklungspflege, 3. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Entnahme von Wasser aus dem Altn Neckar möglich, unter Voraussetzung entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörde.				
01.08.0030.	StL-Nr. 24.207/802.99.02.99 Pflanze wässern ... Freitext ...*... Freitext ... 1 zu 4 u. flacher* ... Freitext ... Pflanze wässern. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Art der Wassermessung ' ...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis... '. mit = ' Hochstamm: 100l/Pflanze ' Anzahl der Wässerungsgänge= 'insgesamt 8 Wässerungsgänge x 570 St. Hochstämme=4.560 St.' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Wässerung ' Wasser stellt AN '				
		4.560,000	St		
Summe 01.08.	Entwicklungspflege, 3. Jahr				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.09. Entwicklungspflege, 4. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09.	Entwicklungspflege, 4. Jahr				
01.09.0010.	StL-Nr. 24.207/826.19.99.92 Gehölz pflegen Ausmähen*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*1 zu 4 u. flacher Gehölz pflegen. Pflanze nach Bedarf richten und antreten, schwach ausgetriebenes Gehölz zurückschneiden und nicht angewachsenes Gehölz entfernen. Baumverankerung ggf. nachbessern. Ggf. anfallender Abfall, abgestorbene und kranke Pflanzen sowie Pflanzenteile aufnehmen und entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Pflanzenabstand und Größe der Gehölzfläche nach Leistungsbeschreibung. Pflanzscheibe ausmähen. Mähgut 'insb. Brombeere, vor Ort häckseln und als Mulch auf den Pflanzscheiben als Mulch verteilen' Anzahl der Arbeitsgänge '2 Pflegegänge' Pflegejahr = 'Während des 4. Entwicklungspflegejahrs.' Pflanzscheibe, DU = 'ca. 100 cm' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher.	1.140,000	St		
01.09.0020.	StL-Nr. 24.207/812.92.09.99.10 Biotopstrukturen mähen ... Freitext ...*1 zu 4 u. flacher ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Mähg. bl. liegen Aufwuchs von Biotopstrukturen unter Berücksichtigung der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = 'Strauch- und Gehölzbestand, vorwiegend bestehend aus Brombeere, vereinzelt Staudenknöterich, Topinambur und sonstiger auch krautiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Zeitraum der Ausführung = 'nach Abstimmung mit dem AG ' Mähgerät = 'nach Wahl des AN ' Schnitthöhe = 'möglichst bodeneben' Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen.	21.600,000	m2		

Hinweis zur OZ 01.09.0030.
Hinweis zu Pflanze wässern:

...Fortsetzung

Leistungsverzeichnis

Projekt: 834S325B021 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV: 01 Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt: 01. Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Unterabschnitt: 01.09. Entwicklungspflege, 4. Jahr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Fortsetzung...					
	Entnahme von Wasser aus dem Altneckar möglich, unter Voraussetzung entsprechender Genehmigung der zuständigen Behörde.				
01.09.0030.	StL-Nr. 24.207/802.99.02.99 Pflanze wässern ... Freitext ...*... Freitext ... 1 zu 4 u. flacher*... Freitext ... Pflanze wässern. Angaben im Bieterangaben-Verzeichnis über Art der Wassermessung ' ...Eintragung im Bieterangabenverzeichnis... '. mit = ' Hochstamm: 100l/Pflanze ' Anzahl der Wässerungsgänge= insgesamt 8 Wässerungsgänge x 570 St. Hochstämme=4.560 St.' Fläche = Böschungen mit Neigung 1:4 und flacher. Wässerung ' Wasser stellt AN '	4.560,000	St		
01.09.0040.	StL-Nr. 24.207/849.31.99 Baumverankerung entfernen Dreibock*Kokosstrick ... Freitext ... Baumverankerung (Verankerung und Bindungen) vom Baum lösen und Pfähle aus dem Boden ziehen. Verankerung = Dreibock mit Holzpfehlen. Befestigungsmaterial = Kokosstrick. Pfähle und Bindungen ' Nach Wahl des AN verwerten '	570,000	St		
01.09.0050.	StL-Nr. 24.207/852.92 Schutzvorrichtung von Gehölz entf. ... Freitext ...* Höhe bis 1,00 m Schutzvorrichtung von Gehölzen entfernen. Material entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet. Art = ' Erstrichmatte verzinkt, Maschenweite 5 x 5 mm x 2 mm ' Höhe der Schutzvorrichtung bis 1,00 m.	570,000	St		
Summe 01.09.		Entwicklungspflege, 4. Jahr			

Projekt:	834S325B021	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV:	01	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
Abschnitt:	01.	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel

Druckdatum: Seite: 22 von 24

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 834S325B021 **Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel**
LV: 01 **Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel	
01.01.	Baustelleneinrichtung	
01.02.	Vorarbeiten & Abfallentsorgung	
01.03.	Pflanzenlieferung	
01.04.	Pflanzarbeiten	
01.05.	Fertigstellungspflege	
01.06.	Entwicklungspflege, 1. Jahr	
01.07.	Entwicklungspflege, 2. Jahr	
01.08.	Entwicklungspflege, 3. Jahr	
01.09.	Entwicklungspflege, 4. Jahr	
	Summe 01. Ausgleichspflanzung Schwabenhei..	
LV	01	
01.	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel	
	Summe LV 01 Ausgleichspflanzung Schwaben..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23

**Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis**

Projekt:	834S325B021	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel
LV:	01	Ausgleichspflanzung Schwabenheimer Insel

01.05.0030. 24.207/802.99.02.99
Pflanze wässern

Art der Wassermessung

.....

01.06.0030. 24.207/802.99.02.99
Pflanze wässern

Art der Wassermessung

.....

01.07.0030. 24.207/802.99.02.99
Pflanze wässern

Art der Wassermessung

.....

01.08.0030. 24.207/802.99.02.99
Pflanze wässern

Art der Wassermessung

.....

01.09.0030. 24.207/802.99.02.99
Pflanze wässern

Art der Wassermessung

.....