

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

Titel	Bezeichnung	Seite
	A. Baubeschreibung.....	2
	B. Leistungsumfang.....	4
	C. Anlagenverzeichnis.....	5
	ZTV - Allgemeines.....	5
	ZTV - Bauseitige Ausstattung.....	7
	ZTV - Dokumentation.....	8
1.	Trockenbau.....	9
1.1.	Aufgehende Bauteile.....	9
1.2.	Vorsatzschalen.....	14
1.3.	Decken.....	15
2.	Sonstiges.....	17
2.1.	Regiearbeiten.....	17
	Zusammenstellung.....	18

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV: Los 10 Trockenbau

A. BAUBESCHREIBUNG

Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart-Hauptmann-Str. 24-26
39108 Magdeburg

Beschreibung des Bauvorhabens

Der Erweiterungsneubau wird auf dem westlichen Schulhof als eingeschossiger Solitär errichtet. Um den Baumbestand zu schützen, hat er die Form eines Winkels. Die Horräume mit den großen Fenstern sind nach Norden und Osten ausgerichtet. Sämtliche Nebenräume inklusive der Sanitärräume orientieren sich Richtung Süden. Die maximale Ausdehnung des Gebäudes beträgt in der Länge ca. 31,5 m und in der Breite etwa 15,3 m.

Angabe zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle

Braunschweiger Str. 27
39112 Magdeburg

Lage des Grundstücks

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Magdeburg.

Termine und Fristen

siehe Besondere Vertragsbedingungen (FB 214) in der Angebotsaufforderung

Angaben zur Baustelle

Die für den Umfang der Leistungen dieses LVs erforderliche Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Lage und Transportwege, für den Verkehr freizuhalten Flächen, Lagerplätze siehe Übersichtsplan Baustelleneinrichtung.

Ver- und Entsorgungsleistungsanschlüsse für Strom/(Ab-)Wasser siehe Übersichtsplan Baustelleneinrichtung

Schutz vorhandenen Bewuchses:
Eine Beschädigung von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist zu vermeiden.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 10

**KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Trockenbau**

Hindernisse im Erdreich:

Das Grundstück wird im Vorfeld und während der Erdarbeiten der Baumaßnahme auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigelegt.

Hinweis

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.

Angebotsaufforderung

Projekt:	301231	KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV:	Los 10	Trockenbau

B. L E I S T U N G S U M F A N G

Gegenstand dieser Ausschreibung sind folgende Arbeiten:

- Trockenbauarbeiten

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 10

KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Trockenbau

C. ANLAGENVERZEICHNIS

Folgende Unterlagen sind Teil der Ausschreibungsunterlagen und sind bei der Ausarbeitung des Angebotes zu beachten:

Architektenpläne

185.00-00-A-HB-1-001-24- Lageplan - Baustelleneinrichtung.pdf
185.00-00-A-HB-2-001-24- Grundriss.pdf
185.00-00-A-HB-2-002-24- Dachaufsicht.pdf
185.00-00-A-HB-2-003-24- Deckenspiegel.pdf
185.00-00-A-HB-2-004-24- Estrichfugenplan.pdf
185.00-00-A-HB-3-001-24- Ansichten.pdf
185.00-00-A-HB-4-001-24- Schnitt 1-1, A-A, B-B.pdf
185.00-00-A-HB-5-101-24- Attika WDVS.pdf
185.00-00-A-HB-5-102-24- Attika Faserzementplatten.pdf
185.00-00-A-HB-5-201-24- Sockel WDVS.pdf
185.00-00-A-HB-5-202-24- Sockel Faserzementplatten.pdf
185.00-00-A-HB-5-301-24- Fußbodenaufbau.pdf
185.00-00-A-HB-5-401-24- Kunststofffenster WDVS.pdf
185.00-00-A-HB-5-402-24- Kunststofftür Faserzementplatten.pdf
185.00-00-A-HB-5-403-24- Technikraumtür.pdf
185.00-00-A-HB-5-501-24- Fliesen Raum 01-09 WC Jun.pdf
185.00-00-A-HB-5-502-24- Fliesen Raum 01-12 WC Mäd.pdf
185.00-00-A-HB-5-503-24- Fliesen Raum 01-08 WC Per.pdf
185.00-00-A-HB-5-504-24- Fliesenspiegel Raum 01-15 Beh.pdf
185.00-00-A-HB-5-601-24- Eingangsportal.pdf
185.00-00-A-HB-5-701-24- Türliste.pdf

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ALLGEMEINES

Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln, wie in der VOB/C im jeweiligen Gewerk aufgeführt, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Sauberkeit auf der Baustelle

Der Auftragnehmer ist für Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle verantwortlich. Dieses betrifft den Abfall und die Verunreinigungen, die aus dem Arbeitsbereich des Auftragnehmers herrühren.

Die Baustelle ist arbeitstäglich zu säubern, der anfallende Schutt ist außerhalb des Baustellengeländes entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Der Arbeitsplatz ist so aufzuräumen, dass niemand durch Materialien, Werkzeuge usw. behindert oder gefährdet wird. Verkehrs-, Flucht-, und Rettungswege sind ständig freizuhalten.

Durch den Auftragnehmer verschmutzte öffentliche Straßen sind umgehend, mindestens arbeitstäglich, zu säubern. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 10

**KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Trockenbau**

öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Vorhandene Straßen und Wege im Baustellenbereich sind zu schützen und am Ende der Bauarbeiten, falls beschädigt, wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Sollte der Auftragnehmer der Aufforderung nach Sauberkeit auf der Baustelle nicht innerhalb von 3 Tagen nachgekommen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine Reinigung zu Lasten des Auftragnehmers durchführen zu lassen.

Der Neubau wird bei laufendem Schulbetrieb errichtet.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 10

**KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Trockenbau**

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN BAUSEITIGE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauzaun
wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Sanitärraum
wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 10

**KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Trockenbau**

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN D O K U M E N T A T I O N

Bestandsunterlagen werden dem AG 10 Werktage vor der Abnahme nach Vorgabe geordnet 3-fach übergeben, Übergabe von Unterlagen über Datenträger, als DVD, Schnittstelle DXF, erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

Einzureichen sind:

- Abnahme-, Einweisungs- und Prüfprotokolle
- Nachweise zur Bauart
- Bauprodukt-Datenblätter, Sicherheitshinweise
- Wartungs- und Pflegehinweise
- Hersteller-/Fabrikatsverzeichnis
- Montage- und Werkstattzeichnungen
nach dem Stand der Ausführung
- Entsorgungsnachweise

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV: Los 10 Trockenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Trockenbau

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN T R O C K E N B A U A R B E I T E N

1. REGELN

Für die Ausführung dieser Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik sowie nachrangig die Richtlinien der Produkthersteller. Dieses können u.a. sein:
DIN 18299: Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18340: Trockenbauarbeiten
DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
Generell gelten die Anforderungen und Empfehlungen nach DIN 18041 und VDI 2559 für alle Trockenbauwände.

2. LEISTUNGSUMFANG

Die Leistung umfasst alle Trockenbauwände, -vorwände und Akustikdecken.

3. AUSFÜHRUNG

3.1 - Bei der Montage der Trockenbauwände sind Abhängigkeiten mit den Montageleistungen der haustechnische Gewerke sind vom Auftragnehmer zu berücksichtigen und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Dieses setzt voraus, daß erst eine Wandschale gestellt wird, damit anschließend bauseits die Installationsarbeiten innerhalb dieser Wände ausgeführt werden. Nach Beendigung dieser Arbeiten ist dann die zweite Wandschale zu stellen.

3.2 - Das Herstellen und Anarbeiten von Aussparungen für Leitungsführungen (Kabeltrassen, Kanäle, Rohrleitungen, etc.) und für Deckeneinbauten (Tellerventile, Leuchten usw.) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3.3 - Der Anschluss zu Massivwänden/-Decken mit einem elastischen, überstreichbaren Material ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

1.1. Aufgehende Bauteile

1.1.10. TB Trennwände Gipsfaserplatten Q3 D125

Trockenbau Raumbtrennwände nichttragend

aus Einfachständerwerk Stahlblechprofil CW 75 verzinkt
befestigt an Rohbau/Trockenbau

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162
Dicke entsprechend CW-Profil

Beklankung beidseitig zweilagig Dicke: 2x12,5mm
mit Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2


Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit stumpfen verklebten Stößen gespachtelt Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 BV Gipsindustrie e.V. als Untergrund für Dispersionsfarbanstrich Brandschutzanforderung: ohne Schallschutzanforderung: $R_{w,R} \geq 50\text{dB}$ Einbaubereich: 2 gem. DIN 4103 Wandhöhe: bis ca. 3600mm Wanddicke: 125 mm	26,000 m2		
1.1.20.	TB Trennwände Gipsfaserplatten Q3 D150 Trockenbau Raumtrennwände nichttragend aus Einfachständerwerk Stahlblechprofil CW 100 verzinkt befestigt an Rohbau/Trockenbau Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 Dicke entsprechend CW-Profil Beplankung beidseitig zweilagig Dicke: 2x12,5mm mit Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2 mit stumpfen verklebten Stößen gespachtelt Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 BV Gipsindustrie e.V. als Untergrund für Dispersionsfarbanstrich Brandschutzanforderung: ohne Schallschutzanforderung: $R_{w,R} \geq 50\text{dB}$ Einbaubereich: 2 gem. DIN 4103 Wandhöhe: bis ca. 3600mm Wanddicke: 150 mm	146,000 m2		
1.1.30.	TB Trennwände Gipsfaserplatten Q3 D300 Doppelständerwerk Trockenbau Raumtrennwände nichttragend aus Doppelständerwerk Stahlblechprofil 2x CW 50 mm verzinkt Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162 2 x 40 mm Die Ständerpaare mit Achsabstand 625 mm werden in den Drittelpunkten durch GK-Laschen verbunden. Beplankung beidseitig zweilagig Dicke: 2x12,5 mm mit Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2 mit stumpfen verklebten Stößen gespachtelt Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 BV Gipsindustrie e.V. als Untergrund für Dispersionsfarbanstrich			

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
 LV: Los 10 Trockenbau

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Brandschutzanforderung: ohne Schallschutzanforderung: $R_{w,R} \geq 50$ dB Einbaubereich: 2 gem. DIN 4103 Wandhöhe: bis ca. 3600 mm Wanddicke: 300 mm	35,000 m ²		
1.1.40.	TB Trennwände Gipsfaserplatten Q3 D225 Doppelständerwerk Pos. wie vor, jedoch Wanddicke: 225 mm	10,000 m ²		
1.1.41.	TB horizontale Verkofferung Nischen Q3 einseitig doppelt beplante Verkofferung, Breite ca. 30 cm im Bereich der Garderoben-Nischen (als oberer Abschluss) einschließlich Unterkonstruktion gespachtelt Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 BV Gipsindustrie e.V.,			
		12,000 m		
1.1.42.	TB freies Wandende Bekleidung freies GK-Wandende H= 3,60 m, Breite 12,5 cm	3,600 m		
1.1.50.	Zulage Trennwände Abstellen Estrich Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben			

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	für das vorab Herstellen Trockenbau Abstellen Estrich mit einem Streifen zweilagig Höhe: ca. 250mm	85,000 m		
1.1.70.	Zulage Trennwände gleitender Deckenanschluss Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben für die Ausbildung eines gleitenden Deckenanschlusses	50,000 m		
1.1.80.	Zulage Trennwände Türöffnung 1135x2135 Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben für das Herstellen von Türöffnungen mit Verstärkungsprofilen Abmessungen: 1135 x 2135 mm	3,000 Stk		
1.1.90.	Zulage Trennwände Türöffnung 1010x2135 Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben für das Herstellen von Türöffnungen mit Verstärkungsprofilen Abmessungen: 1010 x 2135 mm	6,000 Stk		
1.1.100.	Zulage Trennwände Reviöffnung 30x30cm Fliesen magnetisch Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben für die Ausbildung von Revisionsöffnungen als bündige Revisionsklappe, magnetisch zur Aufnahme von Fliesen Randausbildung mit Eckschutzschienen Abmessungen: 30x30cm	2,000 Stk		
1.1.110.	Zulage Trennwände Reviöffnung 25x25cm Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben für die Ausbildung von Öffnungen für TGA-Installationen Abmessungen: 25x25cm einschl. Lieferung und Montage Reviklappe Stahlblech weiß, mit Vierkant	12,000 Stk		

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.120.	Außenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Alu Trennwand Gipsfaserpl. 2lagig D 12,5mm Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsfaserplatten, Typ GF-H, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.	6,000 m		
1.1.130.	T-Anschluss Liefern und Herstellen eines fachgerechten Anschlusses einer querlaufenden Metallständerwand an eine bestehende oder gleichzeitig zu errichtende Trockenbauwand (T-Anschluss)	26,000 m		
1.1.140.	Schließen von Fehlbohrungen Schließen von Fehlbohrungen	10,000 St		
1.1.150.	Zulage Trennwände Traversen Zulage zu den Trockenbau Trennwänden wie vor beschrieben für die Ausbildung von Traversen aus Mehrschichtholzplatten Breite ca. 300mm für die Aufnahme von Küchen-Hängeschränken, Haltegriffen in Bädern Badheizkörpern	10,000 m		
Summe 1.1. Aufgehende Bauteile				

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Vorsatzschalen			
1.2.10.	Trockenbau Vorsatzschalen Trockenbau Vorsatzschalen für Feuchträume aus Einfachständerwerk Stahlblechprofil CW 50 mm verzinkt befestigt an Rohbau. Beplankung einseitig zweilagig Dicke: 2x12,5mm GK Typ A gem. DIN EN 520 (GKB gem. DIN 18180) gespachtelt Q3 gem. Merkblatt Nr. 2 BV Gipsindustrie e.V. als Untergrund für Dispersionsfarbanstrich Brandschutzanforderung: ohne Schallschutzanforderung: $R_{w,R} \geq 50\text{dB}$ Einbaubereich: 1 gem. DIN 4103 Wandabstand: bis 225 mm Wandhöhe: raumhoch 3,60 m	75,000 m2		
1.2.20.	Zulage Trockenbau Vorsatzschale Anarbeiten bis DN50 Zulage zur Trockenbau Vorsatzschale wie vor beschrieben Anarbeiten an Sanitäranschlüsse Durchmesser bis DN50mm	100,000 Stk		
1.2.30.	Zulage Trockenbau Vorsatzschale Anarbeiten DN50 bis DN100 Zulage zur Trockenbau Vorsatzschale wie vor beschrieben Anarbeiten an Sanitäranschlüsse Durchmesser größer DN50 bis DN100mm	10,000 Stk		
1.2.50.	UA-Profil, raumhoch 100 mm bis 3600 mm Tragständer, raumhoch 100 mm UA-Profil bis 3600 mm	16,000 St		
1.2.120.	UA-Profil, raumhoch 50 mm bis 3600 mm Tragständer, raumhoch 50 mm UA-Profil bis 3600 mm	55,000 St		
Summe 1.2.	Vorsatzschalen			

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Decken			
1.3.10.	Rasterdecke D2 Lieferung und Montage des Rasterdeckensystems, bestehend aus Deckenplatten und Unterkonstruktion. Mineralwolleplatten, herausnehmbar n. Bemusterung Rasterdeckensystem abgehängt als Einlege-System in sichtbarer Metallunterkonstruktion an Rohdecke befestigt. Deckenplatten aus Mineralplatten, vlieskaschiert Rückseite: abriebminderndes Vlies Sichtseite: weiß eingefärbte Vliesoberfläche Brandverhalten: A2-s1, d0 gem. DIN EN 13501-1 Schallabsorption: $\alpha_w = 0,85$ / $NRC = 0,85$ Schall-Längsdämmung: cac bis zu 30dB Absorberklasse: B Tragschienen: beidseitig verzinkt, Farbe weiß Korrosionsklasse: B, nach DIN EN 13964 einschließlich Randanschluss Format: ca. 625x625mm, Plattendicke 20mm Kantenausbildung A(15) gem. DIN EN 13964 Abhanghöhe: ca. 36 cm Unterkante Akustikdecke: 300 cm	335,000 m2		
1.3.20.	Rasterdecke D3 Lieferung und Montage des Rasterdeckensystems wie vor beschreiben, jedoch Abhanghöhe: ca. 66 cm Unterkante Akustikdecke: 270 cm	50,000 m2		
1.3.30.	Zulage Rasterdecke Lichtausschnitte Zulage zur Rasterdecke wie vor beschrieben für die Herstellung von Lichtausschnitten mit verstärkter Abhängung Durchmesser: 200mm	20,000 Stk		

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.40.	Deckenfries bis 100 mm Deckenfries bis 100 mm 1x GK 12,5 mm Im Bereich Rasterdecke zur Wand Liefern und montieren einschl. Befestigungsmitteln einschl. Randwinkel	65,000 m		
1.3.50.	Desinfizieren von Oberflächen bauseitig Schimmelentfernung von Oberflächen mit Desinfektionsmittel	10,000 m2		
1.3.60.	Lieferung Deckenplatten Lieferung Raster-Deckenplatten als Ersatzplatten 1 Paket	1,000 Pck		
Summe 1.3.	Decken			
Summe 1.	Trockenbau			

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Sonstiges			
2.1.	Regiearbeiten			
2.1.10.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers. Die Stundenverrechnungssätze sind einschließlich aller gesetzlichen, sozialen und freiwilligen Leistungen und Abgaben zu kalkulieren sowie mit den Zuschlägen für Überstunden, Schmutz, Gefahr, Wegegeldern, Auslösungen etc. Die angebotenen Stundensätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Eine Vergütung erfolgt nur, wenn die Stundennachweise von der örtlichen Bauleitung des AG werktätig bestätigt sind. Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters	10,000 Std		
2.1.20.	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben eines Helfers	10,000 Std		
2.1.30.	Bautrockner Bautrockner liefern, aufstellen, betreiben, abbauen einschl. täglicher Kondenswasserleerung	20,000 StWo		
2.1.40.	Baulüftung 3x tägliche Stoßlüftung Öffnen und Schließen aller Fenster	20,000 Std		
Summe 2.1.	Regiearbeiten			
Summe 2.	Sonstiges			

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt:	301231	KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV:	Los 10	Trockenbau

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Trockenbau	
1.1.	Aufgehende Bauteile	
1.2.	Vorsatzschalen	
1.3.	Decken	
Summe 1.	Trockenbau	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt:	301231	KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV:	Los 10	Trockenbau

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
2. 2.1.	Sonstiges	
	Regiearbeiten	
	Summe 2.	Sonstiges

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 10 **Trockenbau**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	Los 10		
1.	Trockenbau		
2.	Sonstiges		
Summe LV		Los 10 Trockenbau	

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
in Höhe von 19,00 %		EUR
		EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------