

Angebotsaufforderung Inhaltsverzeichnis

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

Titel	Bezeichnung	Seite
	A. Baubeschreibung.....	2
	B. Leistungsumfang.....	4
	C. Anlagenverzeichnis.....	5
	ZTV - Allgemeines.....	5
	ZTV - Bauseitige Ausstattung.....	7
	ZTV - Dokumentation.....	8
1.	Tischlerarbeiten.....	9
1.1.	Innentüren.....	9
1.3.	Fensterbänke.....	14
1.6.	Sanitär-Trennwandsystem.....	15
1.7.	Schließanlage.....	17
2.	Sonstiges.....	18
2.1.	Stundenlohnarbeiten.....	18
	Zusammenstellung.....	19

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler

A. BAUBESCHREIBUNG

Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers

Landeshauptstadt Magdeburg
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart-Hauptmann-Str. 24-26
39108 Magdeburg

Beschreibung des Bauvorhabens

Der Erweiterungsneubau wird auf dem westlichen Schulhof als eingeschossiger Solitär errichtet. Um den Baumbestand zu schützen, hat er die Form eines Winkels. Die Horträume mit den großen Fenstern sind nach Norden und Osten ausgerichtet. Sämtliche Nebenräume inklusive der Sanitärräume orientieren sich Richtung Süden. Die maximale Ausdehnung des Gebäudes beträgt in der Länge ca. 31,5 m und in der Breite etwa 15,3 m.

Angabe zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle

Braunschweiger Str. 27
39112 Magdeburg

Lage des Grundstücks

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt Magdeburg.

Termine und Fristen

siehe Besondere Vertragsbedingungen (FB 214) in der Angebotsaufforderung

Angaben zur Baustelle

Die für den Umfang der Leistungen dieses LVs erforderliche Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Lage und Transportwege, für den Verkehr freizuhalten Flächen, Lagerplätze siehe Übersichtsplan Baustelleneinrichtung.

Ver- und Entsorgungsleistungsanschlüsse für Strom/(Ab-)Wasser siehe Übersichtsplan Baustelleneinrichtung

Schutz vorhandenen Bewuchses:
Eine Beschädigung von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen ist zu vermeiden.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler

Hindernisse im Erdreich:

Das Grundstück wird im Vorfeld und während der Erdarbeiten der Baumaßnahme auf vermutete Kampfmittel untersucht.

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigelegt.

Hinweis

Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung übergeben.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

**KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler**

B. LEISTUNGSUMFANG

Gegenstand dieser Ausschreibung sind folgende Arbeiten:

- Innentüren
- Schließanlage
- Sanitär-Trennwandanlagen
- Fensterbänke innen

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler

C. ANLAGENVERZEICHNIS

Folgende Unterlagen sind Teil der Ausschreibungsunterlagen und sind bei der Ausarbeitung des Angebotes zu beachten:

Architektenpläne

185.00-00-A-HB-1-001-24- Lageplan - Baustelleneinrichtung.pdf
185.00-00-A-HB-2-001-24- Grundriss.pdf
185.00-00-A-HB-2-002-24- Dachaufsicht.pdf
185.00-00-A-HB-2-003-24- Deckenspiegel.pdf
185.00-00-A-HB-2-004-24- Estrichfugenplan.pdf
185.00-00-A-HB-3-001-24- Ansichten.pdf
185.00-00-A-HB-4-001-24- Schnitt 1-1, A-A, B-B.pdf
185.00-00-A-HB-5-101-24- Attika WDVS.pdf
185.00-00-A-HB-5-102-24- Attika Faserzementplatten.pdf
185.00-00-A-HB-5-201-24- Sockel WDVS.pdf
185.00-00-A-HB-5-202-24- Sockel Faserzementplatten.pdf
185.00-00-A-HB-5-301-24- Fußbodenaufbau.pdf
185.00-00-A-HB-5-401-24- Kunststofffenster WDVS.pdf
185.00-00-A-HB-5-402-24- Kunststofftür Faserzementplatten.pdf
185,00-00-A-HB-5-403-24- Technikraumtür.pdf
185.00-00-A-HB-5-501-24- Fliesen Raum 01-09 WC Jun.pdf
185.00-00-A-HB-5-502-24- Fliesen Raum 01-12 WC Mäd.pdf
185.00-00-A-HB-5-503-24- Fliesen Raum 01-08 WC Per.pdf
185.00-00-A-HB-5-504-24- Fliesenspiegel Raum 01-15 Beh.pdf
185.00-00-A-HB-5-601-24- Eingangsportal.pdf
185.00-00-A-HB-5-701-24- Türliste.pdf

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ALLGEMEINES

Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln, wie in der VOB/C im jeweiligen Gewerk aufgeführt, in der zum Vertragsabschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Sauberkeit auf der Baustelle

Der Auftragnehmer ist für Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle verantwortlich. Dieses betrifft den Abfall und die Verunreinigungen, die aus dem Arbeitsbereich des Auftragnehmers herrühren.

Die Baustelle ist arbeitstäglich zu säubern, der anfallende Schutt ist außerhalb des Baustellengeländes entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Der Arbeitsplatz ist so aufzuräumen, dass niemand durch Materialien, Werkzeuge usw. behindert oder gefährdet wird. Verkehrs-, Flucht-, und Rettungswege sind ständig freizuhalten.

Durch den Auftragnehmer verschmutzte öffentliche Straßen sind umgehend, mindestens arbeitstäglich, zu säubern. Solche

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

**KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler**

Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann.

Vorhandene Straßen und Wege im Baustellenbereich sind zu schützen und am Ende der Bauarbeiten, falls beschädigt, wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Sollte der Auftragnehmer der Aufforderung nach Sauberkeit auf der Baustelle nicht innerhalb von 3 Tagen nachgekommen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine Reinigung zu Lasten des Auftragnehmers durchführen zu lassen.

Der Neubau wird bei laufendem Schulbetrieb errichtet.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN BAUSEITIGE BAUSTELLENEINRICHTUNG

Bauzaun
wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Sanitärraum
wird durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231
LV: Los 11

KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
Tischler

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN D O K U M E N T A T I O N

Bestandsunterlagen werden dem AG 10 Werktage vor der Abnahme nach Vorgabe geordnet 2-fach übergeben, Übergabe von Unterlagen über Datenträger, als DVD, Schnittstelle DXF, erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

Einzureichen sind:

- Abnahme-, Einweisungs- und Prüfprotokolle
- Nachweise zur Bauart
- Bauprodukt-Datenblätter, Sicherheitshinweise
- Wartungs- und Pflegehinweise
- Hersteller-/Fabrikatsverzeichnis
- Montage- und Werkstattzeichnungen
nach dem Stand der Ausführung
- Entsorgungsnachweise

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV: Los 11 Tischler

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Tischlerarbeiten

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN TISCHLERARBEITEN

1. REGELN

Für die Ausführung dieser Arbeiten gelten die anerkannten Regeln der Technik sowie nachrangig die Richtlinien der Produkthersteller. Dieses können u.a. sein:
DIN 18299: Allg. Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18355: Tischlerarbeiten
DIN 18357: Beschlagarbeiten
DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

1.1. Innentüren

1.1.10. Holz-Innentür 1135 x 2135mm Stahlzarge/Vollspan in MW24cm

Innentür Vollspan, 1-flg
gem. DIN EN 14351-2
bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen als komplettes, gebrauchsfertiges Türelement
in KS-Mauerwerk D=24cm montiert,

Schalldämmung: $R_{w,P} \geq 37$ dB gem. DIN 4109
Schalldämmung: $R'_{w} \geq 32$ dB gem. DIN 4109

Umfassungszarge Stahl zweiteilig
für überfälzte Türblätter,
Spiegelbreite: ca. 30 mm,
Blechstärke: 2mm
mit 3-seitig umlaufendem Dichtungsband EPDM grau,
verzinkt, grundiert und beschichtet
Oberfläche: RAL-Farbtone nach Wahl des AG
einschl. Fugenverschluß zur Wand

Türblatt:
Vollspan,
dreiseitig gefälzt, Dickfalz,
Beschichtung: 0,8mm HPL nach Wahl des AG
Oberfläche: RAL-Farbtone nach Wahl des AG

Türband:
gem. DIN EN 1935
Rollenbänder dreiteilig
3-dimensionale Verstellmöglichkeit
Material: Stahl
Oberfläche: Edelstahloptik

Einsteckschloss:
gem. DIN EN 12209
Material: Stahl verzinkt

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Oberfläche Stulp: Edelstahl matt Oberfläche Falle + Riegel: verzinkt</p> <p>Drückergarnitur (D-D): beidseitig zur Tür hin gekröpft und abgerundet mit Rückholfeder und wartungsfreiem Gleitlager Material: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl unsichtbar befestigt</p> <p>Glasausschnitt in separater Position</p> <p>inkl. vollständiger Hintermörtelung</p> <p>Abmessungen: 1135x2135mm</p> <p>I-T01,02</p>	2,000 Stk
1.1.20.	<p>Holz-Innentür 1135 x 2135mm Stahlzarge/Vollspan in MW17,5cm Innentür Vollspan, 1-flg Pos. wie 1.1.10, jedoch in KS-Mauerwerk D=17,5cm montiert</p> <p>I-T20</p>	1,000 Stk
1.1.30.	<p>Holz-Innentür 1135 x 2135mm Stahlzarge/Vollspan in MW17,5cm FR Innentür Vollspan, 1-flg Pos. wie 1.1.10, jedoch in KS-Mauerwerk D=17,5cm montiert Feuchtraum (FR) Klimaklasse 2</p> <p>I-T17,18</p>	2,000 Stk
1.1.40.	<p>Holz-Innentür 1010 x 2135mm Stahlzarge/Vollspan in TB15cm, FR Innentür Feuchtraum (FR) Klimaklasse 2, Vollspan, 1-flg gem. DIN EN 14351-2 bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen als komplettes, gebrauchsfertiges Türelement in Trockenbau D= 15 cm montiert</p> <p>Umfassungszarge Stahl zweiteilig für überfälzte Türblätter, Spiegelbreite: ca. 30 mm, Blechstärke: 2mm mit 3-seitig umlaufendem Dichtungsband EPDM grau, verzinkt, grundiert und beschichtet Oberfläche: RAL-Farbtone nach Wahl des AG einschl. Fugenverschluß zur Wand</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Türblatt: Vollspan, dreiseitig gefälzt, Dickfalz, Beschichtung: 0,8mm HPL nach Wahl des AG Oberfläche: RAL-Farbtone nach Wahl des AG</p> <p>Türband: gem. DIN EN 1935 Rollenbänder dreiteilig 3-dimensionale Verstellmöglichkeit Material: Stahl Oberfläche: Edelstahloptik</p> <p>Einsteckschloss: gem. DIN EN 12209 Material: Stahl verzinkt Oberfläche Stulp: Edelstahl matt Oberfläche Falle + Riegel: verzinkt</p> <p>Drückergarnitur (D-D): beidseitig zur Tür hin gekröpft und abgerundet mit Rückholfeder und wartungsfreiem Gleitlager Material: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl unsichtbar befestigt</p> <p>Unterschnitt: 20mm</p> <p>Türöffnungsbegrenzer/ OTS in separater Position</p> <p>Abmessungen: 1010x2135mm</p> <p>I-T05,06,07,08,09,10</p>	6,000	Stk

1.1.60. Holz-Innentür 1135 x 2135mm Stahlzarge/Vollspan in TB15cm

Innentür, Vollspan, 1-flg
gem. DIN EN 14351-2
bestehend aus Zarge, Türblatt und Beschlägen als komplettes,
gebrauchsfertiges Türelement
in Trockenbau D= 15 cm montiert

Umfassungszarge Stahl zweiteilig
für überfälzte Türblätter,
Spiegelbreite: ca. 30 mm,
Blechstärke: 2mm
mit 3-seitig umlaufendem Dichtungsband EPDM grau,
verzinkt, grundiert und beschichtet
Oberfläche: RAL-Farbtone nach Wahl des AG
einschl. Fugenverschluß zur Wand

Türblatt:
Vollspan,

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dreiseitig gefälzt, Dickfalz, Beschichtung: 0,8mm HPL nach Wahl des AG Oberfläche: RAL-Farbtone nach Wahl des AG Türband: gem. DIN EN 1935 Rollenbänder dreiteilig 3-dimensionale Verstellmöglichkeit Material: Stahl Oberfläche: Edelstahloptik Einsteckschloss: gem. DIN EN 12209 Material: Stahl verzinkt Oberfläche Stulp: Edelstahl matt Oberfläche Falle + Riegel: verzinkt Drückergarnitur (D-D): beidseitig zur Tür hin gekröpft und abgerundet mit Rückholfeder und wartungsfreiem Gleitlager Material: Edelstahl Oberfläche: Edelstahl unsichtbar befestigt Türöffnungsbegrenzer/ OTS in separater Position Abmessungen: 1135x2135mm I-T03,04,19	3,000 Stk
1.1.70.	Zulage Holz-Innentür Türöffnungsbegrenzer Innentür wie vor beschrieben für die Ausführung mit Türöffnungsbegrenzer	5,000 Stk
1.1.72.	Zulage Holz-Innentür mit Klar-Glasausschnitt Zulage Klar-Glasausschnitt für vorbeschriebene Holztüren VSG-Glas Maße: ca. 180x1700mm (3 Hortraumtüren)	3,000 Stk
1.1.80.	Türstopper Wand PVC selbstklebend PVC selbstklebend liefern und montieren	14,000 Stk

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV: Los 11 Tischler

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.90.	Türstopper Wand Edelstahl Material: Edelstahl mit Gummidämpfer	1,000 Stk
1.1.100.	Türstopper Boden Alu Türstopper aus Aluminium, eloxiert, Farbton silber, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Flügelmasse bis 50 kg. Achtung FuBoHeizung, Rohrüberdeckung 4 cm Estrich	2,000 St
	Summe 1.1.	Innentüren	

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Fensterbänke			
1.3.5.	Auffütterung Fensterbänke mit Styrodur liefern und einkleben Auffütterung Fensterbänke mit Styrodur liefern und einkleben	7,000 lfm
1.3.10.	Innen-Fensterbank Innen-Fensterbank Fensterbank aus Kunstharzpressholz gem. DIN 7707 Ansichtskanten gerundet, Radius 4 mm Querschnitt: ca. 25 x 200mm Untergrund: Mauerwerk Farbton: nach Wahl des AG einschließlich umlaufender Versiegelung Standard-Farbton: nach Wahl des AG	7,000 lfm
Summe 1.3.	Fensterbänke		

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.6. Sanitär-Trennwandsystem

1.6.10. Sanitär-Trennwandsystem
Sanitär-Trennwandsystem

Konstruktion:

Schichtstoff-Verbundelemente, 42 mm stark
mit beidseitig 3 mm starken HPL-Vollkernplatten
und einem rundumlaufendem Aluminium-Rahmen
mit einer innenliegenden PU-Verstärkung,

Die Rahmenkonstruktion ist durch vollflächige Verleimung luft-
und wasserdicht geschlossen.

Wandanschlüsse und Verbindungen zwischen Trennwand und
Vorderwand werden unsichtbar und kraftschlüssig ausgeführt.

Der verwindungssteife und flächenbündige Stabilisator
42/42mm über der Türfront ist eloxiertem Aluminium.
Anlagenhöhe: 2000 mm mit 150mm Bodenfreiheit

Profile:

Alle Profile sind unfallsicher gerundet (Radius 2 mm). Eckprofil:
Aluminium-Vierkantrrohr in den Abmessungen 50x50mm
vom Fußboden bis zur Oberkante Trägerprofil.

Wandanschlüsse:

Die Wandanschlüsse erfolgen zum Ausgleich von
Bautoleranzen durch Aluminium U-Profile.

Füße:

aus korrosionsfreiem Aluminium Dm 20mm
naturfarbig eloxiert und
anhebbarer Abdeckrosette aus eloxiertem Aluminium

Farbe: hellgrau

24,000 m2

1.6.20. Zulage Sanitär-Trennwandsystem Türen

Zulage zum Sanitär-Trennwandsystem
wie vor beschrieben für

Ausbildung einer Tür
flächenbündig mit der Wand
mit Rundgriff und Türpuffer

Bänder:

Drei-Rollen-Kantenbänder
aus Aluminium, wartungsfrei mit Edelstahlachse
nicht aushängbar, mit Edelstahlbolzen,
zum Selbstschließen der Tür mit integriertem Federband
für leises gedämpftes Schließen.

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
LV: Los 11 Tischler

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schlösser und Beschläge: 1-Riegel-WC-Schloss mit Metallriegel, Edelstahl-Drückgarnitur mit Frei-Besetzt-Anzeige Gebrauchskategorie 4 gem. DIN EN1906 mit Vierkant-Notverriegelung. Breite: ca. 76 cm	6,000 Stk
	Summe 1.6.	Sanitär-Trennwandsystem	

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg
 LV: Los 11 Tischler

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Schließanlage Hinweise Schließanlage: Es sind Euro-Zylinder mit 6 Zuhaltungen und Sicherungskarte vorzusehen. Die Türen I-T03 und I-T19 erhalten bauseits Digitalzylinder			
1.7.10.	Profildoppelzylinder Innentüren Profildoppelzylinder 28/40 mit Not- u. Gefahrenfunktion, gleichschließend liefern und montieren	7,000 St
1.7.11.	Profildoppelzylinder Aussentüren Position wie vor, jedoch Profilzylinder 50/30 von aussen unverschießbar für Panikschloss	3,000 St
1.7.12.	Profildoppelzylinder Aussentüren Position wie vor, jedoch Profildoppelzylinder 50/30 für Panikschloss	3,000 St
1.7.13.	Profildoppelzylinder Stahltür Position wie vor, jedoch Profildoppelzylinder 30/30	1,000 St
1.7.15.	Blind-Zylinder Blind-Zylinder für WC Türen Ju/ Mä	4,000 St
1.7.20.	Schließplan Erstellung Schließplan	1,000 St
	Summe 1.7. Schließanlage		
	Summe 1. Tischlerarbeiten		

Angebotsaufforderung

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Sonstiges			
2.1.	Stundenlohnarbeiten			
2.1.10.	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Stundenlohnarbeiten auf besondere Anordnung der örtlichen Bauleitung des Auftraggebers. Die Stundenverrechnungssätze sind einschließlich aller gesetzlichen, sozialen und freiwilligen Leistungen und Abgaben zu kalkulieren sowie mit den Zuschlägen für Überstunden, Schmutz, Gefahr, Wegegeldern, Auslösungen etc. Die angebotenen Stundensätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden. Eine Vergütung erfolgt nur, wenn die Stundennachweise von der örtlichen Bauleitung des AG werktätlich bestätigt sind. Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters	5,000 Std
2.1.20.	Stundenlohnarbeiten Helfer Stundenlohnarbeiten wie vor beschrieben eines Helfers	5,000 Std
	Summe 2.1. Stundenlohnarbeiten		
	Summe 2. Sonstiges		

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<hr/>		
1.	Tischlerarbeiten	
1.1.	Innentüren
1.3.	Fensterbänke
1.6.	Sanitär-Trennwandsystem
1.7.	Schließanlage
<hr/>		
Summe 1.	Tischlerarbeiten

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	Sonstiges	
2.1.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 2.	Sonstiges

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 301231 **KGM, Erweiterungsneubau Hort Sudenburg**
LV: Los 11 **Tischler**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	Los 11	
1.	Tischlerarbeiten
2.	Sonstiges
Summe LV Los 11 Tischler	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 21

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)