

Inhaltsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung	2
		Allgemeine Hinweise	2
		Objektdokumentationsunterlagen	5
01	Titel	Trockenbauarbeiten	6
01.01	Bereich	Trockenbauwände	6
01.02	Bereich	Trockenbaudecken	11
01.03	Bereich	Trockenbau, sonstiges	20
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	24
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	26
		Bieterangabenverzeichnis	27

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Baubeschreibung		
Baubeschreibung: Auf der Liegenschaft der Diakonie Halberstadt e.V. in Osterwieck "Seniorenpflegeheim St. Stephanus" ist im ersten Bauabschnitt ein Erstatzneubau zur Erweiterung des Pflegebereich geplant. Nach Abbruch des vorhandenen Eingangsvorbaus wird ein dreigeschossiger Neubau so angebaut, dass im Gesamtkomplex sowohl die Anforderungen der neuen WTG-MindBauVO erfüllt werden als auch auf die Erfahrungen im Umgang mit Bewohnern, Besuchern und Personal während der Coronazeit angemessen reagiert werden kann. Im Erdgeschoss wird die vorhandene Eingangssituation nach heutigen Anforderungen in Verbindung mit multifunktionalen Raumangeboten, mit einer Küche, einer Cafeteria mit notwendigen Verwaltungsräumen neu geordnet. In den beiden Obergeschossen werden jeweils 8 neue Einzelzimmer so ergänzt, dass der zusätzliche Flächenbedarf dafür ausgeglichen werden kann. Der neue Gebäudekomplex hat eine Grundfläche von ca. 540 m² und eine Gebäudehöhen von 10,00 m Allgemeine Hinweise: Es dürfen nur amtlich zugelassene Stoffe verwendet werden. Nachweise sind auf Anforderung der Bauleitung vorzulegen. Der Auftragnehmer ist für die Einholung eventuell erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wie Sperrgenehmigungen und dergleichen selbst verantwortlich. Dem Vertrag liegt die VOB Teil B und C, neueste Ausgabe, zugrunde. Es gelten alle relevanten DIN-Vorschriften. Sämtliche Materialien in den Leistungspositionen verstehen sich einschließlich liefern und montieren. Der Auftragnehmer erklärt mit seiner rechtsverbindlichen Unterschrift auf dem Angebotsschreiben, daß er sich zur Preisfindung		

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Allgemeine Hinweise		
umfassend, erforderlichenfalls auch vor Ort informiert hat, daß er alle preisbeeinflussenden Faktoren einkalkuliert hat und daß er die Arbeiten bei Erhalt des Zuschlages termin- und qualitätsgerecht ausführt. Bei der Ausführung der Bauarbeiten sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen: Der Leistungsort befindet sich auf dem Gelände des Seniorenheimes. Das Seniorenheim befindet sich während der Bauleistungen in Nutzung. Flucht- und Rettungswege müssen ständig freigehalten werden. Die Arbeitsbereiche sind ständig so abzusichern, daß ein unbefugtes Betreten bzw. eine Gefährdung für Bewohner und Besucher ausgeschlossen wird. Es bestehen auf dem Gelände nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten für Fahrzeuge jeglicher Art. Ausnahmeregelungen sind mit dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Unterverteilungen: Für die Unterverteilungen Strom und Wasser, deren Anschlüsse sich im Objekt befinden ist der AN verantwortlich. Abbruch / Montage: Abbruchmaterialien sind schonend durch das Gebäude nach außen zu bringen. Die Arbeiten erfolgen im KG. Für den Abtransport und die Entsorgung des Abbruchmaterials ist der AN verantwortlich. Transportwege aus dem Gebäude zum Container des AN sind zu berücksichtigen.		

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Allgemeine Hinweise		
Die Sicherung der Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge und Materialien ist Sache des AN. Während der Bauzeit übernimmt er für Diebstahl, Beschädigung u.ä. die Haftung. Fußwege, Straßen und Zufahrtsstraßen sind, falls erforderlich, arbeitstäglich zu reinigen. Das Abstellen von Schuttcontainern ist örtlich mit dem AG abzustimmen. Sonstiges: 1. Es wird ausdrücklich empfohlen die Örtlichkeit vor Angebotsabgabe zu besichtigen. 2. Die Einrichtung von Lagerplätzen, Zuwegungen o.ä. ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung bzw. AG abzustimmen. Nach Beendigung der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Diese Kosten sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren. 3. Vor Beginn hat sich der AN über die Lage sämtlicher in Frage kommender Versorgungsleitungen bei den zuständigen Rechtsträgern bzw. beim AG zu informieren. 4. Die Einholung von Genehmigung der Behörden zur Sondernutzung von öffentlichen Zufahrten und ggf. notwendigen Straßensperrungen sind Sache des AN. Entsprechende Sondernutzungserlaubnisse sind rechtzeitig anzuzeigen. Der SiGeKo des AG ist immer mit einzubeziehen. 5. Alle zu verwendenden Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und durch den AG oder Architekt/BL		

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Allgemeine Hinweise		
freizugeben.		
6. Alle Erdarbeiten sind zu dokumentieren. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens mit der Schlussrechnung vorzulegen. Ein Fehlen der Nachweise führt ggf. zur Nichtanerkennung von Leistungen. 7. Zur Erstellung der Abschlagsrechnungen sind ggf. vor Rechnungsstellung gemeinsame Aufmasse mit der BL zu erstellen. Die Aufmasse sind ca. 5 Tage vor Rechnungsstellung der BL zu übergeben. 8. Baustrom- und Bauwasser wird durch den AG zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Umlage ist in den allgemeinen Vorbemerkung (Formblättern) zu entnehmen. 9. Eigene Baustellenabfälle sind täglich zu beseitigen bzw. in Containern zu lagern. Bei Nichteinhaltung und mehrmaliger Aufforderung behält sich der AG eine Entsorgung auf Kosten des AN vor. 10. Dem Leistungsverzeichnis sind ergänzend zu den einzelnen LV Positionen folgende Unterlagen beigelegt: Bau: - Grundrisse EG - 2. OG, - Schnitte A, B - Lage- und Baustelleneinrichtungsplan Durch den Auftragnehmer ist nach Beendigung der Arbeiten eine vollständige Leistungsdokumentation für die spätere Nutzung und Wartung des Gebäudes in		

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
Objektdokumentationsunterlagen		
geordneter zweifacher Ausführung an die Bauleitung des AG zu übergeben.		
Den Unterlagen sind außer den ohnehin zu erbringenden Nachweisen u.a. folgende Anlagen beizufügen:		
- technische Merkblätter, bauaufsichtliche Zulassungen, Einbauanleitungen sämtlicher verwendeter Baumaterialien, Bausysteme oder Elemente - mit Bezeichnung des Einbauortes (wenn notwendig mit Zuweisung mit Grundriss) - Wartungs bzw. Nutzungshinweise von Einbauten falls vorhanden - Nachweise Güteprüfung und Überwachung - Eignungsnachweise - Errichterbescheinigungen - Fachunternehmererklärungen zu den einzeln ausgeführten Gewerken. - Werkplanungen/Ausführungsstatiken sofern vom Auftragnehmer erstellt.		
Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.		
01 Titel Trockenbauarbeiten		
01.01 Bereich Trockenbauwände		
01.01.1	GK-Montagewand,CW100/150,2x12,5,MW80, F30, 58dB	
	Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:	
	- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile - beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. - plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut	
	Profile	: CW/UW 100/50(40)/06
	Beplankung je Seite	:
	2 x 12,5 mm GK-Feuerschutzplatten	:
	Plattentyp EN 520	: DF
- Fortsetzung auf nächster Seite -		
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.01	Bereich	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Brandschutzklasse EN 13501	: A2-s1,d0		
	Kantenausbildung	:		
	Dämmung	: Mineralwolle, MW		
	Dämmdicke	: 80 mm		
	Anwendung	: WZ		
	Mindestrohdichte	: 50 kg/m³		
	Brandverhalten EN 13501, Dämmung	: A1		
	Schmelzpunkt Dämmung	: mind. 1000°C		
	Längenbezogener Strömungswiderstand	:		
	mind. 5 kPa · s/m²			
	Schalldämmung	: Rw, R 58 dB		
	Gef. Feuerwiderstandsklasse	: F30 (gem. DIN 4102, Teil 4)		
	Mindestanschlussbreite	: 50 mm		
	Wanddicke	: 150 mm		
	Max. Höhe gemäß MB 8	: 3 m		
	Deckenanschluss Stahlbetondecke			
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		150 m²	EP	GP
01.01.2	GK-Montagewand,CW100/150,2x12,5,MW80, 58dB			
	Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:			
	- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile			
	- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.			
	Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.			
	- plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut			
	Profile	: CW/UW 100/50(40)/06		
	Beplankung je Seite	:		
	2 x 12,5 mm GK-Bauplatten			
	Plattentyp EN 520	: DF		
	Brandschutzklasse EN 13501	: A2-s1,d0		
	Kantenausbildung	:		
	Dämmung	: Mineralwolle, MW		
	Dämmdicke	: 80 mm		
	Anwendung	: WZ		
	Mindestrohdichte	: 50 kg/m³		
	Brandverhalten EN 13501, Dämmung	: A1		
	Schmelzpunkt Dämmung	: mind. 1000°C		
	Längenbezogener Strömungswiderstand	:		
	mind. 5 kPa · s/m²			
	Schalldämmung	: Rw, R 58 dB		
	Gef. Feuerwiderstandsklasse	:		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbauarbeiten			
01.01	Bereich	Trockenbauwände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Mindestanschlussbreite	: 50 mm			
	Wanddicke	: 150 mm			
	Max. Höhe gemäß MB 8	: 3 m			
	Deckenanschluss Stahlbetondecke				
	Angeb. Fabrikat: '.....'				
		290 m²	EP	GP	
01.01.3	Sonderverspachtelung, Gipsplatten, Q3				
	Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2.				
	Bauteil	: Wände			
	Oberflächenbearbeitung	: gespachtelt			
	Oberflächenqualität	: Q3			
		850 m²	EP	GP	
01.01.4	Verstärkungsprofil, UA 50/75/50x2,Tr.bau				
	Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Liefern und montieren. Profil : UA /75/50 x 2,0 mm				
	Ausführung für freistehende Wände.				
		100 m	EP	GP	
01.01.5	Verstärkungsprofil, UA 100/40/2				
	Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion. Typ Profil : UA 100/40/2				
	Türöffnungen Rauschschutztüren				
		40 m	EP	GP	
01.01.6	GKBI-Inst-Vors.sch.V-CW100/200,2x12,5Min				
	Gipskartonplatten-Vorsatzschale, freistehend, als Installationswand für Feuchträume, mit imprägnierten Gipskartonplatten, Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und kaschierter Mineraldämmstoffeinlage; mit Wandabstand aufstellen. Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, als Grundlage für Malerarbeiten und Fliesenarbeiten Q 2				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.01	Bereich	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Profile : CW/UW 100/50(40)/06 Beplankung : 2 x 12,5 mm GKBI Wanddicke : ca. 200 mm, Installationsvorwand Raumhoch: bis 3 m; 85 m2 EP GP			
01.01.7	Türöffnung, Montagewand, bis MW 150 mm Türöffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus C- bzw. UA-Ständerprofilen, inkl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte. Bauöffnungsmaße : bis 1260/2135 mm Fertigwanddicke : 100 bis 150 mm 44 St EP GP			
01.01.8	Rundloch f. Dosen u. dgl., Trockenbau Rundloch in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten für Elektrosteckdosen o.ä. bohren. Durchmesser : ca. 60 -100 mm 160 St EP GP			
01.01.9	Aussparung, Montagewand, 20-40 cm Aussparung in Montagewand durch Herstellen des Ausschnitts s Größe : 10/10 bis 20/20 cm bzw. Durchmesser : 10 - 20 cm 22 St EP GP			
01.01.10	Estrich-Abstellstreifen Herstellung eines Estrichabstellstreifens mit versetzter Beplankung, Höhe ca. 40-50 cm 80 m EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbauarbeiten			
01.01	Bereich	Trockenbauwände			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.01.11	Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400 Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Beplankung : 2 x 12,5 mm GK/GF Größe : 400/400 mm Wandmontage Angeb. Fabrikat: '.....'	12 St	EP	GP	
01.01.12	Schiebetür-Einbaumodul, 1010/2135 mm Wandeinbaumodul für Schiebetüren in Montagewand aus Gipsplatten, bestehend aus Einbaukasten, Gegenfutter und Traverse; inkl. Distanzhaltern, Bodenführung, Führungsschlitten und allen erforderlichen Verstärkungsprofilen. Bauteil : Schiebetür Breite (Baurichtmaß) : 1010 mm Höhe (Baurichtmaß): 2135 mm Dicke Montagewand: 150 mm Ort: Bad , Angeb. Fabrikat : '.....'	16 St	EP	GP	
01.01.13	Leibungsbekleidung, Schiebetür, Montagewand Leibungsbekleidung für Schiebetüröffnung in Montagewand, aus werkseitig vorgefrästen Gipsplatten. Bauteil : Schiebetür Tiefe Leibung : ca. 2x 50 mm (beidseitig) Dicke Montagewand : 150 mm Angeb. Fabrikat : '.....'	16 St	EP	GP	
01.01.14	Quertraverse, Montagewand Quertraverse aus U- und C-Profilen in Gipsplattenmontagewänden, als Befestigungsgrundlage für Konsollasten wie Wandschränke, Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc.	40 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.01	Bereich	Trockenbauwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.15	Universaltraverse in Montagewand, Holzwerkstoffplatte Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen die Stahl-Ständerprofile der Montagewand mittels verzinkter Stahllaschen und Blechschrauben befestigen. Material Platte : wasserfeste Mehrschicht-Holzwerkstoffplatte Dicke Platte : ca. 25 mm Abmessung Platte : ca. 300/600 mm Konsollast : max. 1,5 kN/m			
		20 St	EP	GP
Summe Bereich 01.01			Trockenbauwände, Netto:	
01.02	Bereich Trockenbaudecken			
01.02.1	GK-Decke, abgehängt, 1x12,5 mm, Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen - Decklage aus Gipskartonbauplatten. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q 2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Grund- und Tragprofil : CD 60/27/06 Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung Decklage : 1 x 12,5 mm GK Plattentyp EN 520 : A Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0 Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ort: Technikraum Abhängehöhe : 150 - 220 mm			
		270 m²	EP	GP
01.02.2	Abhängehöhe 700 mm, Gipsplattendecke, Mehrpreis Abhängehöhe der Gipsplattendecke 700 mm, als Mehrpreis. Abhängehöhe: 600-750 mm			
		190 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.3	Gipsplattenunterdecke, GK 2x 12,5 mm, abgehängt Gipsplatten-Unterdecke, abgehängt, bestehend aus - Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Abhängern befestigen - Decklage aus Gipsbauplatten. - Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Bauteil : Rohdecke Deckensystem : Gipsplattenunterdecke Art der Unterdecke : abgehängt Art der Unterkonstruktion: Stahlprofilunterkonstruktion Typ Profil : CD 60/27/06 Beanspruchungsklasse : Klasse A Art der Platte : Gipsplatte Oberflächenqualität : Q2 (Standard) Anzahl Plattenlagen : 2-lagig Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : A Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) Abhängehöhe : 160-220 mm EG Eingangsflur			
		20 m²	EP	GP
01.02.4	Unterdecke, Feuchtraum, GM-FH1 1x 12,5 mm Unterdecke aus Gipsplatten, als abgehängte Decke, geeignet für Feuchträume, bestehend aus - Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus korrosionsbeständigen, beschichteten Stahlprofilen, als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden Rohdecke mit Schnellabhängern befestigt - Decklage aus Feuchtraum-Gipsplatten, Plattenfugen verklebt; Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben Bauteil : Unterdecke Typ Profil : CD 60/27/06, UD 28/27/06 Achsabstand : 500 mm Art der Platte, Feuchtraum : Gipsfeuerschutzplatte, faserverstärkt, mit Vliesarmierung Anzahl Plattenlagen : 1-lagig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Dicke Platte : 12,5 mm			
	Typ Platte : GM-FH1			
	Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A1			
	Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse : (DIN 18195)			
	Abhängehöhe : 400 - 450 mm			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
	Spülküche			
		50 m²	EP	GP
01.02.5	Korrosionsschutz Metallprofile, Nassraum			
	Erhöhter Korrosionsschutz für Metallprofile der Wand- oder Decken-Unterkonstruktion, geeignet für Nassräume. Schnittflächen und kleinere Beschädigungen der Metallblechoberflächen sind nachzubehandeln.			
	Bauteil : Decke			
	Typ Profil : C			
	Korrosivitätskategorie : C3			
	Zusätzliche Eigenschaft : feuchtraumgeeignet			
		50 m	EP	GP
01.02.6	GKBi Decke, GKBi 1x 12,5 mm			
	Deckenbekleidung für Feucht-/Nassraum, bestehend aus			
	- Decklage aus Gipsbauplatten, imprägniert, auf vorhandener Unterkonstruktion			
	- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish).			
	Bauteil : Decke			
	Art der Unterkonstruktion: Stahlprofilunterkonstruktion			
	Typ Profil : CD 60/27/06			
	Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert			
	Anzahl Plattenlagen : 1-lagig			
	Dicke Platte : 12,5 mm			
	Typ Platte : H2			
	Brandverhalten Platte : A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)			
	Angeb. Fabrikat : '.....'			
		72 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.7	Weitspannträger, abgehängte Decke Weitspannträger in abgehängter Decke, statt eines CD-Profiles. Deckengewicht: 0,30 kN/m ² Spannweite : 3,50 m Achsabstand : 1250 mm			
		20 m	EP	GP
01.02.8	Sonderverspachtelung, Gipsplatten, Q3 Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als Zulage zur Standarderspachtelung der Qualitätsstufe 2. Bauteil : Decken Oberflächenbearbeitung : gespachtelt Material Spachtelmasse : Faserverstärkt; bei Feuchträumen Feuchtraum geeignet Oberflächenqualität : Q3			
		342 m²	EP	GP
01.02.9	Mineralf.decke,sichtb.UK,o.Dä,625/625 Mineralfaser-Unterdecke in Einlegemontage-Mineralplatte, vlieskaschiert, mit einer sichtbaren, einbrennlackierten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralfaserplatten. Platten glatt, Abhängehöhe : ca. 200-250 mm Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 - nicht brennbar. Schallabsorption: ca. $\alpha_w \Rightarrow$ 0,80 (EN ISO 11654) Praktischer Absorptionsgrad α_p 125Hz = 0,50; 250Hz = 0,75; 500Hz = 0,75; 1000Hz = 0,80; 2000Hz = 0,90; 4000Hz = 0,90 gemäß DIN EN ISO 11654 Schienensystem: Hauptschiene: Steghöhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Querschiene: Steghöhe 32 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile. Farbe : Weiß Angeb. Fabrikat : '.....' Achsraster : 625/625 Plattendicke : 15 mm/ glatt ohne Lochung Dem Herstellungsprozess der Mineralwolleplatten darf kein Formaldehyd zugesetzt sein. Eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik muss vorliegen. Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle muss biolöslich sein. Die Kriterien der Nichteinstufung als krebserzeugender Stoff gemäß der Chemiekalienvorbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23 biopersistente Fasern) muss eingehalten werden und durch das "RAL- Gütesiegel Mineralwolle" gewährleistet sein.			
		370 m2	EP	GP
01.02.10	Mineralf.decke,sichtb.UK,o.Dä,625/1250 Mineralfaser-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, einbrennlackierten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralfaserplatten. Platten glatt, Abhängenhöhe : ca. 150-200 mm Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 - nicht brennbar. Schallabsorption: ca. $\alpha_w = 0,80$ (EN ISO 11654) Schienensystem: Hauptschiene: Steghöhe 38 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile. Querschiene: Steghöhe 32 mm, Sichtbreite 24 mm, Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Farbe : Weiß Angeb. Fabrikat : '.....' Achsraster : 625/1250 mm Plattendicke : 15 mm Flur Dem Herstellungsprozess der Mineralwolleplatten darf kein Formaldehyd zugesetzt sein. Eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik muss vorliegen. Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle muss biolöslich sein. Die Kriterien der Nichteinstufung als krebserzeugender Stoff gemäß der Chemiekalienvorbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23 biopersistente Fasern) muss eingehalten werden und durch das "RAL- Gütesiegel Mineralwolle" gewährleistet sein.			
		200 m2	EP	GP
01.02.11	Mineralfaserdecke, Unterdecke, Feuchtraum, Mineralwolledeckenplatte, 625/625 Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhänger bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, sowie eingelegten Mineralwolleplatten. Bauteil : Unterdecke Abhängehöhe : ca. 300 mm Art der Platte, Feuchtraum : Mineralwolledeckenplatte Baustoffklasse (DIN 4102-1): B1 Achsraster : 625/625 mm Dicke Platte : mind. 15 mm Zusätzliche Eigenschaft : feuchtraumgeeignet bis 95 % RH permanent Farbe : Weiß, glatt Dekor/Design : glatt, ungelocht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.02	Bereich	Trockenbaudecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Fabrikat/ Typ : '.....' Das Produkt muss aus von einem Systemhersteller sein, analog den MF Decken der vorherigen Positionen. Montage in Küche und Bädern.			Übertrag:
		140 m²	EP	GP
01.02.12	MW-Akustikdecke, schallabsorbierend, 22 mm gesamt Unterdecke bzw. Deckenbekleidung aus Mineralwolle-Platten mit geringer Aufbauhöhe, zur Schallabsorption, mit Halteklammern direkt befestigt auf ebener Rohdecke. Bauteil : Decke Deckensystem : Akustikdecke Art der Unterdecke : direkt befestigt Material Platte : Mineralwolle Höhe Gesamtaufbau : ca. 20 mm Dicke Platte : ca. 15 mm Abmessung Platte : 625x625 Brandverhalten (DIN EN 13501-1) :Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 - nicht brennbar. Schallabsorptionsgrad : ca. $\alpha_w \Rightarrow$ 0,80 (EN ISO 11654) Schallabsorptionsklasse : A Dekor/Design : glatt Anforderung : schallabsorbierend Angeb. Fabrikat : '.....' Ort: 1. + 2. OG			
		90 m²	EP	GP
01.02.13	Rasteranpassung, MW-Decke Rasteranpasung der Mineralwolle-Unterdecke, durch Plattenzuschnitt, Kanten fassen und in Oberflächenfarbe beschichten, UK anpassen Abrechnung der Randbereiche Absprache mit der Bauleitung erforderlich!			
		15 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbauarbeiten			
01.02	Bereich	Trockenbaudecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.14	Wandanschlüsse UK MF Decken, an Deckenfries Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren, passend zu dem Deckensystem. Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen, die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen sind. In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen . Anschluss an Deckenfries.				
		630 m	EP	GP	
01.02.15	GK-Deckenfries, niveaugl.,1x12,5, 570mm Gipskarton-Deckenfries, abgehängt, bestehend aus: - Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhängung von der bestehenden ebenen Rohdecke - Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Ränder scharfkantig. Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben. Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht Plattentyp EN 520 : A Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0 Kantenausbildung : L-Kante zur Montage des Stufenwinkels der MF Decke Breite des Friesstreifens : ca. 550 - 600 mm Abhängehöhe : niveaugleich zur abgehängten Decke ca. 170-250mm Ort: Flure Zum Anschluss für den Randwinkel der Mineralfaserplatten.				
		275 m	EP	GP	
01.02.16	GK-Deckenfries, niveaugl.,1x12,5, 400mm Position wie vor, jedoch Breite 310-440 mm				
		138 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbauarbeiten			
01.02	Bereich	Trockenbaudecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.02.17	GK-Deckenfries, niveaugl.,1x12,5, 340 mm Position wie vor, jedoch Breite 320-360 mm	82 m	EP	GP	
01.02.18	GK-Deckenfries, niveaugl.,1x12,5, 150 mm Position wie vor, jedoch Breite 120-160 mm	126 m	EP	GP	
01.02.19	Gips-Feuchtraumplatten, 12,5 mm, Mehrpreis Gips-Feuchtraumplatten als Mehrpreis zu Standardplatten. Angabe ist die Fläche je Lage. Art der Platte : Gipsbauplatte imprägniert Dicke Platte : 12,5 mm Typ Platte : H2 Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0 Ausführung im Deckenfries	100 m²	EP	GP	
01.02.20	Kabelführungen Kabelführungen durch die GK Unterdecken der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Leuchtenkabel, RM etc.	180 Stk	EP	GP	
01.02.21	Befestigung, Anhängelasten, Unterdecke Befestigungspunkte für Anhängelasten an Unterkonstruktion der Decke anpassen, auswechseln und verstärken; Durchdringung durch Deckenkonstruktion. Befestigungsmittel: Gewinde M6, Öse Anhängelast : 20 kg je Punkt	10 m	EP	GP	
Summe Bereich 01.02		Trockenbaudecken, Netto:			
01.03 Bereich Trockenbau, sonstiges					

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbauarbeiten			
01.03	Bereich	Trockenbau, sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
01.03.1	Kabelkanal I, 2x15 mm, Kabelrinne,I30 Kabelkanal I, aus Gips-Feuerschutzplatten mit Vliesarmierung, inkl. Kabelrinne, auf Gipsplattenstreifen verlegt, sowie innenliegenden Stahlprofilen und Abhängung von Decke mit Systembauteilen aus verzinktem Stahl. Fugen abrisssicher herstellen. Die Platten miteinander verschrauben, verklammern und verkleben. Herstellervorschriften beachten! Plattendicke : 2 x 15 mm Gips-Feuerschutzplatten Gef. Baustoffklasse : A1 Plattentyp : GM-F Gef. Feuerwiderstandsklasse : I30 Kanalquerschnitt innen : 150/400-600 mm Einbauhöhe : bis 3 m				
		15 m	EP	GP	
01.03.2	Deckenverstärkung MF Decken; Leuchten, Lautsprecher Zur Montage von Einbauleuchten, Lautsprechern, etc. sind Deckenverstärkungen aus OSB auf der UK der MF-Akustikdecken zu montieren. Plattengröße: ca. 62x62 cm Verstärkungsplatten: ca. 16 mm stark, Länge: ca. 60 cm (Abstand UK) Breite: ca. 20-30 cm Ort: EG - 2. OG				
		270 Stk	EP	GP	
01.03.3	Eckschutzschiene,Gipsplattenbekleidungen Eckschutzschiene für Außenecken von Trockenputz, Bekleidungen und Verkofferungen. Grundrisswinkel : 90 Grad Material : Aluminium				
		70 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.03	Bereich	Trockenbau, sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.4	Rohrdurchführung, Montagewand, bis 200 mm Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu Gipsbekleidung, durch beide Plattenlagen der Wand. Fuge mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten. Material Dichtmasse : Acryl, überstreichbar Farbe : weiß Breite Fuge : 10 mm Rohrquerschnitt : max. 200 mm			
		5 St	EP	GP
01.03.5	Revisionsöffnung, GKB, 400/400 mm Revisionsöffnung in Montagewand mit vorgefertigter Revisionsklappe aus Metallblech, mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, beplankt mit Gipsplatten, inkl. Herstellen der Öffnung und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller Zubehörteile. Art des Einbauteils : Revisionsöffnung Material : Metall Anzahl Lagen : 2-lagig Typ Platte : GKB Dicke Platte : 12,5 mm Abmessung Revision : 400/400 mm Angeb. Fabrikat :			
		8 St	EP	GP
01.03.6	Leibung Öffnung, Montagewand, 150 mm Leibungsausbildung an Öffnungen in Montagewänden aus Plattenmaterial, einschl. Unterkonstruktion, Verspachtelung und Eckausbildung. Wanddicke : bis 150 mm Beplankung Leibung : 2 GK Öffnungsgröße : 300x100 mm Brandschutz : EI 30 Oberflächen/Fugen : Q2			
		10 m	EP	GP
01.03.7	Revisionsklappe, Unterdecke, 300/300 mm Revisionsklappe in abgehängter Unterdecke, aus verzinktem Stahlrahmen und Stahlblech. Bauteil : Decke Art der Unterdecke : GK Art des Einbauteils : Revisionsklappe			
				Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
01	Titel	Trockenbauarbeiten		
01.03	Bereich	Trockenbau, sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessung Revision : 300/300 mm			
	Material : verzinkter Stahl			
	Dicke Blech : 1 mm			
	Farbe : weiß			
		8 St	EP	GP
01.03.8	Revisionsklappe, Unterdecke, 600/600 mm			
	Revisionsklappe in abgehängter Unterdecke, aus verzinktem Stahlrahmen und Stahlblech.			
	Bauteil : Decke			
	Art der Unterdecke : GK			
	Art des Einbauteils : Revisionsklappe			
	Abmessung Revision : 600/600 mm			
	Material : verzinkter Stahl			
	Dicke Blech : 1 mm			
	Farbe : weiß			
		20 St	EP	GP
01.03.9	Revisionsklappe, Unterdecke, 800/800 mm			
	Revisionsklappe in abgehängter Unterdecke, aus verzinktem Stahlrahmen und Stahlblech.			
	Bauteil : Decke			
	Art der Unterdecke : GK			
	Art des Einbauteils : Revisionsklappe			
	Abmessung Revision : 800/800 mm			
	Material : verzinkter Stahl			
	Dicke Blech : 1 mm			
	Farbe : weiß			
	Mit umlaufendem Dichtgummi zur Vermeidung zum Eintrag von Wasserdampf.			
		1 St	EP	GP
01.03.10	Öffnen und Schließen Trockenbaukonstruktion, 60/60 cm			
	Öffnen und Schließen von Trockenbaukonstruktionen für Nacharbeiten an Installationen u.dgl., nach Fertigstellen der Konstruktion. Aufschneiden der Beplankung und Wiederverschließen der Öffnung, inkl. Verspachtelung; in Platten- und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Leistungsverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten			
01	Titel	Trockenbauarbeiten			
01.03	Bereich	Trockenbau, sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Dicke Platte : 12,5 mm				
	Dämmung: : 100 mm				
	Typ Platte : A				
	Brandverhalten (DIN EN 13501-1) : A2-s1,d0				
		12 m	EP	GP	
01.03.14	Zusätzliche An- und Abfahrten				
	Für Arbeiten nach Leistungsunterbrechung z.B. Verschließen von Bauteilöffnungen und nachträgliche Leistungen sind zusätzliche An- und Abfahrten, einschließlich Personal und Transportkosten anzubieten.				
		2 Stk	EP	GP	
Summe Bereich 01.03					
		Trockenbau, sonstiges, Netto:			
Summe Titel 01					
		Trockenbauarbeiten, Netto:			
		zzgl. MwSt. (19,0 %):			
		Gesamtsumme, Brutto:			
02 Titel Stundenlohnarbeiten					
02.1	Stunden z. N. Facharbeiter				
	Für unvorhergesehene und nicht im LV erfaßte Arbeiten werden nachstehende Stundenverrechnungssätze (_/Std.) vom Bieter benannt .				
	Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu vermitteln und beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltsnebenkosten , Sozialkassenbeiträge , Gemeinkostenanteil und Gewinn einschl. des erforderlichen Aufsichtspersonals . Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen .				
	Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber angewiesen . Der Stundennachweis ist Bestandteil der Rechnung				
	Facharbeiter				
		20 h	EP	GP	
				Übertrag:	

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

LV-Zusammenfassung

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Trockenbauarbeiten	6	
01.01	Bereich	Trockenbauwände	6	
01.02	Bereich	Trockenbaudecken	11	
01.03	Bereich	Trockenbau, sonstiges	20	
02	Titel	Stundenlohnarbeiten	24	
Summe LV 13 Trockenbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Trockenbauarbeiten
01.01	Bereich	Trockenbauwände
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
01.01.1	GK-Montagewand,CW100/150,2x12,5,MW80, F30, 58dB Angeb. Fabrikat: '.....'	
01.01.2	GK-Montagewand,CW100/150,2x12,5,MW80, 58dB Angeb. Fabrikat: '.....'	
01.01.11	Revisionsöffnung, Montagewand, 400/400 Angeb. Fabrikat: '.....'	
01.01.12	Schiebetür-Einbaumodul, 1010/2135 mm Angeb. Fabrikat : '.....'	
01.01.13	Leibungsbekleidung, Schiebetür, Montagewand Angeb. Fabrikat : '.....'	
01.02.4	Unterdecke, Feuchtraum, GM-FH1 1x 12,5 mm Angeb. Fabrikat : '.....'	
01.02.6	GKBi Decke, GKBi 1x 12,5 mm Angeb. Fabrikat : '.....'	
01.02.9	Mineralf.decke,sichtb.UK,o.Dä,625/625 Angeb. Fabrikat : '.....'	
01.02.10	Mineralf.decke,sichtb.UK,o.Dä,625/1250 Angeb. Fabrikat : '.....'	

Seniorenheim St. Stephanus - Abbruch/Gesamt-Neubau (273)

13	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Trockenbauarbeiten
01.02	Bereich	Trockenbaudecken
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
01.02.11	Mineralfaserdecke, Unterdecke, Feuchtraum, Mineralwolledeckenplatte, 625/625	
	Angeb. Fabrikat/ Typ : '.....'	
01.02.12	MW-Akustikdecke, schallabsorbierend, 22 mm gesamt	
	Angeb. Fabrikat : '.....'	