

Leistungsverzeichnis

Projektdaten

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr

Vergabedaten

Art der Ausschreibung: Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Freistaat Thüringen
c/o Thüringer Landgesellschaft mbH
Straße: Kühnhäuser Straße 15
PLZ/Ort: 99095 Erfurt

Leistungsverzeichnis: Rückbau Katschmühlenwehr

Angebotssumme netto: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Leistungen.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung.....	3
1.2.	Baustellensicherung.....	5
1.3.	Verkehrssicherung.....	6
1.4.	technische Bearbeitung.....	7
1.5.	Dokumentation.....	8
1.6.	Elektroabfischung.....	9
1.7.	Hilfsleistungen.....	10
1.8.	Deklarationsanalysen nach MEB (EBV).....	11
1.9.	Stundenlohnarbeiten.....	12
2.	Tief- und Wasserbauarbeiten.....	13
2.1.	Bauzeitliche Zufahrt.....	13
2.2.	Baufeldfreimachung.....	14
2.3.	Wasserhaltung.....	15
2.4.	Vor- und Abbrucharbeiten.....	16
2.5.	Rückbau Brückenbauwerk.....	18
2.6.	Erdarbeiten.....	20
2.7.	Wasserbauarbeiten.....	21
2.8.	Schlosserarbeiten.....	22
	Zusammenstellung.....	23

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Vorbemerkungen					
Hinweis zur Baustellenzufahrt					
1.	Allgemeine Leistungen				
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung				
1.1.10.	Baustelle einrichten				
		1,000	psch		
1.1.20.	Baustelle vorhalten über Bauzeit				
		1,000	psch		
1.1.30.	Baustelle räumen				
		1,000	psch		
1.1.40.	Aufstellung Bauschild				
		1,000	St		
1.1.50.	Register für gefährliche Abfälle				
		1,000	St		
1.1.60.	Register für nicht gefährl. Abfälle				
		1,000	St		
1.1.70.	Havarie- und Hochwassernotfallplan erstellen				
		1,000	St		
1.1.80.	Baustelle kurzfr.räumen gem. Havarieplan				
		1,000	psch		
1.1.90.	Wiederherstellung BE nach Räumung				
		1,000	psch		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.100.	Stillstandskosten für Baustelle	5,000 d		
1.1.110.	Zulage für Arbeiten im Wasserlauf	1,000 psch		
1.1.120.	Bauzeitliche Sicherung Leitungsmedien	1,000 psch		
1.1.130.	Einholung Schachtscheine	1,000 psch		
Summe 1.1.		Baustelleneinrichtung und -räum..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Baustellensicherung				
1.2.10.	Sicherung Baubereich				
		1,000	psch		
1.2.20.	Baumschutz nach DIN 18920				
		20,000	St		
1.2.30.	Schutz des Wurzelbereiches von Bäumen vor Druckschäden bei befristeter Belastung				
		200,000	m ²		
1.2.40.	Schutzzaun gegen mechanische Schäden für Bäume entsprechend DIN 18920 und RAS-LP 4				
		100,000	m		
1.2.50.	Handschachtung im Wurzelbereich von geschützten Bäumen,				
		2,500	m ³		
1.2.60.	Freilegen des Wurzelbereichs, Wurzelbehandlung Glattschnitt, Wundbehandlung				
		5,000	St		
1.2.70.	Durchführung von verkehrsabsichernden Maßnahmen				
		1,000	psch		
Summe 1.2. Baustellensicherung					

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Verkehrssicherung				
1.3.10.	Verkehrsrechtliche Anordnung				
		1,000	psch		
1.3.20.	Verkehrsrechtliche Anordnung ergänzen / verlängern				
		1,000	St		
Summe 1.3.		Verkehrssicherung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	technische Bearbeitung			
1.4.10.	Grenzmarken sichern			
		5,000 St		
1.4.20.	Absteckung			
		90,000 St		
1.4.30.	Bauvermessung			
		1,000 psch		
1.4.40.	Errichtung bauzeitlicher Wasserstandspegel Station 5+340			
		1,000 psch		
1.4.50.	Errichtung bauzeitlicher Wasserstandspegel Station 5+233			
		1,000 psch		
1.4.60.	Untersuchung nach Deponieverordnung			
		10,000 St		
1.4.70.	Leistungsbereich: 087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung Untersuchung Abfalldokumentation			
		8,000 St		
Summe 1.4.	technische Bearbeitung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Dokumentation				
1.5.10.	Durchführung Beweissicherung				
		1,000	psch		
	Hinweis zu folgender Position Bestandsunterlagen				
1.5.20.	Durchführung Bestandsvermessung				
		1,000	psch		
1.5.30.	Fotodokumentation				
		1,000	psch		
1.5.40.	Abnahmedokumentation				
		1,000	psch		
1.5.50.	Bestandsunterlagen liefern				
		1,000	psch		
1.5.60.	Zulage Mehrfertigung Bestandpläne				
		1,000	St		
	Summe 1.5.		Dokumentation		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV: 1 Rückbau Katschmühlenwehr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Elektroabfischung			
1.6.10.	Durchführung Elektroabfischung			
		2,000 St		
	Summe 1.6.	Elektroabfischung		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV: 1 Rückbau Katschmühlenwehr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.	Hilfsleistungen			
1.7.10.	Instandsetzung und Säubern der Zufahrtswege, Wehr			
		1,000 psch		
1.7.20.	öffentliche Verkehrsflächen reinigen, Wehr			
		1,000 psch		
Summe 1.7. Hilfsleistungen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.	Deklarationsanalysen nach MEB (EBV)			
1.8.10.	Analyse aller Ausbaustoffe nach Mantelverordnung			
		6,000 St		
1.8.20.	Haufwerke für Probenahme herstellen f. ges. LeistgsVerz nicht gefährl. Abfall			
		4,000 St		
1.8.30.	Leistung umfasst die Führung der Abfallliste			
		1,000 psch		
1.8.40.	Verwertungsnachweise			
		1,000 psch		
Summe 1.8.		Deklarationsanalysen nach MEB ..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Stundenlohnarbeiten			
	Verrechnungssatz Arbeitskraft			
1.9.10.	Gehobener Facharbeiter			
		1,000 h		
1.9.20.	Facharbeiter			
		1,000 h		
	Verrechnungssatz Arbeitsgeräte			
1.9.30.	Bagger			
		1,000 h		
1.9.40.	Radlader			
		1,000 h		
	Fahrzeuge für Stundenlohnarbeiten			
	Verrechnungssatz LKW			
1.9.50.	LKW-Kipper mit Allrad bis 15 t Nutzlast			
		1,000 h		
Summe 1.9.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Allgemeine Leistungen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Tief- und Wasserbauarbeiten			
	Vorbemerkung:			
2.1.	Bauzeitliche Zufahrt			
2.1.10.	Herstellung Zufahrt / Baustraße			
		1.100,000 m2		
2.1.20.	Rückbau Baustraße nach Bauabschluss			
		1.100,000 m2		
2.1.30.	Zufahrtsrampe zur Flusssohle			
		50,000 m2		
2.1.40.	Unterbau Rampe Wasserbaust. LMB 10/60			
		40,000 m3		
2.1.50.	Zufahrt zum Wehr im Gewässer herstellen			
		280,000 m2		
2.1.60.	Dauerhafte Einfahrtsrampe Schottertragschicht 0/45 liefern und einbauen			
		25,000 m2		
2.1.70.	Einfahrtsrampe nach Bauzeit nachbessern, instandsetzen			
		25,000 m2		
2.1.80.	Lagerplatz einrichten, vorhalten, beseitigen			
		300,000 m2		
2.1.90.	Zusätzliche Lagerflächen beschaffen			
		200,000 m2		
Summe 2.1. Bauzeitliche Zufahrt				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV: 1 Rückbau Katschmühlenwehr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Baufeldfreimachung			
2.2.10.	Baufeld räumen			
		1.450,000 m2		
	Beschädigungen benachbarter Bäume			
2.2.20.	Stubben roden, Durchmesser über 10 cm bis 20 cm			
		19,000 St		
2.2.30.	Stubben roden, Durchmesser über 20 cm bis 30 cm			
		2,000 St		
2.2.40.	Stubben roden, Durchmesser über 30 cm bis 50 cm			
		1,000 St		
2.2.50.	Stubben roden, Durchmesser über 50 cm bis 80 cm			
		1,000 St		
Summe 2.2.	Baufeldfreimachung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Wasserhaltung			
	Vorbemerkung zur Wasserhaltung			
2.3.10.	Fangedamm nach Wahl herstellen			
		75,000 m		
2.3.20.	Pumpenanlage einsetzen u. betreiben			
		30,000 d		
Summe 2.3. Wasserhaltung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Vor- und Abbrucharbeiten				
	Anteil Handarbeit in nachstehenden Positionen				
2.4.10.	Treibgut oberstrom und unterstrom beseitigen				
		210,000	m3		
2.4.20.	Zulage TR Bauschutt				
		25,000	m3		
2.4.30.	Zulage für die Entsorgung von Restmüll				
		20,000	m3		
2.4.40.	Durchführung Flächenmahd				
		500,000	m2		
2.4.50.	Zulage Flächenmahd				
		50,000	m2		
2.4.60.	Gewässersohle beräumen				
		450,000	m2		
2.4.70.	Zulage Bauschutt in Gewässersohle				
		30,000	m3		
	Hinweis zu nachf. Position: Wehrschwelle abbrechen				
2.4.80.	Bauliche Anlage abbrechen vorhandene Sohlschwelle				
		320,000	m3		
2.4.90.	Vorhandenes Schütz abbrechen, entsorgen				
		2,000	St		
2.4.100.	Stahlgeländer ausbauen, beseitigen				
		6,000	m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV: 1 Rückbau Katschmühlenwehr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.110.	Schacht aus Beton, Mauerwerk abbrechen, beseitigen			
		1,000 St		
	Zulagen gelten für das gesamte Leistungsverzeichnis			
2.4.120.	Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, Zulage AVV-Nr. 170504			
		10,000 m3		
2.4.130.	Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, Zulage AVV-Nr. 170107			
		15,000 m3		
2.4.140.	Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, Zulage AVV-Nr. 170101			
		8,000 m3		
2.4.150.	Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, AVV 170201			
		1,000 m3		
Summe 2.4.		Vor- und Abbrucharbeiten		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Rückbau Brückenbauwerk				
	Die gültigen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben sind bei allen Arbeiten zwingend einzuhalten				
2.5.10.	Stahlgeländer abbauen, beseitigen				
		40,000	m		
2.5.20.	Geländerpfosten Trennen und entsorgen				
		24,000	Stk		
2.5.30.	Stahltür mit Pfosten rückbauen, entsorgen				
		1,000	Stk		
2.5.40.	Rohrleitung d.a. 50 mm St ausbauen, beseitigen				
		30,000	m		
2.5.50.	Rohrleitung d.a. 100 mm St ausbauen, beseitigen				
		90,000	m		
2.5.60.	Stahlwinkel (Rohrhalterung) abbauen, beseitigen				
		8,000	St		
2.5.70.	Rohrleitung d.a. 150 mm St ausbauen, beseitigen				
		30,000	m		
2.5.80.	Rohrleitung d.a. 200 mm St ausbauen, beseitigen				
		30,000	m		
2.5.90.	Winkelprofile 80x60mm St ausbauen, beseitigen				
		16,000	m		
2.5.100.	Zulage Entsorgung Dämmmaterial				
		10,000	kg		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.110.	Zulage Entsorgung Bitumenumhüllung	12,000 kg		
2.5.120.	Umliegende Betonreste aufnehmen, beseitigen	2,000 m3		
2.5.130.	Brückenplatte abbrechen und entsorgen	5,000 m3		
2.5.140.	Tragwerk (Bewehrter Balken) abbrechen, entsorgen	14,200 m3		
2.5.150.	Erhöhte Aufwendungen für Großgerät, Baubehelfe	1,000 psch		
2.5.160.	Zulage für Mehraufwand zur Trennung des Bestands	1,000 psch		
2.5.170.	Sicherung Gewässersohle im Bereich des Brückenbauwerks	5,000 d		
Summe 2.5. Rückbau Brückenbauwerk				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Erdarbeiten			
2.6.10.	Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten Oberboden abtragen lagern Abtrag-D 20cm			
		120,000 m3		
2.6.20.	Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten Oberboden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			
		60,000 m3		
2.6.30.	Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten Oberboden auftragen Auftrag-D 20cm			
		120,000 m3		
2.6.40.	Leistungsbereich: 002 Erdarbeiten Boden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			
		10,000 m3		
2.6.50.	Boden liefern und in Böschungsbereich einbauen			
		33,000 m3		
2.6.60.	Boden liefern und in Mühlgrabeneinlauf einbauen			
		15,000 m3		
2.6.70.	Böschung profilieren			
		165,000 m2		
Summe 2.6.	Erdarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Wasserbauarbeiten			
2.7.10.	Vorh. Planum profilieren			
		325,000 m2		
2.7.20.	Schüttung aus Wasserbaust. CP 45/125			
		320,000 m2		
2.7.30.	Schüttung aus Wasserbaust. LMB 5/40			
		26,000 m3		
2.7.40.	Sohlstruktur aus Wasserbaust. LMB 10/60			
		55,000 m3		
2.7.50.	Buhne aus Wasserbaust. LMB 40/200			
		160,000 m3		
2.7.60.	Einbau in Buhne aus Wasserbaust. LMB 5/40			
		20,000 m3		
2.7.70.	Böschungssicherung aus Wasserbaust. LMB 40/200			
		20,000 m3		
2.7.80.	Böschungssicherung aus Wasserbaust. LMB 10/60			
		10,000 m3		
2.7.90.	Profilieren Flachwasserzonen			
		135,000 m2		
2.7.100.	Profilieren Gewässersohle			
		250,000 m2		
Summe 2.7.	Wasserbauarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV: 1 Rückbau Katschmühlenwehr

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.	Schlosserarbeiten			
	Neubau Toranlage Baustellenzufahrt			
2.8.10.	Drehflügeltor zweiflüglig 4,00 m			
		1,000 St		
2.8.20.	Zulage für Anschluss an Bestand			
		1,000 psch		
Summe 2.8.	Schlosserarbeiten			
Summe 2.	Tief- und Wasserbauarbeiten			

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Allgemeine Leistungen	
1.1.	Baustelleneinrichtung und -räumung	
1.2.	Baustellensicherung	
1.3.	Verkehrssicherung	
1.4.	technische Bearbeitung	
1.5.	Dokumentation	
1.6.	Elektroabfischung	
1.7.	Hilfsleistungen	
1.8.	Deklarationsanalysen nach MEB (EBV)	
1.9.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 1. Allgemeine Leistungen	

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Tief- und Wasserbauarbeiten	
2.1.	Bauzeitliche Zufahrt	
2.2.	Baufeldfreimachung	
2.3.	Wasserhaltung	
2.4.	Vor- und Abbrucharbeiten	
2.5.	Rückbau Brückenbauwerk	
2.6.	Erdarbeiten	
2.7.	Wasserbauarbeiten	
2.8.	Schlosserarbeiten	
Summe 2. Tief- und Wasserbauarbeiten		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 706403118 **Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr**
LV: 1 **Rückbau Katschmühlenwehr**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Allgemeine Leistungen	
2.	Tief- und Wasserbauarbeiten	
Summe LV 1 Rückbau Katschmühlenwehr		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 25

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)

Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	706403118	Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV:	1	Rückbau Katschmühlenwehr

- | | |
|----------|---|
| 2.1.40. | Unterbau Rampe Wasserbaust. LMB 10/60
Gesteinsart: '.....'
Steinbruch: '.....'
Rohdichte: '.....' |
| 2.1.60. | Dauerhafte Einfahrtsrampe Schottertragschicht 0/45 liefern und einbauen
Gesteinsart: '.....'
Steinbruch: '.....'
Rohdichte: '.....' |
| 2.4.20. | Zulage TR Bauschutt
Deponie: '.....' |
| 2.4.70. | Zulage Bauschutt in Gewässersohle
Deponie: '.....' |
| 2.4.80. | Bauliche Anlage abbrechen vorhandene Sohlschwelle
Deponie: '.....' |
| 2.4.90. | Vorhandenes Schütz abbrechen, entsorgen
Verwertungsstelle: '.....' |
| 2.4.110. | Schacht aus Beton, Mauerwerk abbrechen, beseitigen
Deponie: '.....' |
| 2.4.120. | Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, Zulage AVV-Nr. 170504
Deponie: '.....' |
| 2.4.130. | Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, Zulage AVV-Nr. 170107
Deponie: '.....' |
| 2.4.140. | Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, Zulage AVV-Nr. 170101
Deponie: '.....' |
| 2.4.150. | Zulage zu vorbeschriebenen Positionen, AVV 170201
Deponie: '.....' |
| 2.5.100. | Zulage Entsorgung Dämmmaterial
Deponie: '.....' |
| 2.5.110. | Zulage Entsorgung Bitumenumhüllung
Deponie: '.....' |
| 2.5.120. | Umliegende Betonreste aufnehmen, beseitigen
Deponie: '.....' |
| 2.5.130. | Brückenplatte abbrechen und entsorgen
Deponie: '.....' |

Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 706403118 Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV: 1 Rückbau Katschmühlenwehr

2.5.140. **Tragwerk (Bewehrter Balken) abbrechen, entsorgen**
Deponie:.....'

2.6.50. **Boden liefern und in Böschungsbereich einbauen**
Herkunft:.....'
Körnung:.....'
Anteil abschlämmbarer
Bestandteile:.....'

2.6.60. **Boden liefern und in Mühlgrabeneinlauf einbauen**
Herkunft:.....'
Körnung:.....'
Anteil abschlämmbarer
Bestandteile:.....'

2.7.20. **Schüttung aus Wasserbaust. CP 45/125**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

2.7.30. **Schüttung aus Wasserbaust. LMB 5/40**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

2.7.40. **Sohlstruktur aus Wasserbaust. LMB 10/60**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

2.7.50. **Buhne aus Wasserbaust. LMB 40/200**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

2.7.60. **Einbau in Buhne aus Wasserbaust. LMB 5/40**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

2.7.70. **Böschungssicherung aus Wasserbaust. LMB 40/200**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

2.7.80. **Böschungssicherung aus Wasserbaust. LMB 10/60**
Gesteinsart:.....'
Steinbruch:.....'
Rohdichte:.....'

**Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis**

Projekt:	706403118	Weida, Weida, Durchgängigkeit am Katschmühlenwehr
LV:	1	Rückbau Katschmühlenwehr

2.8.10. **Drehflügeltor zweiflüglig 4,00 m**
angebotenes Fabrikat:'

.....'