

## Bieterfragen- und Antwortkatalog – Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

**Ausschreibungsgegenstand:** Wasserburg Kapellendorf – SIP I Proj.Nr. 19\_13.1 Prinzessinnenbau

Los 14 Naturwerksteinarbeiten

**Vergabenummer:** 26-6114.11.06-14

**Version:** 1 vom 31.03.2026

**Hinweis:** Sofern sich aufgrund von Bieterfragen Änderungen/Ergänzungen an/zu den Wettbewerbsunterlagen ergeben, werden Sie mit diesem Fragenkatalog hierüber informiert. Fragen und deren Beantwortung werden zum Bestandteil der Wettbewerbsunterlagen.

	Zeitpunkt der Anfrage	Fragetext	Antwort
1	27.03.2026 10:04 Uhr	Pos. 2.3.4.: - Tiefe der Fehlstellen - Größe der Fehlstellen - Gesamtanzahl der zu bearbeitenden Fehlstellen	Die Tiefe der Fehlstellen beträgt von ca. 10 cm bis 20 cm. Die Anzahl und die jeweiligen Größen der zu bearbeitenden Fehlstellen gehen aus der Kartierung (Ergänzung Mauerwerk) hervor. Wie im LV beschrieben, ist es nicht vorgesehen, die Fehlstellen getrennt nach Anzahl und Größen abzurechnen. Die Abrechnung erfolgt als Summe der Einzelbereiche in m <sup>2</sup> .
2	27.03.2026 10:04 Uhr	Pos. 2.3.9.: - Verpressmenge pro lfm-Riss	Durchschnittlich ist mit einer Verpressmenge pro lfm-Riss von 0,03 m <sup>3</sup> zu rechnen.

3	27.03.2026 10:04 Uhr	Pos. 2.3.11.: - Dicken der jeweiligen Putzlagen	Ausgleichputz: ca. 0 bis 30 mm Grundputz: ca. 10-20 mm Deckputz: ca. 5-8 mm
4	27.03.2026 10:04 Uhr	Titel. 3.2.3.: - Größe der Fenstergitter - Ankerlöcher pro Fenstergitter	Wie aus den Messbildern hervorgeht, beträgt die Größe der Fenstergitter ca. 106 x 79 cm und die Anzahl der Ankerlöcher 10 Stück je Fenster.