

Arbeitskarte für KG 445 Beleuchtungsanlagen

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen			Bemerkungen
				1- jährl.	3- jährl.	bei Be- darf	

1	0	0	0	Sicherheitsbeleuchtung				
1	0	0	1	Sicherheitsbeleuchtung auf Funktion prüfen gemäß DIN VDE 0108-100	X			bei automatischer Prüfeinrichtung Protokollierung kontrollieren
1	0	0	2	Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung prüfen gemäß DIN EN 1838		X		
2	0	0	0	Beleuchtung				
2	0	0	1	Raumbeleuchtung auf Funktion prüfen	X			
2	0	0	2	Beleuchtungsstärke messtechnisch auf Nichtunterschreitung des Wartungswertes überprüfen		X		Wartungswert s. EN 12464-1 bei starker Verschmutzung ggf. jährlich