

Leistungsverzeichnis

Anliegend übersenden wir Ihnen ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Abgabe Ihres Angebotes.

WEIMAR_Nietzsche Archiv - 0474

Klassik Stiftung Weimar
Nietzsche Archiv
Humboldtstraße 36
99423 Weimar

Leistungsbeschreibung

LV 05 Fassade Putz/Anstrich

Art der Ausschreibung

Öffentliche Ausschreibung

Abgabetermin

siehe Formulare , siehe Formulare

Abgabeort

Zuschlagsfrist

siehe Formulare

Ausführungsbeginn / Ausführungsende

13.07.2026 / 23.10.2026

Datum / Seiten

17.03.2026 / 53

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -1-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

LV 05 Fassade Putz/Anstrich

Projekt-Nr.: 0474

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben **Klassik Stiftung Weimar
Nietzsche Archiv
Humboldtstraße 36
99423 Weimar**

Bauherr Klassik Stiftung Weimar Telefon 03643 545 180
Abt. Baudenkmalpflege Fax 03643 545 186
Burgplatz 4
99423 Weimar Bau@klassik-stiftung.de

Planverfasser B19 ARCHITEKTEN BDA Telefon
Weststraße 8 Fax
99425 Weimar

Bauleitung B19 ARCHITEKTEN BDA Telefon
Weststraße 8 Fax
99425 Weimar

Leistungsverzeichnis
(Anspr. / Bemerkung)

Währung / Steuer Alle Angaben in EUR. Mehrwertsteuersatz: 19,0 %

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben.
Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort.

Gesamtsumme	<u>Vor der Prüfung</u>	<u>Nach der Prüfung</u>
Angebotssumme, Netto	EUR	EUR
MWSt. (19,0 %)	EUR	EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	EUR	EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Geprüft

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses -2-

Angaben zum Leistungsverzeichnis

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

Projekt-Nr.: 0474

LV 05 Fassade Putz/Anstrich

Öffentliche Ausschreibung

Sonstige Vereinbarungen

1. Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
2. Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
3. Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
4. Alle Einzelpreise sind Netto in EUR einzutragen.
5. Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und allgemeinen Vorbemerkungen einverstanden.
6. Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
7. Die vorstehenden Vereinbarungen werden von den Vertragspartnern durch rechtsverbindliche Unterschrift anerkannt.
Unterschrift ist erforderlich auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und 'Letzte Seite'.



Diese Ausschreibungsunterlagen können Sie zusätzlich zur Papierform auf Wunsch auch in digitaler Form im Format GAEB KE 81, KE 83 (DA81, DA83) erhalten. Die Angebotsabgabe kann im Format GAEB KE 84 (DA84) erfolgen. Rechenansätze und Mengen können im Format DA 11, DA 12 (REB 23.003, 23.004) übermittelt werden.

Diese Vereinbarungen gelten als Vertragsbestandteil.

Vertragsbedingungen

- Sicherheitseinbehalt 0,00 % aus Rechnungsbetrag
-
-

- Vertragsstrafe:
-
-
-

Abzüge Netto

Erfüllungsbürgschaft	-	-
Bauwesensversicherung	-	-
anteilige Baubeschilderung	-	-
anteilige Baureinigung	-	-
anteiliges Bauwasser	-	-
anteiliger Baustrom	-	-

Abzüge Brutto

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

Projekt-Nr.: 0474

LV 05 Fassade Putz/Anstrich

Nr. / Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		- Seite -
05	LV	Fassade Putz/Anstrich	1
00	Titel	Vorbemerkungen	5
		Baubeschreibung	5
01	Titel	Baustelleneinrichtung	7
02	Titel	Vorbereitung alle Bereiche	9
03	Titel	Natursteinarbeiten	10
03.01		Vorbereitung	10
03.02		Natursteinrestaurierung	13
04	Titel	Klinkerfassaden	19
04.		Vorarbeiten	19
04.		Klinkerrestaurierung	21
04.		Sonstiges	30
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	31
05.01		Vorarbeiten	31
05.02		Profile und Anschlüsse	36
05.03		Fassadenunterputz	37
05.04		Oberputz	39
05.05		Anstrich	41
05.06		Sonstiges	46
06	Titel	Lohnstunden	51
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 53) 53

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05 LV Fassade Putz/Anstrich

Projekt-Nr.: 0474

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Die hier ausgeschriebenen Leistungen betreffen die Fassadenputz/Anstricharbeiten am Nietzsche Archiv, Humboldtstr. 36 in 99423 Weimar

Der Bestandsputz ist überwiegend in einem guten Zustand und wird lediglich gereinigt, ausgebessert und erhält einen neuen Anstrich.

**Die Ausführung erfolgt im Außenbereich.
Ein Fassadengerüst wird bauseits gestellt**

Standort, Baugrundstück

Es ist beabsichtigt das Nietzsche Archiv in der Humboldtstraße 36 in 99423 Weimar denkmalgerecht zu sanieren.

Das Baugrundstück liegt am Rand der historischen Innenstadt von Weimar. Die öffentliche Erschließung erfolgt über die Humboldtstraße.

Zufahrt

Die Haupteinschließung des Grundstücks erfolgt von Osten über die Humboldtstraße, das Grundstück ist durch eine Toranlage vom Straßenraum getrennt (Durchfahrung ist mgl. aber von jedem Bieter selbst zu prüfen).

Dem Gebäude ist am Haupteingang ein kleiner Platz vorgelagert, dieser ist für die Baustelleneinrichtung zu nutzen.

Der Belag des Vorplatzes ist mit einer gebundenen Decke belegt und nicht gepflastert. Die störungsfreie Befahrbarkeit ist selbst zu gewährleisten, ggf. sind die Aufstellbereiche für Autokrane oder LKW eigenständig zu schützen.

Das Haus selbst wird, wenn notwendig, nur über das Gerüst/Treppenturm in Verbindung mit der Terrasse im 2.OG(DG) betreten.

Nach Norden und Westen hin ist das Gebäude umgeben von einer denkmalgeschützten Gartenanlage die nicht betreten werden darf bzw. die für sämtliche Baustellentätigkeiten gesperrt ist.

Im Süden verläuft eine Ebene Hofffläche mit gebundener Wegedecke die nicht befahren werden darf.

Die Bestückung erfolgt ausschließlich über das Gerüst und den Treppenturm

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05 LV Fassade Putz/Anstrich

Projekt-Nr.: 0474

Baubeschreibung

auf dem Vorplatz (Ostseite) das Gebäude ist für die Arbeiten nicht über den Haupteingang zugänglich. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Objektbesichtigung vor Angebotsabgabe:

Der AG empfiehlt dem Bieter, vor Angebotsabgabe eine Vorortbegehung vorzunehmen und sich über alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle, insbesondere über die Art und den Zustand der zu erbringenden Abbruch-, Entsorgungsarbeiten genau und umfassend zu informieren; dies gilt ebenso für Lagerplätze und Zufahrtsmöglichkeiten. Zusätzliche Forderungen des Bieters, die sich aus der Unterlassung dieser Empfehlung ergeben, werden ausgeschlossen.

Ansprechpartner für Besichtigungen:

B19 ARCHITEKTEN BDA

Herr Rößling o. Herr Priebst

Weststr. 8

99425 Weimar

Tel.: (03643) 7773801

Mail: info@b19-architekten.com

Planungsunterlagen

ANLAGEN zum Leistungsverzeichnis

Planzeichnungen B19 Architekten BDA

-Statik Pos. 01.01

0474_Fotodokumentation

0474_BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN_05_40

0474_Abbruchplan DA_04_46.pdf

0474_Abbruchplan DA_04_45.pdf

0474_ANSICHT NW_04_64.pdf

0474_ANSICHT NO_04_61.pdf

0474_ANSICHT SO_04_62.pdf

0474_ANSICHT SW_04_63.pdf

0474_DACHAUFSICHT_05_76.pdf

0474_DETAILS 01 SATTELDACHGAUBE

V.BLECHD_B19_05_107.pdf

0474_DETAILS 02 TONNENDACHGAUBE

FENSTER_B19_05_101.pdf

0474_DETAILS 03 TONNENDACHGAUBE

TÜR_B19_05_102.pdf

0474_DETAILS 04 GAUBENOHR V1_B19_05_103.pdf

0474_DETAILS 06 TRAUFE_V BLECHD_B19_05_106.pdf

0474_GRUNDRISS DG_1.BA_05_74.pdf

0474_GRUNDRISS DG_2.BA_05_75.pdf

0474_SCHNITT AA_03_B19_05_77.pdf

0474_SCHNITT CC_03_B19_00_79.pdf

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
01	Titel	Baustelleneinrichtung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1

Position

Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Ausführung für die gesamte Bauzeit der ausgeschriebenen Leistungen. Die auf der Baustelle bei den Arbeiten anfallenden Abfälle und Reststoffe werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen. Desweiteren sind folgende Leistungen in den Pauschalpreis einzurechnen:

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze
- notwendige Geräte (Krane, Aufzüge, Schuttrutschen), Werkzeuge, Hilfsmittel, incl. deren Vorhaltung
- es sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mitwirkenden Behörden, Amtsstellen und Körperschaften zu erfüllen
- Beschädigungen im Zuge der Baustellenarbeiten gehen zu Lasten des Auftragnehmers

1	psch	EP	GP
----------	-------------	----------	----------

01.2

Position

Schutz mit Seekieferplatten

Zum Verschluss von Öffnungen im Mauerwerk und zum Einhausen von Bereichen an den Wänden mit Seekieferplatten. Die Platten sind miteinander so zu befestigen, dass keine Schäden verursacht werden. Diese Maßnahme ist über die Dauer der gesamten Arbeiten vorzuhalten. Der Abbau und die entgeltliche Entsorgung erfolgen nach Abschluss der Gesamtmaßnahme und sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Festlegung der zu schützenden Bauteile ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung zu treffen.

Mehraufwendungen, welche sich aus der Kleinteiligkeit und den besonderen Zuschnitten der einzelnen Fläche ergeben, werden nicht gesondert vergütet.

20	m²	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

Übertrag:

B19 ARCHITEKTEN BDA

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05 **LV** **Fassade Putz/Anstrich** **Projekt-Nr.: 0474**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 01 Baustelleneinrichtung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

B19 ARCHITEKTEN BDA

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
02	Titel	Vorbereitung alle Bereiche	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

02	Titel	Vorbereitung alle Bereiche		
-----------	--------------	-----------------------------------	--	--

02.1	Rückbau Rankhilfen			
Position	Rückbau und Entsorgung von Rankhilfen einschl. Verankerungen und Befestigung in Putz und Klinkerflächen			
	Größe: Breite bis ca. 5cm, Höhe bis ca. 5cm			
	Material: Holzleisten			
	Einzellänge ca. 3,5m			
	inkl. darauf befestigter Schrauben, Ösen etc.			
	Ausbauort: Fassadenflächen			
	120	m	EP	GP

02.2	Heißwasserhochdruckreinigung der Putz-Klinker- und Natursteinflächen			
Position	Entfernung aufliegender Stäube und Materialien (bspw. lose Farbanstriche) von den Putzoberflächen mittels Heißwasserstahl-Hochdruckreiniger.			
	Das Abdichten von Oberflächen, Klüften, Spalten und Rissen, durch welche Wasser in das Mauerwerksinnere eintreten könnte, ist in die Einheitspreise einzurechnen. Schäden, die durch eindringendes Wasser entstehen, gehen zu Lasten des Ausführenden.			
	600	m²	EP	GP

Titel 02 Vorbereitung alle Bereiche

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.01		Vorbereitung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.3 -

Strahlmittel nach DIN 8200/88201 zur Erzielung eines sauberen porenoffenen Gefüges sowie der Abnahme der bestehenden Fassungen.

Kompressor superschallgedämmt mit den notwendigen geräteabhängigen Leistungsparametern (Luftdruck, Fördermenge etc.) incl. der erforderlichen Absaugung (Luftreinigungsleistung 900,00 m3/h incl. HEPA-Filter Klasse H13 und wenn erforderlich Staubabscheider mit Vorfilter B 12).

Zusätzliches Abplanen und Parzellierung im Gerüst zur Vermeidung einer Staubeentwicklung im Gerüstbereich außerhalb der Parzellierung.

Die Reinigung ist mit jeweils an den Untergrund angepassten Druck, falls erforderlich in mehreren Arbeitsgängen, bis zum Erreichen eines tragfähigen Untergrundes für die Vor- und Deckverfugung durchzuführen. Die Flächen lassen sich unterschiedlich gut reinigen. Bei Bedarf sind diese mehrfach in unterschiedlichen Reinigungswinkeln zu überarbeiten. Miteinzurechnen ist eine mechanische Bearbeitung von festsitzenden Moosen und Flechten. Die Reinigung im Anschluss der historischen Fug- und Putzflächen hat besonders vorsichtig zu erfolgen.

Einzurechnen ist hier die temporäre Abdeckung während des Reinigungsvorganges.

Abblasen der Flächen mit ölfreier Druckluft. Entfernen des Substrats von den gereinigten Oberflächen, dem Mauerwerk, dem Gerüst, Dachrinnen etc., Aufnehmen und ordnungsgemäßes Entsorgen incl. aller Transporte.

Reinigungsuntergrund: Gefasster Natur- und Kunststein sowie unterschiedliche Steinerfüllungsmassen glatter sowie stark profiliert mit Innen- und Außengehrungen, Verschneidungen und Überlagerungen, ornamentale Bereiche.

Die angrenzenden nicht zu reigenden Flächen sind mit geeigneten Mitteln zu schützen. Siehe hierzu auch Schutzmaßnahmen.

Alle Flächen mit bis zu drei Fassungsschichten jeweils incl. der jeweiligen Grund- und Zwischenanstriche sowie drei lokale Ausbesserungen.

Alle Natursteinoberflächen in gerader, profilierter,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

B19 ARCHITEKTEN BDA

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.01		Vorbereitung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.3 -

gekrümter bis kreisrunder Form z.Bsp.
 Natursteingewände/ Natursteinrippen/ der Ecklisenen /
 der Gesimse / Leibungen und Stürze von Öffnungen /
 Aussparungen und Nischen.

100	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

03.01 Vorbereitung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.02		Natursteinrestaurierung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.02 Natursteinrestaurierung

03.02.1 Fugenausräumarbeiten: Einzellänge bis 30 cm

Position

Fugenausräumarbeiten:
Bei der noch vorhandenen Verfugung (unterschiedliche Materialien, wie Kalk- und partiell Zementmörtel vorhanden) ist darauf zu achten, dass nur loser, rissiger und instabiler Fugenmörtel bis auf eine Tiefe, die, soweit technisch möglich, mindestens der doppelten Fugenbreite entspricht, ausgeräumt wird. Intakter Fugenmörtel wird belassen.

Die Entfernung von losen oder abgelösten Fugenmörteln ist vor der Hauptreinigung vorzunehmen, um auch die freigelegten Fugenflanken in die Hauptreinigung miteinzubeziehen.

Das Ausräumen schadhafter Fugen an den Architekturelementen (Tür- und Fenstergewände, Eckquader, usw.) muss generell von Hand oder mit geeigneten Geräten und unter absoluter Beibehaltung und Schonung der Steinkanten und der noch erhaltenen Verfugung erfolgen - keine Verwendung von Winkelschneider oder ähnlichen Geräten!

Mürben, losen, rissigen und/oder zementhaltigen Fugenmörtel unter Zuhilfenahme von geeigneten Geräten wie z.B. oszillierender Fugenschneider, Fingerfräsen oder spez. Druckluftmeißel oder Druckluftpistolen oder dergl., bis auf einen festen, bzw. tragfähigen und flankensauberem Steingrund sauber ausräumen.

Fugenbereich unter Zuhilfenahme einer Druckluftpistole gründlichst säubern, bzw. ausblasen und, soweit technisch möglich, mit einem hochleistungsstarken Industriestaubsauger mittels Düsenaufsatz, aussaugen. Instabile oder partiell absturzgefährdete Steinbereiche sind durch Auskeilen und Abstützen zu sichern. Einschl. fachgerechter Entsorgung des anfallenden Schutts.

Fugenbreite: ca. 2 - 25 mm
Fugentiefe: doppelte Fugenbreite, min. 20 mm, bis ca. 60 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.02		Natursteinrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 03.02.1 -			
	Ausführung in Teillängen, zum Teil L-förmig (z. B. an Gewänden), Einzellänge bis 30 cm		
	20 Stk	EP	GP
03.02.2 Position	Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 60 cm Fugenausräumarbeiten, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 60 cm		
	10 Stk	EP	GP
03.02.3 Position	Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 100 cm Fugenausräumarbeiten, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 100 cm		
	5 Stk	EP	GP
03.02.4 Position	Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis >100 cm Fugenausräumarbeiten, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge >100 cm		
	2 m	EP	GP
03.02.5 Position	Zulage Fugenausräumarbeiten Einzellänge bis 30 cm für Fugentiefe ca. 60 - 15 Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 30 cm, für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	5 Stk	EP	GP
03.02.6 Position	Zulage Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 60 cm für Fugentiefe ca. 60 - 15 Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 60 cm, für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	2 Stk	EP	GP
03.02.7 Position	Zulage Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 100 cm für Fugentiefe ca. 60 - 15 Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 100 cm, für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	1 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.02		Natursteinrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.02.8	Zulage Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis >100 cm für Fugentiefe ca. 60 - 15		
Position	Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge >100 cm, für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	1 m	EP	GP

03.02.56	Verfugung, Einzellänge bis 30 cm		
Position	Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, Alle zur Anwendung kommenden Mörtel sind sorgfältig in Härte und Dichte auf das vorhandene Steinmaterial abzustimmen und dürfen auf deren Eigenschaften keinen negativen Einfluß nehmen.		
	<p>Das Porenvolumen der neuen Mörtel ist so abzustimmen, dass keine Sprengwirkungen hinter der äußeren Schale durch Ausfall von Tauwasser während der Frostperioden oder durch Ansammlung von Salzkristallen während der Verdunstungsphase entstehen.</p> <p>Die Fugenmörtel sind entsprechend der gereinigten angrenzenden Steinoberfläche farblich abzustimmen</p> <p>Ausführungsbeschreibung zu den Neuverfugungsarbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vornässen der zu verfugenden Bereiche unter Zuhilfenahme von Handsprüflaschen. Beim Vornässen ist darauf zu achten, dass kein Wasserfilm auf den Untergründen zurückbleibt (Gefahr des Adhäsions- und Kohäsionsverlustes) -Einbringen des geeigneten Werk trockenmörtels, kraftschlüssig und hohlraumfrei mit geeigneten Werkzeugen (Lanzette, Fugeisen, Holzspatel, usw.), -Mörteloberfläche und Duktus entsprechend den fachlichen Vorgaben, bzw. der Befundsituation (differenzierte Bearbeitung aufgrund der verschiedenen Verwitterungsformen der einzelnen Bereiche erforderlich). <p>Material: Trasskalkmörtel Hinweis: In Teilbereichen wird es arbeitstechnisch erforderlich, ein- bis zweilagig vorzufugen. In diesem Fall sind die mehrlagig einzubringenden Fugmörtelschichten bis ca. 2 bis 4 cm zurückliegend hinter den Werksteinflächen einzubringen, um für die nachfolgende Sichtfuge eine bessere Haftung zu erhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mit dem Fugenmörtel sind auch kleinere Fehlstellen (bis zu 10 cm Größe), insbesondere wasserführende Risse, 		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	
03	Titel	Natursteinarbeiten	Projekt-Nr.: 0474
03.02		Natursteinrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.02.56 -

Fehl- und Ausbruchsteilen zu schliessen,
 -Entfernen der Sinterhaut nach dem Austrocknen der einzelnen Mörtellagen mittels grober Wurzellbürste,
 -Feuchthalten der Verfugmörtel durch vorsichtiges Annebeln mit einer geeigneten Sprühflasche (kein direkter Wasserstrahl, da sonst die Gefahr des Bindemittelverlustes besteht),
 -Zusätzlicher Schutz vor Sonnenbestrahlung oder Schlagregen durch Ab- bzw. Vorhängen mit Rupfen oder Sackleinen

Vor dem Beginn der Verfugungsarbeiten sind Musterflächen an den verschiedenen Bereichen der Architekturelemente anzulegen und den fachlich Beteiligten vorzustellen. Erst nach der Abnahme der v.g. Musterflächen durch die fachlich Beteiligten darf mit den Verfugungsarbeiten begonnen werden.

Ausführung in Teillängen. Fugenbreite: ca. 2 - 25 mm

Fugentiefe: doppelte Fugenbreite, min. 20 mm, bis ca. 60 mm

Ausführung in Teillängen, zum Teil L-förmig (z. B. an Gewänden),

Einzellänge bis 30 cm

20	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

03.02.57
Position

Verfugung, Einzellänge bis 60 cm

Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: hier: Einzellänge bis 60 cm

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

03.02.58
Position

Verfugung, Einzellänge bis 100 cm

Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: hier: Einzellänge bis 100 cm

5	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

03.02.59
Position

Verfugung, Einzellänge > 100 cm

Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: hier: Einzellänge >100 cm

2	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.02		Natursteinrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03.02.60 Position	Zulage Verfugung, Einzellänge bis 30 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 30 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	4 Stk	EP	GP

03.02.61 Position	Verfugung, Einzellänge bis 60 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 60 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	3 Stk	EP	GP

03.02.62 Position	Zulage Verfugung, Einzellänge bis 100 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 100 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	2 Stk	EP	GP

03.02.63 Position	Zulage Verfugung, Einzellänge > 100 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Naturstein-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge >100 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	1 m	EP	GP

03.02.66 Position	Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge bis 30 cm Sicherung Bestandsfugen		
	Zielstellung: Risse und kleinere Fehlstellen innerhalb der zu sichernden Fuge werden geschlossen, um die Angriffsfläche für Verwitterungsprozesse weitgehend zu minimieren.		
	Manuelles Entfernen der stark entfestigten Mörteloberfläche, Absaugen bzw. Abkehren von lockerem Material, gründliches Vornässen der zu sichernden Bereiche, Verschlämmen von Flankenabrissen zwischen Fuge und Stein, Ergänzen kleiner Fehlstellen im vorhandenen Fugenmörtel, Oberfläche gekratzt Das Abbinden der eingebrachten Mörtel ist durch		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
03	Titel	Natursteinarbeiten	
03.02		Natursteinrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.02.66 -

Schützen und Nachnässen zu fördern.

Material:
 mineralisch gebundener Mörtel, schlämmfähig bzw.
 dünnschichtig applizierbar,
 Körnung, Festigkeit und Porosität sind auf den
 historischen Fugenmörtel! abzustimmen.
 Die Mörtelfarbe ist durch Pigmentzugaben an das
 jeweilige Erscheinungsbild der angrenzenden,
 historischen Fugenoberfläche anzupassen.

Fugenbreite ca. 2 - 25 mm
 Ausführung in Teillängen, zum Teil L-förmig (z. B. an
 Gewänden),
 Einzellänge bis 30 cm

20	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

03.02.67 Position	Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge bis 60 cm Sicherung Bestandsfugen, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 60 cm		
-----------------------------	---	--	--

10	Stk	EP	GP
-----------	------------	----------	----------

03.02.68 Position	Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge bis 100 cm Sicherung Bestandsfugen, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 100 cm		
-----------------------------	---	--	--

5	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

03.02.69 Position	Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge >100 cm Sicherung Bestandsfugen, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge >100 cm		
-----------------------------	--	--	--

2	m	EP	GP
----------	----------	----------	----------

03.02 Natursteinrestaurierung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 03 Natursteinarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Vorarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04. Vorarbeiten

04..1 Schutz angrenzender Flächen

Position

Schutz von Bauteilen, wie: Fenstern, Türen, Dachflächen, Regenrohren, u.a. durch Abkleben mit starker Folie, einschließlich dichtem Abkleben der Stöße mit Klebeband.
 Diese Maßnahme ist über die Dauer der gesamten Arbeiten vorzuhalten. Der Abbau und die Entsorgung erfolgen nach Abschluss der durchzuführenden Maßnahmen. Durch das Abkleben muss gewährleistet werden, dass weder Strahlgut noch Staub über defekte Anschlüsse in das Innere des Gebäudes eindringen können. Aus unsachgemäßem Vorgehen resultierende Beschädigungen der zu schützenden Bereiche gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Festlegung der zu schützenden Bauteile ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung zu treffen.

Mehraufwendungen, welche sich aus der Kleinteiligkeit der Fläche ergeben, werden nicht gesondert vergütet.

80	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

04..2 Ausbau von Fremdkörpern

Position

Entfernen von Fremdkörpern, wie: Metallteilen, Befestigungsschellen, Holzdübeln, Gerüstdübelkappen, Elektroinstallationsdosen (auch mit mehreren Fixpunkten) nach Angabe und deren fachgerechte Entsorgung.
 Die Festlegung der hierbei zu entfernenden Elemente ist vor Beginn der Ausbuarbeiten mit der Bauleitung zu treffen.
 Der sich anschließende Ausbau hat so zu erfolgen, dass der umgebende Werksteinbestand nicht geschädigt wird. Das Entfernen von Fremdkörpern mit mehreren einbindenden Fixpunkten wird nicht gesondert vergütet.

100	Stk	EP	GP
------------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Vorarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04. Vorarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04. Klinkerrestaurierung

04.1 Fugenausräumarbeiten: Einzellänge bis 30 cm

Position

Fugenausräumarbeiten:

Bei der noch vorhandenen Verfugung (unterschiedliche Materialien, wie Kalk- und partiell Zementmörtel vorhanden) ist darauf zu achten, dass nur loser, rissiger und instabiler Fugenmörtel bis auf eine Tiefe, die, soweit technisch möglich, mindestens der doppelten Fugenbreite entspricht, ausgeräumt wird. Intakter Fugenmörtel wird belassen.

Die Entfernung von losen oder abgelösten Fugenmörteln ist vor der Hauptreinigung vorzunehmen, um auch die freigelegten Fugenflanken in die Hauptreinigung miteinzubeziehen.

Das Ausräumen schadhafter Fugen an den Architekturelementen (Tür- und Fenstergewände, Eckquader, usw.) muss generell von Hand oder mit geeigneten Geräten und unter absoluter Beibehaltung und Schonung der Steinkanten und der noch erhaltenen Verfugung erfolgen - keine Verwendung von Winkelschneider oder ähnlichen Geräten!

Mürben, losen, rissigen und/oder zementhaltigen Fugenmörtel unter Zuhilfenahme von geeigneten Geräten wie z.B. oszillierender Fugenschneider, Fingerfräsen oder spez. Druckluftmeißel oder Druckluftpistolen oder dergl., bis auf einen festen, bzw. tragfähigen und flankensauberem Steingrund sauber ausräumen.

Fugenbereich unter Zuhilfenahme einer Druckluftpistole gründlichst säubern, bzw. ausblasen und, soweit technisch möglich, mit einem hochleistungsstarken Industriestaubsauger mittels Düsenaufsatz, aussaugen. Instabile oder partiell absturzgefährdete Steinbereiche sind durch Auskeilen und Abstützen zu sichern. Einschl. fachgerechter Entsorgung des anfallenden Schutts.

Fugenbreite: ca. 15 - 25 mm
Fugentiefe: doppelte Fugenbreite, min. 20 mm, bis ca. 30 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04..1 -			
	Ausführung in Teillängen, zum Teil L-förmig (z. B. an Gewänden), Einzellänge bis 30 cm		
	80 Stk	EP	GP
04..2 Position	Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 60 cm Fugenausräumarbeiten, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 60 cm		
	40 Stk	EP	GP
04..3 Position	Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 100 cm Fugenausräumarbeiten, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 100 cm		
	20 Stk	EP	GP
04..4 Position	Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis >100 cm Fugenausräumarbeiten, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge >100 cm		
	15 m	EP	GP
04..5 Position	Zulage Fugenausräumarbeiten Einzellänge bis 30 cm für Fugentiefe ca. 30-60mm Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 30 cm, für eine Fugentiefe von ca. 30-60 mm.		
	7 Stk	EP	GP
04..6 Position	Zulage Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 60 cm für Fugentiefe ca. 30-60mm Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 60 cm, für eine Fugentiefe von ca. 30-60mm.		
	5 Stk	EP	GP
04..7 Position	Zulage Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 100 cm für Fugentiefe ca. 30-60mm Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis 100 cm, für eine Fugentiefe von ca. 30-60mm		
	2 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04.8	Zulage Fugenausräumarbeiten, Einzellänge bis >100 cm für Fugentiefe ca. 30-60mm		
Position	Zulage zu Position zuvor, Fugenausräumarbeiten, Einzellänge >100 cm, für eine Fugentiefe von ca. 30-60mm		
	1 m	EP	GP

04.9	Verfugung, Einzellänge bis 30 cm		
Position	Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, Alle zur Anwendung kommenden Mörtel sind sorgfältig in Härte und Dichte auf das vorhandene Material abzustimmen und dürfen auf deren Eigenschaften keinen negativen Einfluß nehmen. Das Porenvolumen der neuen Mörtel ist so abzustimmen, dass keine Sprengwirkungen durch Ausfall von Tauwasser während der Frostperioden oder durch Ansammlung von Salzkristallen während der Verdunstungsphase entstehen. Die Fugenmörtel sind entsprechend der gereinigten angrenzenden Oberfläche farblich abzustimmen Ausführungsbeschreibung zu den Neuverfugungsarbeiten: -Vornässen der zu verfugenden Bereiche unter Zuhilfenahme von Handsprüflaschen. Beim Vornässen ist darauf zu achten, dass kein Wasserfilm auf den Untergründen zurückbleibt (Gefahr des Adhäsions- und Kohäsionsverlustes) -Einbringen des geeigneten Werkrockenmörtels, kraftschlüssig und hohlraumfrei mit geeigneten Werkzeugen (Lanzette, Fugeisen, Holzspatel, usw.), -Mörteloberfläche und Duktus entsprechend den fachlichen Vorgaben, bzw. der Befundsituation (differenzierte Bearbeitung aufgrund der verschiedenen Verwitterungsformen der einzelnen Bereiche erforderlich). Material: Trasskalkmörtel Hinweis: In Teilbereichen wird es arbeitstechnisch erforderlich, ein- bis zweilagig vorzufugen. In diesem Fall sind die mehrlagig einzubringenden Fugmörtelschichten bis ca. 2 bis 4 cm zurückliegend hinter den Steinflächen einzubringen, um für die nachfolgende Sichtfuge eine bessere Haftung zu erhalten. -Entfernen der Sinterhaut nach dem Austrocknen der einzelnen Mörtellagen mittels grober Wurzellbürste, -Feuchthalten der Verfugmörtel durch vorsichtiges Annebeln mit einer geeigneten Sprühflasche (kein direkter Wasserstrahl, da sonst die Gefahr des		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04..9 -			
	<p>Bindemittelverlustes besteht), -Zusätzlicher Schutz vor Sonnenbestrahlung oder Schlagregen durch Ab- bzw. Vorhängen mit Rupfen oder Sackleinen</p> <p>Vor dem Beginn der Verfugungsarbeiten sind Musterflächen an den verschiedenen Bereichen der Architekturelemente anzulegen und den fachlich Beteiligten vorzustellen. Erst nach der Abnahme der v.g. Musterflächen durch die fachlich Beteiligten darf mit den Verfugungsarbeiten begonnen werden.</p> <p>Ausführung in Teillängen. Fugenbreite: ca. 15 - 25 mm</p> <p>Fugentiefe: doppelte Fugenbreite, min. 20 mm, bis ca. 30 mm</p> <p>Ausführung in Teillängen, zum Teil L-förmig (z. B. an Gewänden),</p> <p>Einzellänge bis 30 cm</p>		
	100 Stk	EP	GP
04..10 Position	<p>Verfugung, Einzellänge bis 60 cm Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: hier: Einzellänge bis 60 cm</p>		
	40 Stk	EP	GP
04..11 Position	<p>Verfugung, Einzellänge bis 100 cm Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: hier: Einzellänge bis 100 cm</p>		
	20 Stk	EP	GP
04..12 Position	<p>Verfugung, Einzellänge > 100 cm Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: hier: Einzellänge >100 cm</p>		
	15 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04..13 Position	Zulage Verfugung, Einzellänge bis 30 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 30 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	7 Stk	EP	GP

04..14 Position	Verfugung, Einzellänge bis 60 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 60 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	5 Stk	EP	GP

04..15 Position	Zulage Verfugung, Einzellänge bis 100 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 100 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	2 Stk	EP	GP

04..16 Position	Zulage Verfugung, Einzellänge > 100 cm Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm. Zulage Nach- und Neuverfugung der Klinker-Bauteile, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge >100 cm für eine Fugentiefe von ca. 60 - 150 mm.		
	1 m	EP	GP

04..17 Position	Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge bis 30 cm Sicherung Bestandsfugen Zielstellung: Risse und kleinere Fehlstellen innerhalb der zu sichernden Fuge werden geschlossen, um die Angriffsfläche für Verwitterungsprozesse weitgehend zu minimieren. Manuelles Entfernen der stark entfestigten Mörteloberfläche, Absaugen bzw. Abkehren von lockerem Material, gründliches Vornässen der zu sichernden Bereiche, Verschlämmen von Flankenabrissen zwischen Fuge und Stein, Ergänzen kleiner Fehlstellen im vorhandenen Fugenmörtel, Oberfläche gekratzt Das Abbinden der eingebrachten Mörtel ist durch		
---------------------------	---	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04..17 -

Schützen und Nachnässen zu fördern.

Material:
 mineralisch gebundener Mörtel, schlämmfähig bzw. dünn-schichtig applizierbar, Körnung, Festigkeit und Porosität sind auf den historischen Fugenmörtel! abzustimmen. Die Mörtelfarbe ist durch Pigmentzugaben an das jeweilige Erscheinungsbild der angrenzenden, historischen Fugenoberfläche anzupassen.

Fugenbreite ca. 2 - 25 mm
 Ausführung in Teillängen, zum Teil L-förmig
 Einzellänge bis 30 cm

120 Stk EP GP

04..18
 Position

Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge bis 60 cm

Sicherung Bestandsfugen, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 60 cm

60 Stk EP GP

04..19
 Position

Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge bis 100 cm

Sicherung Bestandsfugen, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge bis 100 cm

30 Stk EP GP

04..20
 Position

Sicherung Bestandsfugen, Einzellänge >100 cm

Sicherung Bestandsfugen, wie in Pos. zuvor, jedoch: Einzellänge >100 cm

20 m EP GP

04..21
 Position

Schadstellen und Steinwunden winkeligerecht ausspitzen, bis 5 x 5 cm

Schadstellen und Bruchstellen an Ziegelsteinen winkeligerecht anreißen und mit einem Beizeisen ausbeizen. Die inneren Flächen sind bis auf den gesunden Ziegelstein in einer Mindesttiefe von 2 cm auszuspitzen.

Der Randbereich darf nicht auf Null auslaufen, sondern muss eine winkelige Angrenzung von mind. 1 cm Tiefe aufweisen. Die Schadstellen sind mit ölfreier Preßluft auszublasen.

Größe der Schadstelle bis 5 x 5 cm

50 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04..22 Position	Schadstellen und Steinwunden winkeligerecht ausspitzen, bis 10 x 10 cm Wie wie in Pos. zuvor, jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 10 cm		
	30 Stk	EP	GP

04..23 Position	Schadstellen und Steinwunden winkeligerecht ausspitzen, bis 10 x 15 cm Wie wie in Pos. zuvor, jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 15cm		
	15 Stk	EP	GP

04..24 Position	Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel, 5 x 5 x 5 cm Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel. Eigenschaftsprofil: Biegezugfestigkeit : 4 N/mm ² nach 7 Tagen 5 N/mm ² nach 28 Tagen Druckfestigkeit : 20 N/mm ² nach 7 Tagen : 28 N/mm ² nach 28 Tagen Elastizitätsmodul in Anlehnung an DIN 1048 : 9.000 N/mm ² Den Untergrund bis zur Sättigung vornässen, mit Grundiermörtel weich einschlämmen und frisch in frisch mit Grundiermörtel in einer Schichtdicke von max. 2 cm auffüllen. Nach einer witterungsbedingten Standzeit mit Sägeblatt oder Grundkratzer 3 - 5 mm unter der Oberfläche auskratzen. Tiefere Steinwunden müssen in mehreren Arbeitsfolgen in 24-stündigem Abstand aufgefüttert werden. Zwischen jedem Auftrag muss aufgeraut und geschlämmt werden. Nach Beendigung der Auffütterungs- arbeiten, frühestens nach 24 Stunden, den Grundiermörtel und die umliegenden Ziegelflächen bis zur Sättigung vornässen. Danach den Restauriermörtel antragen. Breite : bis 5 cm Länge : bis 5 cm Tiefe : bis 5 cm Liefern und verarbeiten.		
	50 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04..25 Position	Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel, 10 x 10 x 5 cm Wie in Pos. zuvor, jedoch: Breite : bis 10 cm Länge : bis 10 cm Tiefe : bis 5 cm		
	30 Stk	EP	GP

04..26 Position	Kernaufbau bei tiefen Steinwunden mit Grundiermörtel, 10 x 10 x 5 cm Wie in Pos. zuvor, jedoch: Breite : bis 10 cm Länge : bis 15 cm Tiefe : bis 5 cm		
	15 Stk	EP	GP

04..27 Position	Reprofilierung beschädigter Ziegel mit Restaurierungsmörtel, 5 x 5 cm Reprofilierung, Restaurierung und Ergänzung von Ziegelsteinen mit Restauriermörtel. Bindemittel und Zuschlagstoffe auf rein mineralischer Basis. Inkl. Anlegen einer Musterfläche 5x5cm, die Bearbeitung erfolgt erst nach Freigabe durch den AG Druckfestigkeit nach 28 Tagen : < 13 N/mm ² Haftzugfestigkeit nach 28 Tagen : > 1 N/mm ² E-Modul in Anlehnung an DIN 1048 : 15.000 N/mm ² Untergrund vornässen und Restauriermörtel in dünner Konsistenz aufstreichen und frisch in frisch in plastischer Konsistenz 1 bis 2 mm über das umgebende Material antragen. Nach entsprechender Wartezeit (beim Abziehen mit der Ziehklinge springt das Korn) die Oberfläche durch steinmetzmässige Bearbeitung der Originalsteinoberfläche anpassen. Größe der Schadstelle bis 5 x 5 cm Abrechnung je saniertem Ziegelstein. Liefern und verarbeiten. Leitprodukt: Ruberstein Steinrestauriermörtel oder gleichwertig Produkt:		
	50 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
04	Titel	Klinkerfassaden	
04.		Klinkerrestaurierung	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04..28 Position	Reprofilierung beschädigter Ziegel mit Restaurierungsmörtel, 10 x 10 cm Wie in Pos. zuvor, jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 10 cm		
	30 Stk	EP	GP

04..29 Position	Reprofilierung beschädigter Ziegel mit Restaurierungsmörtel, 10 x 15cm Wie in Pos. zuvor, jedoch: Größe der Schadstelle bis 10 x 15 cm		
	15 Stk	EP	GP

04. Klinkerrestaurierung

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474	
04	Titel	Klinkerfassaden		
04.		Sonstiges		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

04. Sonstiges

04..1 Position	Anarbeitung Einbauteile, bis 15 x 15 cm Anarbeitung von Einbauteilen in der Fassade wie Attika-Dachabläufe etc. Größe: bis 15 x 15 cm	10 Stk	EP	GP
--------------------------	--	---------------	----------	----------

04..2 Position	Anarbeitung Einbauteile, über 15 bis bis 30 x 30 cm Anarbeitung von Einbauteilen in der Fassade Größe: über 15 bis ca. 30 x 30 cm	10 Stk	EP	GP
--------------------------	--	---------------	----------	----------

04..3 Position	Nachwaschen der Klinkerflächen Die fertig bearbeiteten Flächen sind mit Warmwasser sauber nachzuwaschen, Mörtelreste und Verunreinigungen sind restlos zu entfernen.	100 m²	EP	GP
--------------------------	--	--------------------------	----------	----------

04. Sonstiges

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 04 Klinkerfassaden

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.01		Vorarbeiten	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01 **Vorarbeiten**

05.01.1

Position

Schutz angrenzender Flächen

Schutz von Bauteilen, wie: Fenstern, Türen, Dachflächen, Regenrohren, u.a. durch Abkleben mit starker Folie, einschließlich dichtem Abkleben der Stöße mit Klebeband.
Diese Maßnahme ist über die Dauer der gesamten Arbeiten vorzuhalten. Der Abbau und die Entsorgung erfolgen nach Abschluss der durchzuführenden Maßnahmen. Durch das Abkleben muss gewährleistet werden, dass weder Strahlgut noch Staub über defekte Anschlüsse in das Innere des Gebäudes eindringen können. Aus unsachgemäßem Vorgehen resultierende Beschädigungen der zu schützenden Bereiche gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Festlegung der zu schützenden Bauteile ist vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung zu treffen.

Mehraufwendungen, welche sich aus der Kleinteiligkeit der Fläche ergeben, werden nicht gesondert vergütet.

100	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

05.01.2

Position

Putzabnahme Altputzflächen

Abschlagen von gesamten nicht tragfähigen, hohlliegenden und gerissene Altputz.

Vorhandener schadhafter Bestandsputz ist durch Abstemmen zu entfernen, ggf. mürber und loser Fugenmörtel mindestens 2 cm tief auszukratzen, der Untergrund ist von Staub, Schmutz und losen Teilen zu befreien.
Die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Bauschuttes ist in die Einheitspreise einzurechnen. Der Übergang zu den zu verbleibenden Putzflächen ist nicht als gerader Schnitt auszuführen, sondern muss dem tatsächlichen Schadstellenverlauf folgen.

Die Flächen werden von der Bauleitung festgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich abgeschlagenen m² Putzflächen.

Anschlüsse an den bestehenden Gesimsen und Bändern sind zu schützen und vorher einzuschneiden.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.01		Vorarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.8 -

künstlich aufgeraut oder lochartig zerschossen werden dürfen.

Ziel der Reinigung ist Abnahme von Altanstrichen die eine Neubeschichtung ausschließen. Durch die Reinigung entstandene Beschädigungen an angrenzenden Materialien gehen zu Lasten des Ausführenden. Die Entfernung sämtlicher Bearbeitungsrückstände ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso wie das vorherige Anlegen von mindestens 3 Musterflächen zur Abnahme durch die Bauleitung. Mit dem Partikelstrahlverfahren werden keine Bereiche gereinigt, die danach im Rahmen der Maßnahme ausgebaut werden.

Technik / Materialien:
 Strahlgut: Aluminiumsilikatschlacke nach vorheriger Technologieerprobung und Absprache mit der Bauleitung
 Geräteparameter: Arbeitsdruck max. 2,5 bar.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich gereinigten Werksteinoberflächen (Einzelgrößen).

Angebotenes Verfahren:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

20	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

05.01.9
 Position

Putzrisse V-förmig öffnen, Flanken reinigen bis 10mm

Putzrisse V-förmig öffnen, Flanken reinigen statisch nicht relevante Putzrisse bis ca. 10mm V-förmig öffnen und reinigen, anfallendes Material zum Schuttcontainer transportieren und fachgerecht entsorgen.

Die zu bearbeitenden Risse sind vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen und festzulegen.

100	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.01		Vorarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.01.10 Position	Putzrisse bis auf das Mauerwerk öffnen Breite 10 bis 50 mm, Putzrisse bis auf das Mauerwerk öffnen, Breite 10 bis 50 mm, Tiefe bis 30 mm, bis auf das Mauerwerk öffnen und reinigen, anfallendes Material zum Schuttcontainer transportieren und fachgerecht entsorgen.		
	30 m	EP	GP

05.01.11 Position	Lose Fugen im Mauerwerk entfernen Manuelle Entfernung, mürbe und desolaten Fugenmörtel aus den Fugen des Ziegelmauerwerkes bis in Tiefe der doppelten Fugenbreite durch auskratzen mit geeigneten Werkzeugen entfernen. Auszubauende Materialien sind: Zementmörtel der MGII Es ist von bis zu 10 laufenden Metern auszubauendem Fugenmörtel / m ² Mauerwerk auszugehen. Die auszubauenden Fugen werden vor Beginn der Maßnahme gemeinsam mit der Bauleitung festgelegt.		
	20 m²	EP	GP

05.01.12 Position	Hochdruckreinigung Mauerwerk Hochdruckreinigung Mauerwerk freigelegtes Mauerwerk mit Hochdruckreiniger reinigen durch das Abstemmen des Bestandsputzes freigelegte Mauerwerk und geräumte Fugen mit einem Hochdruckreiniger zur Aufnahme des neuen Putzaufbaus reinigen.		
	20 m²	EP	GP

05.01.13 Position	Untergrund prüfen Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Untergrund auf Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit prüfen, und ob dieser mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm ² aufweist. Inkl. 2 Abreißproben zum Nachweis der o.g. Abreißfestigkeit inkl. Dokumentation an AG/Bauleitung. Der Untergrund muss tragfähig, fest, frostfrei, frei		
-----------------------------	--	--	--

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

B19 ARCHITEKTEN BDA

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.01		Vorarbeiten	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.01.13 -

von Staub und losen Teilen sowie trennenden Substanzen sein.

	300 m²	EP	GP
--	---------------------------------	----------	----------

05.01.14	Position	Erstellung Musteranstrich auf Putzflächen Erstellung Musteranstrich auf Putzflächen im angebotenen Anstrichsystem Größe: ca. 0,25m ² einschließlich Ortstermin	
	8	Stk	
		EP	GP

05.01 Vorarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.02		Profile und Anschlüsse	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.02 Profile und Anschlüsse

05.02.1	Ausbildung von Kanten ohne Profil		
Position	Ausbildung von Kanten an Leibungen, Aussenecken und Putzspiegel , als Brettanschlag ohne Putzprofil		
	Ausführung in Teilstücken < 1 ,0 m für Putzdicken 20-35mm.		
	20 m	EP	GP

05.02.2	Trennschnitt zwischen Putz und angrenzendem Bauteil		
Position	Trennschnitt zwischen Putz und angrenzendem Bauteil Natursteingewände, Natursteinrippen etc. als Kellenschnitt		
	30 m	EP	GP

05.02 Profile und Anschlüsse
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.03		Fassadenunterputz	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.03 Fassadenunterputz

05.03.1 Egalisationsputz und Fugenverschluß an freigelegtem Mauerwerk

Position

Egalisationsputz und Fugenverschluß an freigelegtem Mauerwerk auf freigelegtes Mauerwerk bzw. ausgeräumte Fugen einen 1-lagigen Egalisationsputz zur Aufnahme des Unterputzes aufbringen.

(Ausführung nur bei Bedarf auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung).

50	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

05.03.2 VorspritzMörtel VS 60

Position

VorspritzMörtel für normalsaugende Untergründe (Ausführung nur bei Bedarf auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung). Netzartiger, nicht flächendeckender Spritzbewurf nach DIN 18550 als Putzgrundvorbehandlung.

Fabrikat: Baunit
VorspritzMörtel VS 60

oder gleichwertig

Produkt:

50	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

05.03.3 Sockelunterputz

Position

Aufbringen eines Sockelputzes, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: LW, CS III, W 2 (DIN 18550: P III), als Ausgleichsputz bei Fehlstellen

Unterputzdicke: ca. 12-15mm mm. Zeitgerechtes Aufrauhern der Unterputzlage.

Fabrikat: Baunit
Leicht Sockelputz MPS 60 Speed

oder gleichwertig

Produkt:

15	m²	EP	GP
-----------	----------------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.03		Fassadenunterputz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.03.4	Unterputz außen (Trass-Kalk)		
Position	eines Unterputzes, Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc2 (DIN 18550: P II), als Außenputz auf Mauerwerk bzw. Beton, fluchtgerecht verziehen und zeitgerechtes Aufrauen der Putzoberfläche.		
	Putzdicke: ca 20 mm		
	Fabrikat: Baunit Trass KP 04 Trass-Kalkputz speziell zur Sanierung historischer Bausubstanz		
	oder gleichwertig		
	Produkt:		
	50 m²	EP	GP

05.03.5	Putzmehrstärken für vor beschriebene Positionen		
Position	durch Erhöhung der Putzdicke um jeweils 5 mm.		
	50 m²	EP	GP

05.03 Fassadenunterputz
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.	

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474	
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten		
05.04		Oberputz		

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.04 Oberputz

05.04.1 Zwischenbeschichtung
 Position Herstellung einer Zwischenbeschichtung als Grundierung für den nachfolgenden Oberputz.

Fabrikat: Baunit
 PremiumPrimer DG 27 weiß

oder gleichwertig

Produkt:

50 m² EP GP

05.04.2 Oberputz mit angepasster Struktur
 Position Auftragen und Ausarbeiten eines dem Altbestand nachempfundenen und dem Unterputz angepassten Putzmörtels für geriebene Strukturen, in CS II gem. DIN EN 998-1, bestehend aus Kalksteinbrechsand, Luftkalk, etc. und Körnung bis 4 mm HR 811130 WX Naturweiß

Oberfläche nach Bemusterung:
 () hergestellt als Schleppputz nach Vorgabe der Bauleitung bzw. des Restaurator.

Bei allen Putzarbeiten sind die Standzeiten vor darauf folgendem Farbanstrich zwingend einzuhalten: 1 Tag pro mm Putzdicke.

Fabrikat: Baunit
 HR 811130 WX

oder gleichwertig:

Produkt:

50 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.04		Oberputz	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.04 Oberputz

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.05		Anstrich	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.05 Anstrich

05.05.1 Fluatieren / Neutralisieren Putzflächen

Position

Auftragen einer Fluatlösung zur Entfernung von der Sinterschicht und Neutralisierung der neuen und der gereinigten Putzoberflächen nach entsprechender Standzeit von mindestens 2 Wochen. Die Verarbeitung erfolgt entsprechend der Herstellervorschriften mit Wasser verdünnt. Nach maximaler Einwirkzeit von 10 Minuten wird mit klarem Wasser gründlich nachgewaschen.

Die Abrechnung erfolgt entgegen den Angaben der DIN188363 - Maler- und Lackierarbeiten nach tatsächlich behandelten Fassadenbereichen in verschiedenen Einzelflächen.

Materialvorschlag: Histolith Fluat, Caparol GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, oder gleichwertig.

Angebotenes Fluatkonzentrat:

.....
(vom Bieter einzutragen)

300 m² EP GP

05.05.2 Fluatieren/Neutralisieren wie vor, jedoch Leibungen

Position

Fluatieren/Neutralisieren wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Fensterleibungen etc. , Farbton hellgetönt, nach Wahl des AG, Leibungstiefen bis 35cm.

260 m EP GP

05.05.3 Fluatieren/Neutralisieren wie vor, jedoch Fassadengliederung

Position

Fluatieren/Neutralisieren wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Gesimsen, Balustraden, Friesen, Risaliten etc.

Abwicklung bis 100 cm.

300 m EP GP

05.05.4 Grundierung der Putzoberfläche

Position

Grundierung der Putzflächen mit Fixativ bestehend aus Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen zur Egalisierung der Saugfähigkeit der Putzoberflächen. Fixativ 1:2 mit Wasser verdünnt satt mit der Bürste

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.05		Anstrich	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.05.4 -

auftragen. Der Materialverbrauch variiert je nach Untergrundbeschaffenheit bis zu 200ml/m² Fassadenfläche.

Die Abrechnung erfolgt entgegen den Angaben der DIN188363 - Maler- und Lackierarbeiten nach tatsächlich behandelten Fassadenbereichen in verschiedenen Einzelflächen.

Materialvorschlag: Histolith Silikat-Fixativ, Caparol GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, oder gleichwertig.

Angebotenes Material Fixativ:

.....
(vom Bieter einzutragen)

300	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

05.05.5
Position

Grundieren wie vor, jedoch Leibungen

Grundieren wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Fensterleibungen etc. , Farbton hellgetönt, nach Wahl des AG, Leibungstiefen bis 35cm.

260	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

05.05.6
Position

Grundieren wie vor, jedoch Fassadengliederung

Grundieren wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Gesimsen, Balustraden, Friesen, Risaliten etc.

Abwicklung bis 100 cm.

300	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

05.05.7
Position

Grundanstrich Dispersionssilikatfarbe

Ein weißer Grundanstrich mit Dispersionssilikatfarbe ist unter Zugabe von 50% Silikat-Fixativ, satt und ansatzfrei, ausschließlich mit der Bürste in den Untergrund einzustreichen. Die Herstellerangaben sind hierbei zu beachten. Dies gilt u.a. für die einzuhaltenden Zwischenstandzeiten. Der Grundanstrich ist auf die gesamte Putzoberfläche aufzutragen.

Das Beschneiden der Natursteingewände, Traufgesimse und Eckquaderungen mit Lineal und Pinsel (keine Linienherstellung durch Abkleben!) ist in den

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.05		Anstrich	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.05.7 -

Einheitspreise einzurechnen.

Als Farbe ist eine Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1 zu verarbeiten. Die Farbe muss sich zusammensetzen aus: Kaliwasserglas, wasserglasbeständigen mineralischen Füllstoffen und Pigmenten. Der organische Anteil ist max. 5%, S_d-Wert: 0,01m, der Wasseraufnahmekoeffizient: 0,07 kg/m² x h^{0,5}, nicht wasserabweisend eingestellt (Sonderrezeptur.

Materialvorschlag: Histolith Außenquarz, nicht wasserabweisend eingestellt (Sonderrezeptur), Caparol GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, oder gleichwertig.

Farbton: weiß.

Die Abrechnung erfolgt entgegen den Angaben der DIN188363 - Maler- und Lackierarbeiten nach tatsächlich behandelten Fassadenbereichen in verschiedenen Einzelflächen.

Angebotenes Material Silikatfarbe:

.....
(vom Bieter einzutragen)

300	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

05.05.8
Position

Grundanstrich wie vor, jedoch Leibungen

Grundanstrich wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Fensterleibungen etc. , Farbton hellgetönt, nach Wahl des AG, Leibungstiefen bis 35cm.

260	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

05.05.9
Position

Grundanstrich wie vor, jedoch Fassadengliederung

Grundanstrich wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Gesimsen, Balustraden, Friesen, Risaliten etc.

Abwicklung bis 100 cm.

300	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.05		Anstrich	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.05.10
Position

Zwischen- und Deckanstrich Silikatfarbe

Auftrag von farbgebendem Zwischen und Deckanstrich in einer Dispersionssilikatfarbe ist unter Zugabe von 5% Silikat-Fixativ. Der Auftrag erfolgt satt und ansatzfrei ausschließlich mit der Bürste in den Untergrund (Glatt- und Spitzputz sowie Natursteinoberflächen). Die Herstellerangaben sind hierbei zu beachten. Dies gilt u.a. für die einzuhaltenden Zwischenstandzeiten. Der Grundanstrich ist auf die gesamte Putzoberfläche aufzutragen. Das Beschneiden der Natursteingewände, Traufgesimse und Eckquaderungen mit Linael und Pinsel (keine Linienherstellung durch Abkleben!) ist in den Einheitspreise einzurechnen.

Als Farbe ist eine Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1 zu verarbeiten. Die Farbe muss sich zusammensetzen aus: Kaliwasserglas, wasserglasbeständigen mineralischen Füllstoffen und Pigmenten. Der organische Anteil ist max. 5%, S_d-Wert: 0,01m, der Wasseraufnahmekoeffizient: 0,07 kg/m² x h^{0,5}, nicht wasserabweisend eingestellt (Sonderrezeptur).

Materialvorschlag: Histolith Außenquarz, nicht wasserabweisend eingestellt (Sonderrezeptur), Caparol GmbH, 64372 Ober-Ramstadt, oder gleichwertig.

Farbe: hellgetönt nach Wahl des AG

Die Abrechnung erfolgt entgegen den Angaben der DIN188363 - Maler- und Lackierarbeiten nach tatsächlich behandelten Fassadenbereichen in verschiedenen Einzelflächen.

Angebotenes Material Silikatfarbe:

.....
(vom Bieter einzutragen)

300	m²	EP	GP
------------	----------------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.05		Anstrich	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.05.11 Position	Zwischen- und Deckanstrich wie vor, jedoch Leibungen Zwischen- und Deckanstrich wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Fensterleibungen etc. , Farbton hellgetönt, nach Wahl des AG, Leibungstiefen bis 35cm.		
	260 m	EP	GP

05.05.12 Position	Zwischen- und Deckanstrich wie vor, jedoch Fassadengliederung Zwischen- und Deckanstrich wie vor beschrieben, jedoch Ausführung an Gesimsen, Balustraden, Friesen, Risaliten etc. Abwicklung bis 100 cm.		
	300 m	EP	GP

05.05.13 Position	Zulage Fassadenfarbsystem Kleinflächen Zulage zu zuvor beschriebener Fassadenfarbe für die Ausführung in Kleinflächen kleiner 2 ,5 m ² Wie in den vorbeschriebenen Flächenpositionen der Fassade beschrieben bestehend aus: -Fluatieren/Neutralisieren -Grundieren -Grundanstrich -Zwischen- und Deckanstrich		
	20 m²	EP	GP

05.05 Anstrich
MWSt. (19,0 %)
Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.06		Sonstiges	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.06 Sonstiges

05.06.1	Anarbeitung Einbauteile, bis 15 x 15 cm		
Position	Anarbeitung von Einbauteilen in der Fassade wie Attika-Dachabläufe etc. Größe: bis 15 x 15 cm		
10	Stk	EP	GP

05.06.2	Anarbeitung Einbauteile, über 15 bis bis 30 x 30 cm		
Position	Anarbeitung von Einbauteilen in der Fassade Größe: über 15 bis ca. 30 x 30 cm		
10	Stk	EP	GP

05.06.3	Verputzen von Kleinflächen bis 0,5m²		
Position	Verputzen von Kleinflächen bis 0,5m ² Verputzen der Fehlstellen im Bereich der Putzabnahme, Kalkputz 2-Lagig, UP bis ca. 20 mm, Oberputz ca. 5-10 mm, Oberfläche anarbeiten an den Bestand - wie in den vorbeschriebenen Flächenpositionen der Fassade beschrieben. Einzelgrößen bis 0,5 m ²		
50	Stk	EP	GP

05.06.4	Verputzen von Kleinflächen 0,51 bis 1,0m²		
Position	Verputzen der Fehlstellen im Bereich der Putzabnahme, Kalkputz 2-Lagig, UP bis ca. 20 mm, Oberputz ca. 5-10 mm, Oberfläche anarbeiten an den Bestand - wie in den vorbeschriebenen Flächenpositionen der Fassade beschrieben. Einzelgrößen ca. 0,51 bis 1,0m ²		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.06		Sonstiges	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.06.4 -

40 Stk EP GP

05.06.5

Position

Verputzen von Kleinflächen 1,01 bis 1,50m²

Verputzen der Fehlstellen im Bereich der Putzabnahme, Kalkputz 2-Lagig, UP bis ca. 20 mm, Oberputz ca. 5-10 mm, Oberfläche anarbeiten an den Bestand - wie in den vorbeschriebenen Flächenpositionen der Fassade beschrieben.

Einzelgrößen ca. 1,01 bis 1,50m²

30 Stk EP GP

05.06.6

Position

Verputzen von Kleinflächen 1,51 bis 2,0m²

Verputzen der Fehlstellen im Bereich der Putzabnahme, Kalkputz 2-Lagig, UP bis ca. 20 mm, Oberputz ca. 5-10 mm, Oberfläche anarbeiten an den Bestand - wie in den vorbeschriebenen Flächenpositionen der Fassade beschrieben.

Einzelgrößen ca. 1,51 bis 2,00m²

20 Stk EP GP

05.06.7

Position

Verschuß V-förmig geöffneter Putzrisse bis 1cm

Verschuß V-förmig geöffneter Putzrisse, Oberfläche an Bestand anpassen
einlagiger Verschuß der geöffneten Risse mit geeignetem Material, Oberfläche an den Bestand anpassen

90 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.06		Sonstiges	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.06.8	Position	Verschuß von geöffneten Putzrissen, Breite 1 bis 5 cm	
		Verschuß von geöffneten Putzrissen, Breite 1 bis ca. 5 cm, Tiefe 3 cm, 2-lagig, Oberfläche an Bestand anpassen wie in Position Verputzen Kleinflächen beschrieben, hier jedoch als Riss.	
		50 m	EP GP

05.06.9	Position	Verputzen von Anschlüssen an Gewände, Gesimse etc.	
		Verputzen von Anschlüssen an Gewände, Gesimse etc. Breite bis 5 cm, Tiefe bis 3 cm, 2-lagig Kalkputz Oberfläche an Bestand anpassen wie in Position Verputzen Kleinflächen beschrieben, hier jedoch als Anschluss.	
		30 m	EP GP

05.06.10	Position	Gerüstankerstopfen einsetzen, abdecken und bearbeiten	
		Gerüstankerhülsen bei Gerüstabbau mit Gerüstankerstopfen schließen und mit dem beige-stelltem Werkstoff (Oberputz bzw. Oberputz einschließlich Schlussanstrich) abdecken und bearbeiten.	
		30 St	EP GP

05.06.11	Position	Glattstrich auf Brüstungsmauerwerk	
		Glattstrich auf Brüstungsmauerwerk nach bauseitigem Abbruch der Fensterbänke, zur Aufnahme neuer Verblechungen bzw. als Untergrund für den Einbau von herstellen, im Gefälle, Tiefe Brüstung bis 35cm, Putzmörtel P II, incl. Säubern des Untergrunds.	
		6 m	EP GP

05.06.12	Position	Liefern und einbauen Rankhilfen	
		Liefern und Einbauen von Rankhilfen einschl. Verankerungen und Befestigung in Putz, Klinkerflächen und Holzleisten	
		Größe: Breite bis ca. 5cm, Höhe bis ca. 5cm Max. Einzellänge: ca. 3,5m Material: Holzleisten aus Lärchenvollholz	
		Anstrichsystem:	

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.06		Sonstiges	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 05.06.12 -

Flächen mit Kreidezeit-Grundieröl vorbehandeln. Nach 30 Minuten Einwirkzeit ganzflächig abwischen.

Grundierung mindestens 1 Tag trocknen lassen.

Zwischenanstrich der gesamten Fensteroberfläche mit Kreidezeit-Standölfarbe "halbfett" (pigmentiert).

Schlußanstrich mit Kreidezeit-Standölfarbe "vollfett"

Kittfasen und die Kanten von Kittbetten sind nach vorheriger Instandsetzung (Pos. 5. Ausführungsbeschreibung) analog der Holzoberfläche zu streichen.

Wie oben beschrieben
 - 1-2x Voranstrich mit Grundieröl
 - Zwischenanstrich mit Standölfarbe halbfett
 - Deckanstrich mit Standölfarbe vollfett

Farbtonbereich: heller Farbton, genaue Festlegung nach Bemusterung

Angebotenes Fabrikat:

Einbauort: Fassadenflächen

120	m	EP	GP
------------	----------	----------	----------

05.06.13
Position

Fenstergitter klein in der Fassade neu beschichten

Metallteile der Fenstergitter in der Fassade (s. Foto) mit witterungsbeständigem Kunstharzlack beschichten. Inkl. Reinigung, Entrostung und Rostschutz, sowie geeignetem Haftgrund.

Fenstervergitterung im KG
 Höhe ca. 0,6-1,2m
 Breite ca. 0,6-0,8m
 Vertikale Stäbe: 1 Stab je 10cm
 Horizontale Stäbe: 2 Stück

Farbton : RAL nach Wahl AG
 Glanzgrad : matt

4	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten	
05.06		Sonstiges	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

05.06.14	Fenstergitter groß in der Fassade neu beschichten		
Position	Metallteile der Fenstergitter in der Fassade (s. Foto) mit witterungsbeständigem Kunstharzlack beschichten. Inkl. Reinigung, Entrostung und Rostschutz, sowie geeignetem Haftgrund.		
	Fenstervergitterung im EG Höhe ca. 1,9m Breite ca. 1-1,6m Vertikale Stäbe: 1 Stab je 10cm Horizontale Stäbe: 2 Stück Länge 50 bis 60 cm		
	Farbton : RAL nach Wahl AG Glanzgrad : matt		
	5 Stk	EP	GP

05.06 Sonstiges

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 05 Putz/Anstricharbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05	LV	Fassade Putz/Anstrich	Projekt-Nr.: 0474
06	Titel	Lohnstunden	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

06 Titel Lohnstunden

Lohnstunden

Text

Lohnstunden

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung durch den AG ausgeführt werden.

Stundenlohn- und Materialnachweise sowie Aufmaße sind täglich dem AG zur Unterschrift vorzulegen. Später eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Stellt sich bei einer späteren Prüfung heraus, dass die im Stundenlohn berechneten Arbeiten bei den Vertragsleistungen bereits berücksichtigt sind oder zu deren Nebenleistungen gehören, so werden die Kosten trotz unterschiedlicher Anerkennung der Stundenlohnberichte nicht vergütet.

Die angegebenen Einheitspreise gelten für die Dauer der gesamten Bauzeit. Genehmigte Stundenlohnarbeiten werden einschl. aller Zuschläge und Nebenkosten verrechnet.

06.1

Position

Facharbeiterstunden

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Facharbeiterstunden.

25	h	EP	GP
-----------	----------	----------	----------

Übertrag:

B19 ARCHITEKTEN BDA

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

05 **LV** **Fassade Putz/Anstrich** **Projekt-Nr.: 0474**
06 Titel Lohnstunden

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 06 Lohnstunden

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 53.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: WEIMAR_Nietzsche Archiv

Projekt-Nr.: 0474

LV 05 Fassade Putz/Anstrich

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	nur Textinformation
01	Titel	Baustelleneinrichtung
02	Titel	Vorbereitung alle Bereiche
03	Titel	Natursteinarbeiten
03.01		Vorbereitung
03.02		Natursteinrestaurierung
04	Titel	Klinkerfassaden
04.		Vorarbeiten
04.		Klinkerrestaurierung
04.		Sonstiges
05	Titel	Putz/Anstricharbeiten
05.01		Vorarbeiten
05.02		Profile und Anschlüsse
05.03		Fassadenunterputz
05.04		Oberputz
05.05		Anstrich
05.06		Sonstiges
06	Titel	Lohnstunden

Gesamtsumme	LV 05 Fassade Putz/Anstrich
	MWSt. 19,0 %
	Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

