

Bieter	Vergabenummer 305-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 305-26 Gerüstarbeiten DIN 18451 - Außengerüst Monopteros		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ENTFÄLLT								
2.	ABBRUCHARBEITEN BAUABFÄLLE								
2.1.	Nicht gefährliche Abfälle								
10.	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1,500	t						
20.	Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	260,000	kg						
3.	ARBEITS- UND SCHUTZGERÜST MONOPTEROS								
3.1.	Technische Bearbeitung/Statik und Lastumleitung								
	Statische Berechnung freistehendes Arbeits- und Schutzg								
	Statische Berechnung freistehendes Arbeits- und Schutzgerüst Pos. 3.1.10								
10.	Statische Berechnung Arbeitsgerüst	1,000	St						
20.	Aufbauen Lastumleitung	1,000	St						
30.	Gebrauchsüberlassung Lastumleitung	32,000	StWo						
40.	Abbauen Lastumleitung	1,000	St						
3.2.	Schutzmaßnahmen								
10.	Schutzabdeck. Dachfläche Bautenschutzmatte D 6mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 25-30mm herstellen	100,000	m2						
20.	Schutzabdeck. Dachfläche Bautenschutzmatte D 6mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 25-30mm vorhalten	3.200,000	m2Wo						
30.	Schutzabdeck. Dachfläche Bautenschutzmatte D 6mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 25-30mm beseitigen	100,000	m2						
40.	Aufbauen Schutzabdeck. Bodenfläche Bautenschutzmatte D 3mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 14-20mm	38,000	m2						
50.	Gebrauchsüberlassung Schutzabdeck. Bodenfläche Bautenschutzmatte D 3mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 14-20mm	1.216,000	m2Wo						
60.	Abbauen Schutzabdeck. Bodenfläche Bautenschutzmatte D 3mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 14-20mm	38,000	m2						
70.	Behelfsabdichtung Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD punkt-streifenw kleben	38,000	m2						

Bieter	Vergabenummer 305-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 305-26 Gerüstarbeiten DIN 18451 - Außengerüst Monopteros		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80.	Behelfsabdichtung Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD vorhalten	1.216,000	m2Wo						
90.	Behelfsabdichtung Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD beseitigen	38,000	m2						
100.	Wasserspeicher Stahl verz D 1mm Durchm. 70mm L 1400 mm	2,000	St						
110.	Wasserspeicher Stahl verz D 1mm Durchm. 70mm L 1400 mm, vor- und instandhalten	64,000	StWo						
120.	Wasserspeicher Stahl verz D 1mm Durchm. 70mm L 1400 mm beseitigen	2,000	St						
3.3.	Lastverteilung über Dachfläche								
	Lastverteilkonstruktion Auflagerung Arbeitsgerüst								
	Lastverteilkonstruktion Auflagerung Arbeitsgerüst								
10.	Einmessen Gerüstaufstellfläche Lastverteilung	1,000	psch						
20.	Aufbauen lastverteilende Schwellen	9,000	St						
30.	Gebrauchüberlassung lastverteilende Schwellen	288,000	StWo						
40.	Abbauen lastverteilende Schwellen	9,000	St						
50.	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 7,5-9m	100,000	m						
60.	Gebrauchüberlassung Systemgitterträger Lastverteilung	3.200,000	StWo						
70.	Abbauen Systemgitterträger Lastverteilung	100,000	m						
3.4.	Arbeits- und Schutzgerüste								
	Ausführungsbeschreibung Arbeits- und Schutzgerüst Monop								
	Ausführungsbeschreibung Arbeits- und Schutzgerüst Monopteros								
10.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW09 H 12m	462,000	m2						
20.	Gebrauchüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW09	14.780,000	m2Wo						
30.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW09	462,000	m2						
40.	Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 11-12m Lauf-B 0,75-1m H 2m	1,000	St						
50.	Gebrauchüberlassung Treppenaufgang einläufig H 11-12m Lauf-B 0,75-1m H 2m	32,000	StWo						
60.	Abbauen Treppenaufgang einläufig H 11-12m Lauf-B 0,75-1m H 2m	1,000	St						
70.	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	150,000	m						

Bieter	Vergabenummer 305-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 305-26 Gerüstarbeiten DIN 18451 - Außengerüst Monopteros		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80.	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	4.800,000	mWo						
90.	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	150,000	m						
	Belagsüberbrückungen Gerüst Außenradius								
	Belagsüberbrückungen Gerüst Außenradius								
100.	Lastverteiler Belag aufbauen 3kN/m2 L 1m B 0,5-1m	70,000	St						
110.	Lastverteiler Belag vorhalten L 1m B 0,5-1m	2.240,000	StWo						
120.	Lastverteiler Belag abbauen L 1m B 0,5-1m	70,000	St						
	Belagsüberbrückungen Übergang Arbeitsebene 1 zu Gerüst								
	Belagsüberbrückungen Übergang Arbeitsebene 1 zu Gerüst Außenring								
130.	Lastverteiler Belag aufbauen 2kN/m2 L 1m B 1-1,5m	16,000	St						
140.	Lastverteiler Belag vorhalten L 1m B 1-1,5m	512,000	StWo						
150.	Lastverteiler Belag abbauen L 1m B 1-1,5m	16,000	St						
160.	Aufbauen Dachfangerüst Netz B 0,3-0,5m	35,000	m						
170.	Gebrauchsüberlassung Dachfangerüst Netz B 0,3-0,5m	1.120,000	mWo						
180.	Abbauen Dachfangerüst Netz B 0,3-0,5m	35,000	m						
190.	aufbauen Innengeländer 1Gerüstlage H 6m	28,000	m						
200.	Gebrauchsüberlassung Innengeländer 1Gerüstlage H 6m	896,000	mWo						
210.	entfernen Innengeländer 1Gerüstlage H 6m	28,000	m						
220.	Umbauen Standgerüst längenorientiert L 10 m Aus- Einbau Gerüstlagen ausgewählte Lagen 2Lagen	20,000	m						
230.	Anbringen Gerüstbehl. Netze Gerüstverankerung	350,000	m2						
240.	Gebrauchsüberlassung Gerüstbehl. Netze	11.200,000	m2Wo						
250.	Abnehmen Gerüstbehl. Netze	350,000	m2						
3.5.	Arbeitsebenen Monopterosinnenseite								
	Ausführungsbeschreibung Arbeitsebene 1 Innenseite Monop								
	Ausführungsbeschreibung Arbeitsebene 1 Innenseite Monopteros								
10.	Aufbauen Tragkonstruktion Arbeitsebene 1 Systemgitterträger L 7,5-9m H bis 6 m	42,000	m						

Bieter	Vergabenummer 305-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 305-26 Gerüstarbeiten DIN 18451 - Außengerüst Monopteros		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Systemgitterträger Arbeits-/Schutzzebene 1 Gebrauchsüberlassung	1.344,000	mWo						
30.	Systemgitterträger Arbeits-/Schutzzebene 1 Abbauen	42,000	m						
40.	Arbeitslage Arbeitsebene 1 aufbauen	38,000	m2						
50.	Arbeitslage Arbeitsebene 1 Gebrauchsüberlassung	1.216,000	m2Wo						
60.	Arbeitslage Arbeitsebene 1 Abbauen	38,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung Arbeitsebene 2 Innenseite Monop								
	Ausführungsbeschreibung Arbeitsebene 2 Innenseite Monopteros								
70.	Tragkonstruktion Arbeitsebene 2 Systemgitterträger L 7,5-9m H bis 8m Aufbauen	42,000	m						
80.	Systemgitterträger Arbeitsebene 2 Gebrauchsüberlassung	1.344,000	mWo						
90.	Systemgitterträger Arbeits-/Schutzzebene 2 Abbauen	42,000	m						
100.	Arbeitslage Arbeitsebene 2 aufbauen	35,000	m2						
110.	Arbeitslage Arbeitsebene 2 Vorhalten	1.120,000	m2Wo						
120.	Arbeitslage Arbeitsebene 2 abbauen	35,000	m2						
130.	Aufbauen Schutzabdeck. Bodenfläche Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 14-20mm	35,000	m2						
140.	Gebrauchsüberlassung Schutzabdeck. Bodenfläche Bautenschutzmatte D 3mm Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 14-20mm	1.120,000	m2Wo						
150.	Abbauen Schutzabdeck. Bodenfläche Abdeck. Holzwerkstoffpl. D 14-20mm	35,000	m2						
	Ausführungsbeschreibung fahrbare Arbeitsbühne auf Arbei								
	Ausführungsbeschreibung fahrbare Arbeitsbühne auf Arbeitsebene 2								
160.	Aufbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 2,5 m B 1,5 m H 2-3m	1,000	St						
170.	Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 2,5 m B 1,5 m H 2-3m	32,000	StWo						
180.	Abbauen fahrbare Arbeitsbühne 2kN/m2 L 2,5 m B 1,5 m H 2-3m	1,000	St						
3.6.	Materialtransport								
10.	Schwenkarmaufzug Förder-H 12 m Traglast 2 kN aufbauen	1,000	St						
20.	Gebrauchsüberlassung Schwenkarmaufzug Förder-H 12 m Traglast 2 kN	32,000	StWo						

Bieter	Vergabenummer 305-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 05805 Sanierung Stülerbau West		
Leistung 305-26 Gerüstarbeiten DIN 18451 - Außengerüst Monopteros		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Schwenkarmaufzug Förder-H 12 m Traglast 2 kN abbauen	1,000	St						
3.7.	Reinigung Gerüstflächen vor Abbau								
	Reinigung Schutzbeläge Arbeitsebenen vor Abbau Gerüste								
	Reinigung Schutzbeläge Arbeitsebenen vor Abbau Gerüste								
10.	Böden der Arbeitsebenen und Gerüstbeläge, vor Abbau reinigen durch Absaugen	300,000	m2						
4.	STUNDENLOHNARBEITEN								
4.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	12,000	h						
20.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	12,000	h						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.