



Beschaffungsamt  
des BMI

## Leistungsbeschreibung

### Doppelkammerzwinger für Diensthunde

**Az. B 20.25 - 0300/25/VV : 1**

**Ihre Vergabestelle für das Vergabeverfahren**

**Beschaffungsamt des BMI**

Referat B 20

Anschrift            Beschaffungsamt des BMI

Brühler Straße 3  
53119 Bonn

Ausgabennummer    1

Ausgabedatum        20.01.2026

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines.....	3
2.	Technische Vorschriften / Richtlinien / Mitgeltende Normen.....	3
3.	Anforderungen Doppelkammerzwinger .....	4
3.1	Allgemein .....	4
3.2	Abmessungen Doppelkammerzwinger .....	4
3.3	Schutz- und/oder Gitterwände.....	5
3.4	Dachkonstruktion mit Zwischendecke.....	5
3.5	Fußboden.....	5
3.6	Futtereinrichtung.....	5
4.	Anforderungen Hundeschutzhütte für 10m <sup>2</sup> und 12m <sup>2</sup> Zwinger .....	5
4.1	Allgemein .....	5
4.2	Flachdach .....	6
4.3	Boden.....	6
4.4	Trennwand.....	6
4.5	Seitenwände .....	6
4.6	Ausführung .....	6
5.	Allgemeine Vorgaben.....	7
6.	Lieferleistung.....	7
6.1	Dokumentation.....	7
6.2	Ablieferungsprüfung .....	7
6.3	Gewährleistung.....	7
7.	Logistische Anforderungen .....	8
7.1	Lieferung .....	8
7.2	Lieferanschriften.....	8
8.	Ersatzteilversorgung / Service.....	8

## 1. Allgemeines

Die Bundespolizei benötigt Doppelkammerzwinger in den Größen 10 m<sup>2</sup> und 12 m<sup>2</sup> inklusive Schutzhütte zur Verwendung tierartgerechter Haltung von Diensthunden, die für den Einsatz und die Ausbildung

- Am Wohnort des Diensthundeführers
- In Ausbildungseinrichtungen für Diensthunde
- An Dienststellen

und grundsätzlich im Freien vorgehalten werden.

Dieser Bedarf wird in 2 Mengenlose aufgeteilt, die jeweils durch ein Höchstvolumen von 237.128,00 € begrenzt sind (insgesamt 474.256,00€). Bis zu diesem Höchstvolumen kann aus der entsprechenden Rahmenvereinbarung, über die Dauer des Vertrages, abgerufen werden (siehe auch 6. Lieferleistung).

Ziel der Ausschreibung ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarungen. Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung beträgt maximal 4 Jahre. Weitere Informationen können dem Dokument Rahmenvereinbarung (Anlage 06) entnommen werden.

Das Angebot muss die Bauweise, technischen Daten, Funktionen und Beschaffenheit des kompletten Lieferumfangs eindeutig und vollständig angeben. Fehlen diese Angaben, sind Skizzen, Zeichnungen oder Fotografien beizufügen (Prospekte sollten gegebenenfalls um die geforderten Daten ergänzt werden). Eine Besichtigung der angebotenen Zwinger oder eines ähnlichen Modells wird empfohlen, ist jedoch nicht verpflichtend. Bitte geben Sie im Angebot an, wo eine Besichtigung möglich ist.

Hinweis: Nachfolgende Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung müssen erfüllt werden. Abweichungen der folgenden Anforderungen führen zum Ausschluss des Angebots. Abweichungen bei Begriffen wie „ungefähr“ oder „ca.“ sind in einem Rahmen von 10% zulässig.

## 2. Technische Vorschriften / Richtlinien / Mitgeltende Normen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, folgende Bestimmungen einzuhalten:

- ISO-, EN- und DIN-Normen
- Produktsicherheitsgesetz
- UVV- und Umweltschutzbestimmungen
- Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV)
- Unfallverhütungsvorschriften
- Arbeitsstättenrichtlinien
- TÜV-Anforderungen
- Aktueller Stand der Technik

Zusätzlich sind relevante DIN-Vorschriften sowie alle lokalen, behördlichen, sicherheitstechnischen und gewerbeaufsichtlichen Vorgaben in ihrer gültigen Fassung zu beachten und ggf. gerätespezifisch anzuwenden.

Änderungen von Normen oder Vorschriften müssen schriftlich der örtlichen Bauleitung mitgeteilt und in Abstimmung mit dem Auftraggeber berücksichtigt werden. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist vom Auftragnehmer zu gewährleisten.

### **3. Anforderungen Doppelkammerzwinger**

#### **3.1 Allgemein**

- Doppelkammerzwinger - bestehend aus Schutzkammer und Freilaufkammer
- Grundfläche mindestens 10 m<sup>2</sup> /12 m<sup>2</sup> (ohne Dachüberstand)
- Schutzkammer und Freilaufkammer jeweils mit Eingangstür, beide Türen aus Gitterstäben
- Türen: Gitter, feuerverzinkt, (wahlweise rechts oder links angeschlagen). Alle Stahlrahmen und Rohrstabelemente haben eine Höhe von 1,80 bis 2,00 Meter
- Freilauf- und Schutzkammer durch Verbindungswand mit Schlupfloch und Schieber getrennt (aus Mehrschichtplatte)
- Schutzkammer frontseitig, nach vorne mit Windschutzelementen aus Faltenfenster geschlossen (bis auf die Tür (Gitter))
- Wind und Wetterschutz aus Faltenfenster: mind. 16 mm Stegplatten aus Acrylglas (ca. 80 % Lichtdurchlässigkeit) mit Verriegelung
- Drei Seiten Stahlrahmenkonstruktion mit Wind und Wetterschutz geschlossen (gegenüber der Frontseite und die kurzen Seiten rechts und links): feuerverzinkt, eingeschraubte (mindestens) 12 mm Mehrschichtplatten, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen, mit Wind und Wetterschutz geschlossen
- beliebig erweiterbar / verringerbar, Freilaufkammer größer als Schutzkammer
- Trennwand zwischen Schutz- und Freilaufkammer mit Verbindungsschieber von außen mit Seilzug, Haken und Laufrollen, Durchschlupf mit Kantenschutz eingefasst Freilaufkammer frontseitig und mit schwenkbarem Futterset von außen zu bedienen.
- Freilaufkammer frontseitig und mit schwenkbarem Futterset von außen zu bedienen und mit Edelstahlnapf (min. 2x 2,0 l Fassungsvermögen)
- Fußboden: aus Holzplatten/Bohlen auf Kanthölzern
- Fußboden vorbereitet zu Bodenteilen auf Kanthölzern für schnelles Herausnehmen der Bodenteile zur Reinigung
- Fundamentsteine (Beton) ca.: Kantenlänge 20 cm, Höhe 8 cm (Aufbaufläche ist abhängig von der Zwingergröße), Sturmsicherung der Zwingeranlage durch Ankersteine
- Untergeschalte Decke: min. 20mm starken Profilbrettern, schalldämmend und isolierend, Imprägnierungsmittel – umweltfreundlich ca. 0,75 Liter mit Pinsel
- Dach: verzinktes Profilblech
- verzinkte Regenrinne mit Fallrohr und Zubehör für den Hundezwinger

#### **3.2 Abmessungen Doppelkammerzwinger**

- Grundfläche: mind. 10 m<sup>2</sup> / 12 m<sup>2</sup> (Freilaufkammer größer als Schutzkammer)
- Elementbreite: ca. 200 cm
- Lichte Höhe: hinten mind. 180 cm, vorne mind. 185 cm
- Gitterelemente: Rohr-/ Stab-/ bzw. Maschenweite ca. 50 mm (50x50x4 mm), kreuzweise miteinander verbunden, feuerverzinkt
- Rahmen: Profil mind. 30 x 30 mm, Stärke mind.1,5 mm, feuerverzinkt
- Türelementbreite: mind. 80 cm
- Türelementhöhe: mind. 180 cm
- Türhöhe: mind. 170 cm

- Fußboden: Bodenteile ca. 2m x 1m, aus 16 mm Fichten-Bohlen, auf 2 Kanthölzern (60 mm x 60 mm Querschnitt)

### **3.3 Schutz- und/oder Gitterwände**

- Schutz- und / oder Trennwände aus hochfesten und kunststoffbeschichteten Mehrschichtplatten, Mindeststärke 12 mm, endbehandelt
- Gitter- und Türelemente verzinkt in Rahmenbauweise
- Alle Gitterelemente, Schutz- und / oder Trennwände aus Mehrschichtplatten müssen so mit den Elementrahmen verbunden sein, dass durch „Nagen“ der Hunde keine Verletzungen und / oder Beschädigungen entstehen können.

### **3.4 Dachkonstruktion mit Zwischendecke**

- Dach aus Profilblechelementen (verzinkt)
- je nach Aufbauvariante nach vorn oder hinten abfallend
- Dachüberstand mind. 8 cm umlaufend, zugangsseitig verblendet und stoßgeschützt
- Zwischendecke aus Profilholz, witterungsbeständig, verwindungssteif und verschraubbar
- Die Zwischendecke soll auf dem oberen Rahmen der Wandelemente aufliegen
- Zubehör: Dachrinne - an Dachlänge und Dachfläche angepasst, mit Endstücken, Fallrohr und Befestigungsmaterial

### **3.5 Fußboden**

- freitragende und nicht nachgebende Unterkonstruktion aus Kanthölzern
- Die Unterkonstruktion darf nicht auf dem Erdreich aufliegen
- Der Abstand zwischen Erdreich und Fußboden sollte mindestens 8 cm betragen

### **3.6 Futtereinrichtung**

- Von außen schwenk- und befüllbare sowie für den Hund gut zugängliche Vorrichtung mit 2 Aufnahmen für Futternäpfe
- Es muss möglich sein, die Näpfe zu entnehmen, ohne diese zu verdrehen bzw. verkanten
- Höhe der Oberkante Futternäpfe zum Fußboden mind. 25 cm
- Arretierung von außen
- Sicherung des Napfes gegen Herausstoßen durch den Hund
- 2 Futternäpfe mit mindestens je 2 Liter Fassungsvermögen aus Edelstahl

## **4. Anforderungen Hundeschutzhütte für 10m<sup>2</sup> und 12m<sup>2</sup> Zwinger**

### **4.1 Allgemein**

- Vollisolierte, doppelwandig mit zwischenliegender Wärmedämmschicht ausgeführte Schutzhütte
- Gesamtabmessungen: circa 1,20 m Länge x 0,75 m Breite x 0,75 m Höhe  
Hütteneingang: (schmale Seite) circa: 0,30 m x 0,40 m

## 4.2 Flachdach

- Innen: mind. 5mm abwischbare Hartfaserplatte
- Isolierung: mind. 20mm Isolierung Styropor
- Außen: mind. 16mm hochwertige Spanplatte mit verzinktem Kantenschutz

## 4.3 Boden

- Innen: mind. 13 mm hochwertige Spanplatte
- Isolierung: mind. 20 mm Styropor
- Außen: mind. 13 mm hochwertige Spanplatte

## 4.4 Trennwand

- mind. 12 mm Mehrschichtplatte
- Durchschlupf mit verzinktem Kantenschutz

## 4.5 Seitenwände

- Innen: mind. 5mm Hartfaserplatte
- Isolierung: mind. 20 mm Styropor
- Außen: mind. 15 mm starke Nut-/Federbretter eingefasst mit verzinktem Kantenschutzboden

## 4.6 Ausführung

- Stabile Konstruktion
- Hohe Lebensdauer
- Boden mit stabilen Kanthölzern
- Bodenfreiheit zum Zwingerboden gegen Eindringen von Bodenfeuchtigkeit, mind. 8 cm
- Flachdach, zur Reinigung abnehmbar und Kanten gegen Verbiss mit Zinkblech geschützt
- Innenwand aus ca. 10 mm starkem Material mit dichter und glatter, abwischbarer Oberfläche (z.B.Hartfaserplatte), sowie einer geringen Feuchtigkeitsaufnahme und Quellung (z.B. V 100 G)
- Deckel isoliert, abnehmbar und mit max. 5 cm Überstand, Kanten gegen Verbiss geschützt (verzinkter Kantenschutz), mit glatter, abwischbarer Oberfläche
- Die Schutzhütte ist an allen Stoßkanten mit einem nichtrostenden Metallschutz zu fertigen

## 5. Allgemeine Vorgaben

- Der Aufbau ist nicht Teil der Leistung und erfolgt durch den Bedarfsträger
- Ausreichende Standsicherheit des Hundezwingers und ein Schutz gegen Sturm ist zu gewährleisten
- Die Standsicherheit ist durch die entsprechende Anzahl und Auslegung der zum Lieferumfang gehörenden Ankereisen zu gewährleisten
- Der Aufbau soll auf mitzuliefernden Fundamentsteinen erfolgen (eine ausreichende Anzahl von Fundamentsteinen für die max. Aufbaufläche sind mitzuliefern)
- Eine langjährige Nutzungsdauer soll gewährleistet sein und der mehrmalige Auf- und Abbau darf zu keinem Qualitätsverlust führen
- Alle Metallteile und Verbindungselemente sind aus nichtrostendem Metall zu fertigen bzw. dauerhaft gegen Korrosion zu schützen
- Produkte aus Holz und Holzwerkstoffen sollen möglichst aus legaler, nachhaltiger Waldbewirtschaftung sein, nachweisbar durch FSC, PEFC oder vergleichbare Zertifikate

## 6. Lieferleistung

Der geschätzte Bedarf an 10 m<sup>2</sup> und 12 m<sup>2</sup> Doppelkammerzwinger inkl. Schutzhütte beträgt für das Jahr 2026 bis 2029 insgesamt 474.256,00 € (Höchstvolumen), ohne Abnahmeverpflichtung. Die genaue Aufteilung des Volumens auf die 10 bzw. 12 m<sup>2</sup> Doppelkammerzwinger kann derzeit noch nicht genannt werden, da die Ausführung abhängig von den neuen, ausgebildeten Diensthunden ist. Daher sind die Stückpreise (€/Stück) für die jeweilige Größe inkl. Versand innerhalb Deutschlands in das „Angebotsformular.pdf“ (Anlage 04\_Angebotsformular) zu übernehmen.

### 6.1 Dokumentation

- Zu dem Lieferumfang gehören zwei Montageanleitungen je Zwinger
- Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache anzufertigen
- Anweisungen über regelmäßig durchzuführende Pflege- und Wartungsarbeiten
- Anweisung über regelmäßig durchzuführende sicherheitstechnische Prüfungen
- In der Montageanleitung werden alle Komponenten des gesamten Lieferumfangs mit Bildern oder Zeichnungen so dokumentiert, dass die Montage ohne größere technische Hilfsmittel durchführbar ist

### 6.2 Ablieferungsprüfung

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die vertragsgemäße Ausführung ihrer Leistung zu prüfen. Die Ergebnisse der Endprüfungen sind zu dokumentieren (Checkliste u. ä); dies gilt auch für Stichprobenprüfungen.

### 6.3 Gewährleistung

Die Gewährleistung der Doppelkammerzwinger inklusive Hundeschutzhütten beträgt 24 Monate. Eine kürzere Gewährleistungsfrist führt zum Ausschluss des Angebotes.

## **7. Logistische Anforderungen**

### **7.1 Lieferung**

Die Anlieferung der Doppelkammerzwinger und Hundeschutzhütten erfolgt gemäß den Lieferbedingungen Incoterms® 2020 DAP. Alle aufzubauenden Elemente werden vormontiert bzw. montagefertig angeliefert. Die Auslieferung muss mindestens 14 Tage vor Lieferung angekündigt werden.

Die Lieferung der Doppelkammerzwinger inklusive Hundeschutzhütte hat spätestens 6 Wochen nach Bestellung zu erfolgen.

### **7.2 Lieferanschriften**

Neben der Hundehaltung an den Standorten der Bundespolizeibehörden besteht die Möglichkeit der Überlassung der Diensthunde am Wohnort der Diensthundeführer. Die Empfänger befinden sich im gesamten Bundesgebiet. Die Lieferanschriften werden gesondert bei Auftragsabruf mitgeteilt.

Anlieferungszeiten:

Montag – Donnerstag 8:00 – 15:00 Uhr

Freitag 8:00 – 12:00 Uhr

Der Liefertermin ist rechtzeitig vorab zu avisieren.

## **8. Ersatzteilversorgung / Service**

Die Ersatzteilversorgung muss für mind. 10 Jahre nach Lieferung sichergestellt sein. Die Auslieferung von Ersatzteilen muss kurzfristig vom Hersteller bzw. aus Ersatzteillagern erfolgen.