

# Leistungsverzeichnis

## Verkehrssicherungsgeräte

Lieferung von Verkehrssicherungsgeräten

Für die in den Losen 1 und 2 aufgeteilten Produkte soll für jedes Los eine Rahmenvereinbarung zum Kauf und zur Lieferung geschlossen werden. Die Rahmenvereinbarung soll mit einer Laufzeit von 3 Jahren geschlossen werden (zuzüglich einer Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr). Für die Lose werden Wertkontrakte geschlossen.

Geschätzte Abnahmewerte:

Los 1: 353.430,00 € Brutto

Los 2: 387.940,00 € Brutto

Höchstabnahmewerte:

Los 1: 388.773,00 € Brutto

Los 2: 426.734,00 € Brutto

Das hier im Leistungsverzeichnis genannte Artikelsortiment dient der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes. Weitere Leitkegel und Warnleuchten können auch nach Abschluss der jeweiligen Rahmenvereinbarung, nach Zustimmung der Auftraggeberin, in den Katalog des Kaufhaus des Bundes zusätzlich aufgenommen werden. Hierbei werden nur Produkte zugelassen, die in die Produktkategorien "Leitkegel" (Los 1) bzw. "Warnleuchten" (Los 2) passen und zu marktüblichen Preisen angeboten werden.

Hinweis: Die für die Katalogöffnung vorgesehene Vorgehensweise ist unter "info\_katalogöffnung\_lose\_1 + 2" beschrieben.

Die angegebenen Stückzahlen müssen als unverbindliche, geschätzte Mengenangaben betrachtet werden. Eine Verpflichtung zur Abnahme von Mindestmengen besteht nicht. Die in den Vergabeunterlagen angegebenen geschätzten Auftragsvolumen und die geschätzten Bestellmengen geben keinen Hinweis auf angenommene Schätzpreise der Vergabestelle für die Produkte. Es stellt lediglich dar, in welchem Rahmen sich die Lieferleistung bewegen kann.

Ein Angebot kann für ein einzelnes Los oder für beide Lose abgegeben werden. Zwingend ist jedoch, dass ein Los komplett abgegeben wird! Die Fragen im Leistungsverzeichnis sind bei jedem Los, für das ein Angebot abgegeben wird, vollständig zu beantworten.

Die jeweiligen Kriterien bei den Losen 1 und 2 sind Ausschlusskriterien. Diese Forderungen des Auftraggebers sind zwingend durch den Bieter für eine Auftragserteilung zu erfüllen.

Wird nur ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zwingend zum Ausschluss des Angebotes vom Vergabeverfahren !

Die jeweils in den Losen 1 und 2 angebotenen Artikel sind mit Angebotsabgabe durch Prospektmaterial, Datenblätter oder technische Beschreibungen darzustellen.

Bieterinformation / wichtige Hinweise:

Das Leistungsverzeichnis ist mit Hilfe der Software "LV-Cockpit" im aidf-Format auszufüllen!

"Liste der vorzulegenden Unterlagen":

Bitte beachten Sie, dass alle vorzulegenden Unterlagen/Nachweise/Dokumente in der den Vergabeunterlagen beigefügten "Liste der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen" aufgeführt sind. Die Nachweise und Eigenerklärungen sollen bei Angebotsabgabe vorliegen.

Soweit in dem Leistungsverzeichnis auf nationale Normen, Spezifikationen oder Gütezeichen Bezug genommen wird, können auch Produkte angeboten werden, die gleichwertigen anderen Normen, Spezifikationen oder Gütezeichen entsprechen, wobei die Gleichwertigkeit vom Bieter bereits im Zeitpunkt der Angebotsangabe nachzuweisen ist.

Hinweis zum Skonto:

Erläuterungen zur Bewertung und Inanspruchnahme der von Ihnen angebotenen Skonti finden Sie in den Allgemeinen Bewerbungsbedingungen unter Punkt 3.3.

Hinweis zu einem eventuell gewährten Nachlass:

Werden ein Gesamtnachlass und gleichzeitig ein oder mehrere Einzelnachlässe (je Position) eingetragen, kommt es systembedingt zu einem mehrfachen Abzug des Nachlasses!

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene maximale Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 1</b>	Leitkegel  <b>BIETERINFORMATION</b>  Die nachstehenden Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.  Die angegebenen Mengen im Leistungsverzeichnis dienen der Kalkulation Ihrer Preise. Das angegebene Artikelsortiment dient der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots.  <b>CPV-Code:</b> 34928460-0		
1.1	Lieferung		
F 1.1.1	zu 1.1: Verpackung  <b>Fragetitel</b>  1.1 Transportverpackung Sofern Transportverpackungen aus Karton verwendet werden, wird versichert, dass diese zu mindestens 85% aus recyceltem Material bestehen. Wird diese Kriterium nicht erfüllt, führt dies dann nicht zwingend zum Ausschluss des Angebotes vom Vergabeverfahren, sofern Sie die Nr. 1.2 mit "JA" beantworten können.  1.2 Transportverpackung Es wird versichert, dass kein hinreichender Einfluss auf die Gestaltung der Transportverpackung besteht (siehe Nr. 1.1). Die Frage ist nur zu beantworten, sofern Sie die Nr. 1.1 mit "Nein" beantwortet haben.	<b>Antwort</b>  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.1.2	zu 1.1: Lieferbedingung		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
2.1 Lieferbedingung Erfolgt die Lieferung DDP (Delivered Duty Paid)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
F 1.1.3	zu 1.1: Lieferzeit		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
3.1 Lieferzeit Erfolgt die Lieferung bis spätestens 14 Tage nach Eingang der Bestellung/des Abrufs?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
1.1	Leitkegel, 500 mm Leitkegel, 500 mm, voll retroreflektierend  <b>CPV-Code:</b> 34928460-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 1.487 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 1.652 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)														
F 1.1.1	<p>zu 1.1: Eigenschaften Ausschlusskriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="193 465 719 1234"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 472 719 510">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 472 1289 510">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 517 719 663">1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?</td> <td data-bbox="724 517 1289 663"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 669 719 757">1.2 Höhe 500 mm hoch?</td> <td data-bbox="724 669 1289 757"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 763 719 851">1.3 Farbe Farbe rot/weiß?</td> <td data-bbox="724 763 1289 851"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 857 719 945">1.4 Reflektion Voll retroreflektierend?</td> <td data-bbox="724 857 1289 945"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 952 719 1227">1.5 Technischen Lieferbedingungen Leitkegel Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, neuester Stand), mit Kennzeichnung nach der TL-Leitkegel, Folientyp B, Mindestgewicht Klasse III (2,5 kg) oder gleichwertig?</td> <td data-bbox="724 952 1289 1227"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1234 719 1352">1.6 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1234 1289 1352"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Farbe Farbe rot/weiß?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Reflektion Voll retroreflektierend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Technischen Lieferbedingungen Leitkegel Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, neuester Stand), mit Kennzeichnung nach der TL-Leitkegel, Folientyp B, Mindestgewicht Klasse III (2,5 kg) oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																
1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.2 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.3 Farbe Farbe rot/weiß?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.4 Reflektion Voll retroreflektierend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.5 Technischen Lieferbedingungen Leitkegel Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, neuester Stand), mit Kennzeichnung nach der TL-Leitkegel, Folientyp B, Mindestgewicht Klasse III (2,5 kg) oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.6 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.2	<p>Leitkegel, 750 mm Leitkegel, 750 mm, voll retroreflektierend</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34928460-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 4.962 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 5.513 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>														

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)														
F 1.2.1	<p>zu 1.2: Eigenschaften Ausschlusskriterien</p> <p>Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="193 499 719 1391"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 499 719 539">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 499 1289 539">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 546 719 696">1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?</td> <td data-bbox="724 546 1289 696"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 703 719 790">1.2 Höhe 750 mm hoch?</td> <td data-bbox="724 703 1289 790"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 797 719 884">1.3 Farbe Farbe rot/weiß?</td> <td data-bbox="724 797 1289 884"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 891 719 978">1.4 Reflektion Voll retroreflektierend?</td> <td data-bbox="724 891 1289 978"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 985 719 1261">1.5 Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, neuester Stand), mit Kennzeichnung nach der TL-Leitkegel, Folientyp B, Mindestgewicht Klasse III (5,0 kg), oder gleichwertig?</td> <td data-bbox="724 985 1289 1261"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1267 719 1391">1.6 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1267 1289 1391"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Farbe Farbe rot/weiß?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Reflektion Voll retroreflektierend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, neuester Stand), mit Kennzeichnung nach der TL-Leitkegel, Folientyp B, Mindestgewicht Klasse III (5,0 kg), oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																
1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.3 Farbe Farbe rot/weiß?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.4 Reflektion Voll retroreflektierend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.5 Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel, neuester Stand), mit Kennzeichnung nach der TL-Leitkegel, Folientyp B, Mindestgewicht Klasse III (5,0 kg), oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.6 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																
1.3	<p>Leitkegel, 500 mm</p> <p>Leitkegel, 500 mm, weiße Streifen, nicht reflektierend</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34928460-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 160 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 178 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>														

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																		
F 1.3.1	<p>zu 1.3: Ausschlusskriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="193 465 719 1491"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 465 719 506">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 465 1289 506">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 512 719 658">1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?</td> <td data-bbox="724 512 1289 658"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 665 719 757">1.2 Höhe 500 mm hoch?</td> <td data-bbox="724 665 1289 757"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 763 719 855">1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen Streifen?</td> <td data-bbox="724 763 1289 855"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 862 719 954">1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?</td> <td data-bbox="724 862 1289 954"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 960 719 1052">1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?</td> <td data-bbox="724 960 1289 1052"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1059 719 1205">1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?</td> <td data-bbox="724 1059 1289 1205"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1211 719 1357">1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?</td> <td data-bbox="724 1211 1289 1357"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1364 719 1491">1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1364 1289 1491"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen Streifen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																				
1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.2 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen Streifen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.4	<p>Leitkegel, 750 mm</p> <p>Leitkegel, 750 mm, weiße Streifen, nicht reflektierend</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34928460-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 203 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 226 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>																		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																		
F 1.4.1	<p>zu 1.4: Ausschlusskriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="193 465 719 1491"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 465 719 506">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 465 1289 506">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 512 719 658">1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?</td> <td data-bbox="724 512 1289 658"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 665 719 757">1.2 Höhe 750 mm hoch?</td> <td data-bbox="724 665 1289 757"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 763 719 855">1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen Streifen?</td> <td data-bbox="724 763 1289 855"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 862 719 954">1.4 Gewicht Gewicht 5,0 kg?</td> <td data-bbox="724 862 1289 954"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 960 719 1052">1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?</td> <td data-bbox="724 960 1289 1052"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1059 719 1205">1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?</td> <td data-bbox="724 1059 1289 1205"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1211 719 1357">1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?</td> <td data-bbox="724 1211 1289 1357"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1364 719 1491">1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1364 1289 1491"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen Streifen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Gewicht Gewicht 5,0 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																				
1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen Streifen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.4 Gewicht Gewicht 5,0 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.5	<p>Leitkegel, 500 mm</p> <p>Leitkegel, 500 mm, reflektierende weiße Streifen</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34928460-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 826 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 918 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>																		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																		
F 1.5.1	<p>zu 1.5: Ausschlusskriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="188 465 721 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 465 721 506">Fragetitel</th> <th data-bbox="721 465 1291 506">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 506 721 663">1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?</td> <td data-bbox="721 506 1291 663"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 663 721 757">1.2 Höhe 500 mm hoch?</td> <td data-bbox="721 663 1291 757"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 757 721 949">1.3 Farbe/Reflektion Grundfarbe rot mit zwei weißen retroreflektierenden Streifen Reflexionsklasse RA 2 / Aufbau B gemäß DIN 67520 oder gleichwertig)?</td> <td data-bbox="721 757 1291 949"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 949 721 1043">1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?</td> <td data-bbox="721 949 1291 1043"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1043 721 1137">1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?</td> <td data-bbox="721 1043 1291 1137"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1137 721 1299">1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?</td> <td data-bbox="721 1137 1291 1299"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1299 721 1460">1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?</td> <td data-bbox="721 1299 1291 1460"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1460 721 1585">1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="721 1460 1291 1585"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Farbe/Reflektion Grundfarbe rot mit zwei weißen retroreflektierenden Streifen Reflexionsklasse RA 2 / Aufbau B gemäß DIN 67520 oder gleichwertig)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																				
1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.2 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.3 Farbe/Reflektion Grundfarbe rot mit zwei weißen retroreflektierenden Streifen Reflexionsklasse RA 2 / Aufbau B gemäß DIN 67520 oder gleichwertig)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.6	<p>Leitkegel, 750 mm</p> <p>Leitkegel, 750 mm, reflektierende weiße Streifen</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34928460-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 593 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 659 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>																		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																		
F 1.6.1	<p>zu 1.6: Ausschlusskriterien</p> <p>Ausschlusskriterien</p> <p>Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="193 465 719 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 472 719 506">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 472 1289 506">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 512 719 658">1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?</td> <td data-bbox="724 512 1289 658"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 665 719 757">1.2 Höhe 750 mm hoch?</td> <td data-bbox="724 665 1289 757"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 763 719 947">1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen retroreflektierenden Streifen (Reflexionsklasse RA 2 /Aufbau B gemäß DIN 67520 oder gleichwertig?</td> <td data-bbox="724 763 1289 947"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 954 719 1046">1.4 Gewicht Gewicht 5,0 kg?</td> <td data-bbox="724 954 1289 1046"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1052 719 1144">1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?</td> <td data-bbox="724 1052 1289 1144"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1151 719 1299">1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?</td> <td data-bbox="724 1151 1289 1299"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1305 719 1456">Frage 1.7 Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?</td> <td data-bbox="724 1305 1289 1456"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1462 719 1585">1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1462 1289 1585"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen retroreflektierenden Streifen (Reflexionsklasse RA 2 /Aufbau B gemäß DIN 67520 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Gewicht Gewicht 5,0 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.7 Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																				
1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.3 Farbe Grundfarbe rot mit zwei weißen retroreflektierenden Streifen (Reflexionsklasse RA 2 /Aufbau B gemäß DIN 67520 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.4 Gewicht Gewicht 5,0 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchsicher und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
Frage 1.7 Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.7	<p>Leitkegel, 500 mm</p> <p>Leitkegel, 500 mm, einfarbig, signalrot</p> <p><b>CPV-Code:</b> 34928460-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 151 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 168 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>																		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																		
F 1.7.1	zu 1.7: Ausschlusskriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="724 465 815 501">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 465 815 501">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="724 508 815 600">1.1 Höhe 500 mm hoch?</td> <td data-bbox="724 508 815 600"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 607 815 698">1.2 Farbe Farbe signalrot?</td> <td data-bbox="724 607 815 698"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 705 815 797">1.3 Eigenschaft Unbeklebt?</td> <td data-bbox="724 705 815 797"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 804 815 896">1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?</td> <td data-bbox="724 804 815 896"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 902 815 994">1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?</td> <td data-bbox="724 902 815 994"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1001 815 1149">1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchstabil und standfest sowie stapelbar?</td> <td data-bbox="724 1001 815 1149"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1155 815 1303">1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?</td> <td data-bbox="724 1155 815 1303"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 1310 815 1431">1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1310 815 1431"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	1.1 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.2 Farbe Farbe signalrot?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.3 Eigenschaft Unbeklebt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchstabil und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Fragetitel	Antwort																				
1.1 Höhe 500 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.2 Farbe Farbe signalrot?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.3 Eigenschaft Unbeklebt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.4 Gewicht Gewicht 2,5 kg?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.5 Material Gefertigt aus flexiblem Material?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.6 Eigenschaften Sind die Leitkegel kälteschlagfest, wärmebeständig, bruchstabil und standfest sowie stapelbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.7 Eigenschaften Loch im Kegelkopf mit einem Durchmesser von 40 mm (+/- 4 mm) zum Einsatz von Aufsatzleuchten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.8 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																				
1.8	Falt-Leitkegel, 750 mm  Leitkegel, 750 mm, faltbar, vollständig retroreflektierend, mit Beleuchtung	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück  <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 663 Stück  <b>Maximalbestellmenge:</b> 737 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>																		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 1.8.1	zu 1.8: Eigenschaften Ausschlusskriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluss des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Verkehrszeichenkatalog Entsprechend den im Verkehrszeichenkatalog (Nr. 610) festgelegten Bildern und Abmessungen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.2 Höhe 750 mm hoch?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.3 Reflektion Voll retroreflektierend?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.4 Beleuchtung LED-Beleuchtung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.5 Beleuchtung Beleuchtungseinrichtung mind. nach Schutzart IP44 gemäß DIN EN 60529?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.6 Beleuchtung Blinklicht möglich?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.7 Eigenschaft faltbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.8 Zubehör mit Tragetasche?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.9 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

### Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
<b>Los 2</b>	Warnleuchten  <b>BIETERINFORMATION</b>  Die nachstehenden Kriterien sind Ausschlusskriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.  Die angegebenen Mengen im Leistungsverzeichnis dienen der Kalkulation Ihrer Preise. Das angegebene Artikelsortiment dient der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots.  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0		
2.1	Lieferung		
F 2.1.1	zu 2.1: Verpackung		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	1.1 Transportverpackung  Sofern Transportverpackungen aus Karton verwendet werden, wird versichert, dass diese zu mindestens 85% aus recyceltem Material bestehen. Wird diese Kriterium nicht erfüllt, führt dies dann nicht zwingend zum Ausschluss des Angebotes vom Vergabeverfahren, sofern Sie die Nr. 1.2 mit "JA" beantworten können.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.2 Transportverpackung  Es wird versichert, dass kein hinreichender Einfluss auf die Gestaltung der Transportverpackung besteht (siehe Nr. 1.1). Die Frage ist nur zu beantworten, sofern Sie die Nr. 1.1 mit "Nein" beantwortet haben.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
F 2.1.2	zu 2.1: Lieferbedingung		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	2.1 Lieferbedingung  Erfolgt die Lieferung DDP (Delivered Duty Paid)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
F 2.1.3	zu 2.1: Lieferzeit		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	3.1 Lieferzeit  Erfolgt die Lieferung bis spätestens 14 Tage nach Eingang der Bestellung/des Abrufs?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.1	Führungsleuchte LED-Führungsleuchte, aufsteckbar, Lichtaustritt einseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück  <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 142 Stück  <b>Maximalbestellmenge:</b> 156 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.1.1	zu 2.1: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche, auf Leitkegel, oder aufsteckbar auf Faltsignal (ohne zusätzlichen Halter)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 mit Leitkegeladapter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Mit ausklappbaren Standbügeln?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Entsprechend den technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten, neuester Stand), Leuchtklasse WL4, mit Kennzeichnung nach der TL-Warnleuchten, Lichtaustritt D = mindestens 190 mm, oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.2	Führungsleuchte LED-Führungsleuchte, aufsteckbar, Lichtaustritt beidseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 471 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 518 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.2.1	zu 2.2: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche, auf Leitkegel, oder aufsteckbar auf Faltsignal (ohne zusätzlichen Halter)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 mit Leitkegeladapter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 mit zweiseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Mit ausklappbaren Standbügel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Entsprechend den technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten, neuester Stand), Leuchtklasse WL4, mit Kennzeichnung nach der TL-Warnleuchten, Lichtaustritt D = mindestens 190 mm, oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.3	<p>Führungsleuchte</p> <p>LED-Führungsleuchte, Lichtaustritt einseitig, automatische Tag-/Nachtanpassung</p> <p><b>CPV-Code:</b> 31521310-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 153 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 168 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.3.1	zu 2.3: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Blitzfrequenz mindestens 60 Bl./Min.?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Lichtaustritt D = mindestens 190 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Effektive Lichtstärke Tag mindestens 500 cd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Effektive Lichtstärke bei Nacht mindestens 250 cd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.10 Automatische Tag/Nacht-Anpassung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.11 Wasserdichtigkeit mindestens nach Schutzart IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.12 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.4	Führungsleuchte LED-Führungsleuchte, Lichtaustritt beidseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 190 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 209 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)																						
F 2.4.1	<p>zu 2.4: Ausschlußkriterien</p> <p>Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.</p> <table border="1" data-bbox="193 439 719 1599"> <thead> <tr> <th data-bbox="193 439 719 472">Fragetitel</th> <th data-bbox="724 439 1289 472">Antwort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="193 479 719 568">Frage 1.1 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche?</td> <td data-bbox="724 479 1289 568"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 575 719 665">Frage 1.2 Mit zweiseitigem Lichtaustritt?</td> <td data-bbox="724 575 1289 665"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 672 719 761">Frage 1.3 Lichtfarbe gelb?</td> <td data-bbox="724 672 1289 761"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 768 719 891">Frage 1.4 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?</td> <td data-bbox="724 768 1289 891"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 898 719 987">Frage 1.5 Blitzfrequenz mindestens 60 Bl./Min.?</td> <td data-bbox="724 898 1289 987"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 994 719 1084">Frage 1.6 Mit Tragegriff?</td> <td data-bbox="724 994 1289 1084"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1090 719 1180">Frage 1.7 Lichtaustritt D = mindestens 190 mm?</td> <td data-bbox="724 1090 1289 1180"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1187 719 1310">Frage 1.8 Effektive Lichtstärke zweiseitig mindestens 300 cd?</td> <td data-bbox="724 1187 1289 1310"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1317 719 1473">Frage 1.9 Wasserdichtigkeit mindestens nach Schutzart IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?</td> <td data-bbox="724 1317 1289 1473"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td data-bbox="193 1480 719 1599">1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.</td> <td data-bbox="724 1480 1289 1599"><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> </tbody> </table>	Fragetitel	Antwort	Frage 1.1 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.2 Mit zweiseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.3 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.4 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.5 Blitzfrequenz mindestens 60 Bl./Min.?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.7 Lichtaustritt D = mindestens 190 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.8 Effektive Lichtstärke zweiseitig mindestens 300 cd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Frage 1.9 Wasserdichtigkeit mindestens nach Schutzart IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Fragetitel	Antwort																								
Frage 1.1 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.2 Mit zweiseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.3 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.4 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.5 Blitzfrequenz mindestens 60 Bl./Min.?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.7 Lichtaustritt D = mindestens 190 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.8 Effektive Lichtstärke zweiseitig mindestens 300 cd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
Frage 1.9 Wasserdichtigkeit mindestens nach Schutzart IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																								
2.5	<p>Führungslichtanlage</p> <p>LED-Führungslichtanlage, 4er Set, selbst synchronisierend</p> <p><b>CPV-Code:</b> 31521310-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 72 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 79 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<input type="text"/>																						

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.5.1	zu 2.5: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Mit Nachtabenkung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Bestehend aus 4 LED-Blitzleuchten, 4 Leitkegeladaptern und 1 Transportbox?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche oder auf Leitkegel, aufsetzbar auf Faltsignale (ohne zusätzliche Halter)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Synchronisiert sich die Anlage bei ordnungsgemäßer Ausrichtung nach dem Einschalten der ersten Leuchte selbstständig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Entsprechend den technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten, neuester Stand), Leuchtklasse WL4, mit Kennzeichnung nach der TL-Warnleuchten, Lichtaustritt D = mindestens 190 mm, oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.6	<p>Zusätzliche Leuchte für Führungslchanlage</p> <p>Zusätzliche LED-Leuchte für Führungslchanlage der Los-Position 2.4</p> <p><b>CPV-Code:</b> 31521310-0</p>	<p><b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück</p> <p><b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 59 Stück</p> <p><b>Maximalbestellmenge:</b> 65 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.6.1	zu 2.6: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Mit Nachtabsenkung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Einsatz direkt auf der Fahrbahnoberfläche, auf Leitkegel, oder aufsteckbar auf Faltsignale (ohne zusätzliche Halter)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 mit Leitkegeladapter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Einschaltung durch außenliegenden Schalter?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Entsprechend den technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten, neuester Stand), Leuchtklasse WL4, mit Kennzeichnung nach der TL-Warnleuchten, Lichtaustritt D = mindestens 190 mm, oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.9 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.7	Leitkegelleuchte LED-Blitzleuchte (Leitkegelleuchte), Lichtaustritt einseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 86 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 95 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input data-bbox="976 589 1241 645" type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input data-bbox="1299 329 1476 385" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.7.1	zu 2.7: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Zum Einbau in Leitkegel von 750 mm Höhe?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Hohe Standfestigkeit, da Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Auch ohne Leitkegel verwendbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Entsprechend den technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten, neuester Stand), Leuchtklasse WL4, mit Kennzeichnung nach der TL-Warnleuchten, Lichtaustritt D = mindestens 190 mm, oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.9 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.8	Leitkegelleuchte LED-Blitzleuchte (Leitkegelleuchte), Lichtaustritt beidseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 106 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 116 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input data-bbox="976 589 1241 645" type="text"/> <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input data-bbox="1299 329 1476 385" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.8.1	zu 2.8: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Zum Einbau in Leitkegel von 750 mm Höhe?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Hohe Standfestigkeit, da Batteriekasten auf dem Boden innerhalb des Leitkegels steht?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Auch ohne Leitkegel verwendbar?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Mit zweiseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Entsprechend den technischen Lieferbedingungen für Warnleuchten (TL-Warnleuchten, neuester Stand), Leuchtklasse WL4, mit Kennzeichnung nach der TL-Warnleuchten, Lichtaustritt D = mindestens 190 mm, oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.9 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.9	Leitkegelleuchte LED-Leitkegelleuchte, Lichtaustritt einseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück  <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 85 Stück  <b>Maximalbestellmenge:</b> 93 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	
F 2.9.1	zu 2.9: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Zum Einsatz als Leitkegelleuchte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Mit Halterung zum Aufstecken auf Leitkegel ?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Lichtaustritt D = 180 - 200 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Leuchtenklasse L2H nach Norm EN 12352 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Wasserdichtigkeit mindestens IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.9 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.10	Stab-Leitkegelleuchte LED-Stab-Leitkegelleuchten, Lichtaustritt einseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 86 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 95 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.10.1	zu 2.10: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Zum Einsetzen in Leitkegel mit einer Größe von 500 mm oder 750 mm (nur mit Leitkegel verwendbar)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Mit Verdrehversicherung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Mit einseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Lichtaustritt D = mindestens 180 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Leuchtenklasse L8G nach Norm EN 12352 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Wasserdichtigkeit mindestens IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte??	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.11	Stab-Leitkegelleuchte LED-Stab-Leitkegelleuchte, Lichtaustritt beidseitig  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 166 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 182 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.11.1	zu 2.11: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Zum Einsetzen in Leitkegel mit einer Größe von 500 mm oder 750 mm (nur mit Leitkegel verwendbar)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Mit Verdrehversicherung?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Mit zweiseitigem Lichtaustritt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Lichtaustritt D = mindestens 180 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Lichtfarbe gelb?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Mit Tragegriff?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Leuchtenklasse L8G nach Norm EN 12352 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Wasserdichtigkeit mindestens IP33 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Mit eingebauter Ladebuchse für Steckerladegeräte?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.10 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
2.12	Mobiles LED-Pannenleitset Mobiles LED-Pannenleitset mit 5 gelben LED-Führungselementen  <b>CPV-Code:</b> 31521310-0	<b>Mindestbestellmenge:</b> 0 Stück <b>Geschätzte Bestellmenge:</b> 110 Stück <b>Maximalbestellmenge:</b> 121 Stück <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
F 2.12.1	zu 2.12: Ausschlußkriterien Die unten aufgeführten Kriterien sind Ausschlußkriterien. Wird ein Kriterium nicht erfüllt, führt dies zum Ausschluß des Angebots.		
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	Frage 1.1 Mit 5 gelben LED-Führungselementen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.2 Mit kombiniertem Transport- und Ladebehälter incl. Kfz.-Ladekabel?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.3 Mit Netzvorsatzgerät zur Ladung über 230 V AC?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.4 Einsatzzeit mehr als 12 Stunden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.5 Sequenzstabilität mehr als 4 Stunden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.6 Ladezeit maximal 12 Std. bei komplett entladem Akku?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.7 Lichtstärke mindestens 500 cd bei vollständig geladenem Akku?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.8 Abstrahlwinkel 15 Grad horizontal/vertikal?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.9 Lauflicht 120 ms von Element zu Element?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.10 Blinkfrequenz 60 Impulse/Minute?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.11 Wasserdichtigkeit der LED-Führungselemente mindestens IP66 gemäß DIN EN 60529 oder gleichwertig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.12 Abmessungen LED-Führungselemente mindestens 90x80x20 mm, höchstens 110x100x30 mm?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	Frage 1.13 Abmessungen Transport- und Ladebehälter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto (EUR)
	<b>Fragetitel</b>	<b>Antwort</b>	
	mindestens 240x120x100 mm, höchstens 300x200x150 mm?		
	1.14 Produktbeschreibung Prospektmaterial / Produktbeschreibung / technisches Datenblatt liegt bei.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

### Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen
2. Gewährung von \_\_\_\_\_ % Skonto bei Zahlung innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen

### Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

## Endbeträge

Tragen Sie hier die Gesamt-Nettosummen und Gesamt-Bruttosummen für alle Positionen ein.

Los	Kurzbezeichnung	Nettosumme (EUR)	Bruttosumme (EUR)
1	Leitkegel		
2	Warnleuchten		