

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG SCHADSTOFFSANIERUNG								
10.	Lager-/Mannschaftsräume einrichten räumen vorhalten	1,000	psch						
20.	Arbeitsplan TRGS 505	1,000	St						
30.	Sperrung Arbeitsbereiche herstellen räumen vorhalten	1,000	psch						
40.	Abschottung Sanierung H 3-5m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie aufbauen H bis 3,5m	100,000	m2						
50.	Abschottung Sanierung H 3-5m Tragkonstruktion Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie reinigen abbauen H bis 3,5m	100,000	m2						
60.	Abschottung Tür/Öffnungen Reißverschlussstür UK 2-4m2 Kunststoffolie D 0,2mm herstellen reinigen räumen	155,000	St						
70.	Abschottung Durchgang Reißverschlussstür UK 2-4m2 PVC -Plane 600gr/m2 herstellen reinigen räumen	10,000	St						
80.	Schutzabdeck. Bodenfläche Folie D 0,2mm herstellen reinigen beseitigen	4.500,000	m2						
90.	Staubschutzkabine herstellen reinigen räumen	10,000	St						
100.	Staubschutzkabine umsetzen	10,000	St						
110.	Schutzanzug Typ5+6 Einweg Überziehschuh Schutzhandschuh liefern transp. Abfall entsorgen	50,000	St						
120.	Halbmaske FFP3 liefern verpacken Abfall entsorgen	50,000	St						
130.	Halbmaske FFP2 liefern verpacken Abfall entsorgen	50,000	St						
1.2.	SCHUTZMASSNAHMEN								
10.	Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 9-14mm herstellen	725,000	m2						
20.	Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 9-14mm räumen	725,000	m2						
30.	Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 9-14mm vorhalten	8.700,000	m2Mt						
40.	Staubdichter Schutz Heizkörper bis 2m2 Folie D 0,3mm herstellen beseitigen	160,000	St						
2.	ABBRUCHARBEITEN - BAUABFÄLLE								
2.1.	RÜCKBAUARBEITEN								
	FLACHGLAS								
	Rezyklat-Herstellung								

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
10.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Einfachfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 1Flügel bis 2m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	10,000	m ²						
20.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Einfachfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 2Flügel bis 2m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	60,000	m ²						
30.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Einfachfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 6Flügel 4,5 bis 5,5m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	40,000	m ²						
40.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Kastenfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 2Flügel bis 2 m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	5,000	m ²						
50.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Kastenfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 4Flügel 2 bis 3 m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	20,000	m ²						
60.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Kastenfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 6Flügel 3 bis 4 m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	30,000	m ²						
70.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Kastenfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 8Flügel 3,5 bis 5 m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	500,000	m ²						
80.	Verglasung Tür abbauen nicht schadstoffbelastet Kastenbauweise Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 2Flügel bis 3 m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	10,000	m ²						
90.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Verbundfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 2Flügel bis 2m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	5,000	m ²						
100.	Verglasung Fenster abbauen nicht schadstoffbelastet Verbundfenster Einfachverglasung Fensterglas D 4mm 6Flügel 4,5 bis 5,5m ² 0,25kN/m ² /cm Abdichtung v.Hand Stoffe	50,000	m ²						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Fensterbank Holz/Holzwerkstoff abbrehen schadstoffbelastet B 25cm D 3cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	270,000	m						
120.	Dämmung Leibung Mineralwolle abbrehen nicht schadstoffbelastet B 20 cm 1kN/m3 D 3 cm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1.230,000	m						
130.	Deckleiste Holz/Holzwerkstoff B/H 16/80mm abbrehen schadstoffbelastet 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen	1.230,000	m						
140.	Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrehen schadstoffbelastet bis 4,5 m2 Hand Stoffe auf Baustelle	3,000	St						
150.	Vertikaljalousie abbrehen nicht schadstoffbelastet Horizontalanlage bis 15kg Behang Alu v.Hand Stoffe laden LKW AN	152,000	St						
2.2.	BESCHICHTUNGEN								
	BESCHICHTUNG ENTFERNEN								
	Schadstoff Blei								
10.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz EF 1Flügel bis 2m2	5,000	St						
20.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz EF 2Flügel bis 2 m2	30,000	St						
30.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz EF 6Flügel 4,5 bis 5,5 m2	8,000	St						
40.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz KDF 2Flügel bis 2m2	4,000	St						
50.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz KDF 4Flügel 2 bis 3m2	7,000	St						
60.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz KDF 6Flügel 3 bis 4m2	8,000	St						
70.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz KDF 8Flügel 3,5 bis 5m2	138,000	St						
80.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Türflügel Holz KDF 2Flügel bis 3m2	3,000	St						
90.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz VF 2Flügel Holz bis 2m2	2,000	St						
100.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterflügel Holz VF 6Flügel Holz 4,5 bis 5,5m2	10,000	St						
110.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterbank Holz T 20 cm	40,000	m						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Fensterbank Holz T 40 cm	30,000	m						
130.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz EF 1Flügel L 4 bis 4,5m auf Baustelle bereitstellen	4,000	St						
140.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz EF 1Flügel L 5,5 bis 6m auf Baustelle bereitstellen	1,000	St						
150.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz EF 2Flügel L 5,5 bis 6m auf Baustelle bereitstellen	30,000	St						
160.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz EF 6Flügel L 9,5 bis 10m auf Baustelle bereitstellen	8,000	St						
170.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 2Flügel L 4,5 bis 5m auf Baustelle bereitstellen	4,000	St						
180.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz Tür KDF 2Flügel L 5,5 bis 6m auf Baustelle bereitstellen	3,000	St						
190.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 4Flügel L 5,5 bis 6m auf Baustelle bereitstellen	1,000	St						
200.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 4Flügel L 6 bis 6,5m auf Baustelle bereitstellen	6,000	St						
210.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 6Flügel L 7 bis 7,5m auf Baustelle bereitstellen	5,000	St						
220.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 8Flügel L 7 bis 7,5m auf Baustelle bereitstellen	91,000	St						
230.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 8Flügel L 8 bis 8,5m auf Baustelle bereitstellen	31,000	St						
240.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz KDF 8Flügel L 8,5 bis 9m auf Baustelle bereitstellen	16,000	St						
250.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz VF 2Flügel L 5,5 bis 6m auf Baustelle bereitstellen	2,000	St						
260.	Beschichtung entfernen schadstoffbelastet Blendrahmen Holz VF 6Flügel L 9,5 bis 10m auf Baustelle bereitstellen	10,000	St						
2.3.	ENTSORGUNG								
10.	Untersuchung Abfalldeklaration	10,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.	Abfall gefährlich AVV080111* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	500,000	kg						
30.	Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 100km Vergüt.Entsorg. AG	2,500	t						
40.	Abfall gefährlich AVV170903* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 100km Vergüt.Entsorg. AG	2,000	t						
50.	Abfall gefährlich AVV150202* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 100km Vergüt.Entsorg. AG	1,000	t						
60.	Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 200km Vergüt.Entsorg. AN	13,500	t						
70.	Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	350,000	kg						
80.	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1.550,000	kg						
90.	Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1.500,000	kg						
3.	BAUKONSTRUKTIONEN								
3.1.	WERK- UND MONTAGEPLANUNG								
10.	Werk- und Montageplanung	1,000	St						
20.	Musterfenster Kastenfenster	1,000	St						
30.	Musterfenster Einfachfenster	1,000	St						
40.	Musterfenster Verbundfenster	1,000	St						
3.2.	TISCHLERARBEITEN - RUNDERNEUERUNG								
	EINFACHFENSTER								
	Runderneuerung								
	Umfang								
	Vorarbeiten								
	Tischlerarbeiten								
	Beschlagarbeiten								
	Abdichtung								
10.	Runderneuerung Einfachfenster 2 Flügel B 1630mm Höhe 1200mm	15,000	St						
20.	Runderneuerung Einfachfenster 2 Flügel B 1630mm Höhe 1230mm	15,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Runderneuerung Einfachtürelement 1 Flügel B 1380mm Höhe 1600mm	1,000	St						
40.	Runderneuerung Einfachfenster 1 Flügel B 820mm Höhe 1300mm	4,000	St						
50.	Runderneuerung Einfachfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3475mm	3,000	St						
60.	Runderneuerung Einfachfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3500mm	2,000	St						
70.	Runderneuerung Einfachfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3525mm	1,000	St						
80.	Runderneuerung Einfachfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3550mm RWA	1,000	St						
90.	Runderneuerung Einfachfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3600mm RWA	1,000	St						
	KASTENFENSTER								
	Runderneuerung								
	Umfang								
	Vorarbeiten								
	Tischlerarbeiten								
	Beschlagarbeiten								
	Abdichtung								
100.	Runderneuerung Kastenfenster 4 Flügel B 1630mm H 1500mm	6,000	St						
110.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 1630mm H 2000mm	73,000	St						
120.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 1630mm H 2050mm	17,000	St						
130.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 1630mm H 2500mm	30,000	St						
140.	Runderneuerung Kastenfenster 6 Flügel B 2140mm H 1520mm	3,000	St						
150.	Runderneuerung Kastenfenster 6 Flügel B 2200mm H 1560mm	3,000	St						
160.	Runderneuerung Kastenfenster 6 Flügel B 2260mm H 1500mm	2,000	St						
170.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 2750mm H 750mm	1,000	St						
180.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 2820mm H 1380mm	1,000	St						
190.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 2940mm H 1500mm	8,000	St						
200.	Runderneuerung Kastenfenster 8 Flügel B 2940mm H 1560mm	8,000	St						
210.	Runderneuerung Kastenfenster 2 Flügel B 910mm H 1560mm	2,000	St						
220.	Runderneuerung Kastentürelement 2 Flügel B 1150mm H 2220mm	1,000	St						
230.	Runderneuerung Kastenfenster 2 Flügel B 700mm H 1500mm	2,000	St						
240.	Runderneuerung Kastentürelement 4 Flügel B 1520mm H 2170mm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	Runderneuerung Kastenfenster 4 Flügel B 1390mm H 1450mm	1,000	St						
260.	Runderneuerung Kastentürelement 2 Flügel B 740mm H 2110mm	1,000	St						
270.	Nachbau Kastenfenster 8 Flügel bis 4,5m ²	3,000	St						
	VERBUNDFENSTER								
	Runderneuerung								
	Umfang								
	Vorarbeiten								
	Tischlerarbeiten								
	Beschlagarbeiten								
	Abdichtung								
280.	Runderneuerung Verbundfenster 2 Flügel B 1420mm H 1290mm	2,000	St						
290.	Runderneuerung Verbundfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3350mm	6,000	St						
300.	Runderneuerung Verbundfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3390mm	2,000	St						
310.	Runderneuerung Verbundfenster 6 Flügel B 1420mm Höhe 3525mm	2,000	St						
320.	Umschlagen Flügel Kastenfenster	6,000	St						
330.	Blendrahmen Einfachfenster De- und Remontage	15,000	m						
340.	Blendrahmen Kastenfenster De- und Remontage	50,000	m						
350.	Blendrahmen Verbundfenster De- und Remontage	10,000	m						
	EINZELLEISTUNGEN								
	Einzelne Fensterteile								
360.	Sprossen	50,000	St						
370.	Kämpfer	20,000	St						
380.	Pfosten	10,000	St						
390.	Blendrahmenprofil Einfachfenster Verbundfenster	10,000	St						
400.	Blendrahmenprofil Kastenfenster waager. unten	20,000	St						
410.	Blendrahmenprofil Kastenfenster waager. oben	20,000	St						
420.	Blendrahmenprofil Kastenfenster lotr.	20,000	St						
3.3.	TISCHLERARBEITEN - FENSTERBANK								
	INNENFENSTERBANK								
	Überarbeitung								
10.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 0,7 -0,8m	2,000	St						
20.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 0,8 -0,9m	4,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 1,4 -1,5m	7,000	St						
40.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 1,6 -1,7m	8,000	St						
50.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 40cm D 30mm L 1,6 -1,7m	15,000	St						
60.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 2,1 -2,2m	3,000	St						
70.	Überarbeitung Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 2,7 -2,8m	1,000	St						
80.	Innenfensterbank Holz Kiefer B 20cm D 30mm L 1,6-1,7m	2,000	St						
90.	Innenfensterbank Holz Kiefer B 40cm D 30mm L 1,6-1,7m	15,000	St						
3.4.	BESCHLAGARBEITEN								
10.	Fitschenband halbrund 120 mm	400,000	St						
20.	Fensterpuffer gekröpft 100 mm	400,000	St						
30.	Windhaken 160-180 mm	550,000	St						
40.	Fensteroliven aufarbeiten	920,000	St						
50.	Vollolive Messing vernickelt	230,000	St						
60.	Halboliven Messing vernickelt	230,000	St						
70.	Drehflügelöffner aufliegend Elektroantrieb Einzelschaltung Einfachfenster	2,000	St						
80.	Drehflügelöffner aufliegend Elektroantrieb Einzelschaltung Verbundfenster	2,000	St						
90.	Steuergerät elektr Antrieb Rauch 2Motorguppen Überbrückungszeit 48h 2A Gehäuse Metall IP44	4,000	St						
3.5.	VERGLASUNGSARBEITEN								
	EINFACHFENSTER								
	Verglasung								
10.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 163 cm H 120 cm einsetzen abdichten 2 Flügel	18,000	St						
20.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 163 cm H 123 cm einsetzen abdichten 2 Flügel	15,000	St						
30.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 138 cm H 160 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
40.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 82 cm H 130 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	4,000	St						
50.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 348 cm einsetzen abdichten 6 Flügel	3,000	St						
60.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 350 cm einsetzen abdichten 6 Flügel	2,000	St						
70.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 353cm einsetzen abdichten 6 Flügel	1,000	St						
80.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 355cm einsetzen abdichten 6 Flügel	1,000	St						
90.	Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 360cm einsetzen abdichten 6 Flügel	1,000	St						
	KASTENFENSTER								
	Verglasung								
100.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 163 cm H 150 cm D 3mm einsetzen abdichten 2 Flügel	6,000	St						
110.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 163 cm H 150 cm einsetzen abdichten 2 Flügel	6,000	St						
120.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 163 cm H 200 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	73,000	St						
130.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 163 cm H 200 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	73,000	St						
140.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 163 cm H 205 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	17,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
150.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 163 cm H 205 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	17,000	St						
160.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 163 cm H 250 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	30,000	St						
170.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 163 cm H 250 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	30,000	St						
180.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 214 cm H 152 cm D 3mm einsetzen abdichten 3 Flügel	3,000	St						
190.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 214 cm H 152 cm einsetzen abdichten 3 Flügel	3,000	St						
200.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 222 cm H 156 cm D 3mm einsetzen abdichten 3 Flügel	3,000	St						
210.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 222 cm H 156 cm einsetzen abdichten 3 Flügel	3,000	St						
220.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 226cm H 150 cm D 3mm einsetzen abdichten 3 Flügel	2,000	St						
230.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 222 cm H 156 cm einsetzen abdichten 3 Flügel	2,000	St						
240.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 275 cm H 75 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	1,000	St						
250.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 275 cm H 75 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	1,000	St						
260.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 282 cm H 138 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
270.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 282 cm H 138 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	1,000	St						
280.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 294 cm H 150 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	8,000	St						
290.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 294 cm H 150 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	8,000	St						
300.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 294 cm H 156 cm D 3mm einsetzen abdichten 4 Flügel	8,000	St						
310.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 294 cm H 156 cm einsetzen abdichten 4 Flügel	8,000	St						
320.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 91 cm H 156 cm D 3mm einsetzen abdichten 1 Flügel	2,000	St						
330.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 91 cm H 156 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	2,000	St						
340.	Kastenfenstertür Einfachverglasung Floatglas B 115 cm H 222 cm D 3mm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						
350.	Kastenfenstertür Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 115 cm H 222 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						
360.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 70 cm H 150 cm D 3mm einsetzen abdichten 1 Flügel	2,000	St						
370.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 70 cm H 150 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	2,000	St						
380.	Kastenfenstertür Einfachverglasung Floatglas B 152 cm H 217 cm D 3mm einsetzen abdichten 2 Flügel	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
390.	Kastenfenstertür Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 152 cm H 217 cm einsetzen abdichten 2 Flügel	1,000	St						
400.	Kastenfenster Einfachverglasung Floatglas B 139 cm H 145 cm D 3mm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						
410.	Kastenfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 139 cm H 145 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						
420.	Kastenfenstertür Einfachverglasung Floatglas B 74 cm H 211 cm D 3mm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						
430.	Kastenfenstertür Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 74 cm H 211 cm einsetzen abdichten 1 Flügel	1,000	St						
	VERBUNDFENSTER								
	Verglasung								
440.	Verbundfenster Einfachverglasung Floatglas B 142 cm H 129 cm D 3mm einsetzen abdichten 2 Flügel	2,000	St						
450.	Verbundfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 129 cm einsetzen abdichten 2 Flügel	2,000	St						
460.	Verbundfenster Einfachverglasung Floatglas B 142 cm H 335 cm D 3mm einsetzen abdichten 6 Flügel	6,000	St						
470.	Verbundfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 335 cm einsetzen abdichten 6 Flügel	6,000	St						
480.	Verbundfenster Einfachverglasung Floatglas B 142 cm H 339 cm D 3mm einsetzen abdichten 6 Flügel	2,000	St						
490.	Verbundfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 339 cm einsetzen abdichten 6 Flügel	2,000	St						
500.	Verbundfenster Einfachverglasung Floatglas B 142 cm H 353 cm D 3mm einsetzen abdichten 6 Flügel	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BlmA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
510.	Verbundfenster Isolierverglasung 2fach Innenscheibe EG Floatglas D 3mm SZR 6mm Außenscheibe EG Floatglas D 3mm B 142 cm H 353 cm einsetzen abdichten 6 Flügel	2,000	St						
3.6.	MALERARBEITEN								
	FENSTER								
	Beschichtung Fensterflügel								
	Beschichtung Blendrahmen Kämpfer Pfosten Verleistung								
10.	Erstbesch Einfachfenster Holz 1 Flügel bis 2m2	10,000	m2						
20.	Erstbesch Einfachfenster Holz 2 Flügel bis 2m2	60,000	m2						
30.	Erstbesch Einfachfenster Holz 6 Flügel 4,5 bis 5,5m2	40,000	m2						
40.	Erstbesch Kastenfenster Holz 4 Flügel 2 bis 3 m2	20,000	m2						
50.	Erstbesch Kastenfenster Holz 6 Flügel 3 bis 4 m2	40,000	m2						
60.	Erstbesch Kastenfenster Holz 8 Flügel 3,5 bis 5 m2	500,000	m2						
70.	Erstbesch Verbundfenster Holz 2 Verbundflügel bis 2 m2	5,000	m2						
80.	Erstbesch Verbundfenster Holz 6 Verbundflügel 4,5 bis 5,5m2	50,000	m2						
	INNENFENSTERBANK								
	Beschichtung								
90.	Erstbesch Fensterbank Holz T 40 cm	55,000	m						
100.	Erstbesch Fensterbank Holz T 20 cm	50,000	m						
3.7.	REINIGUNGSARBEITEN								
10.	Reinigen Glasflächen Einfachfenster	110,000	m2						
20.	Reinigen Glasflächen Doppelfenster	550,000	m2						
30.	Reinigen Glasflächen Verbundfenster	55,000	m2						
40.	Reinigen Sanierungsbereiche Absaugen Stoffe verpacken lagern Behälter AN auf Baustelle bereitstellen	4.500,000	m2						
3.8.	SONSTIGES								
10.	Putzglatzstrich Fenstereimbau Leibung B 20 cm Kalkzement- Normalputzm. D 2-5mm	1.600,000	m						
20.	Fuge herstellen stemmen Mauerwerk Mauerziegel nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 v.Hand Stoffe zerkleinern laden transp. LKW AN entsorgen AVV170904 Vergüt.Entsorg. AN	100,000	m						
4.	DOKUMENTATION								
4.1.	DOKUMENTATION								
10.	Dokumentation	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer 472-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 06757 BImA Berlin, Grundsanierung Fasanenstraße 87		
Leistung 472-26 Tischlerarbeiten DIN 18355-Fenster Außentüren-Ansicht Hof 1		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
5.	STUNDENLOHNARBEITEN								
5.1.	STUNDENLOHNARBEITEN								
10.	Polier/-in Stundenlohnarbeiten	10,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten	20,000	h						
30.	Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten	20,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME:

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten:

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne:

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte:

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.