

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026

SZMS Schillig
Instandsetzung / Zwischenbesichtigung 2026

0**ALLGEMEINES**

0.1.xxxx
0.2.xxxx
0.3.xxxx
0.4.xxxx

Normalpositionen
Bedarfspositionen
Grundpositionen
Wahlpositionen

0.1.0010 N 1,0**0.0.1 DOCKUNG****Ein- bzw. Ausdockung**

Dockung des Schiffs (je Dockung ist das Schiff ein- und auszudocken).

Gestellung von erforderlichem Dockpersonal, Geräten, Kränen und Material.

Docktage sind keine Standtage und keine Liegetage.

Einschl. Erdung des Schiffes.

ANMERKUNG:

- 1) Im Bereich des Antriebes keine Pallungen vorsehen.
 - 2) Begehung des Docks mit Bauaufsicht, Besatzung und Werft vor dem Eindockenvorzusehen.
- Leckschrauben dürfen nicht auf den Pallen liegen.
[Siehe Dockplan]

EUR pauschal

0.1.0020 N 1,0**0.0.1 DOCKUNG****Dockreinigung nach dem Eindocken**

Dockreinigung nach dem Waschen des Unterwasserschiffes durchführen.

ANMERKUNG:

Schlick, Sand, Muscheln, Bewuchs, Farbreste aus dem Dock entfernen und fachgerecht entsorgen.

EUR pauschal

0.1.0030 N 1,0**0.0.1 DOCKUNG****Dockreinigung vor dem Ausdocken**

Dockreinigung nach Beendigung aller Außenarbeiten durchführen.

ANMERKUNG:

Farbreste etc. aus dem Dock entfernen und fachgerecht entsorgen.

EUR pauschal

0.1.0040 N 1,0**0.0.1 DOCKUNG****Hilfeleistung, Schiff fest- und losmachen**

Hilfeleistung durch Festmacher für die Dauer der WLZ .

ANMERKUNG:

Hilfeleistung beim An- und Ablegen sowie Verholen des Schiffes an die Pier.

EUR pauschal

0.1.0050 N 25,0**0.0.1 DOCKUNG****Standtage**

Standtage im Dock mit Einhausung bzw. in Halle auf ebenen Kiel

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**ANMERKUNG:****Mast kann NICHT geklappt werden! (Gefahr Kabelbruch!)**

Eine Temperatur von min. 10 °C ist wegen der Konservierungsarbeiten einzuhalten.

Es sind für den vorgesehenen Dockplatz weitere 10 Standtage für evtl. zum Hauptauftrag hinzukommende Nachtragsarbeiten einzukalkulieren!
Kosten, die während der offiziellen Werftliegezeit durch einen evtl. durchgeführten Bauplatzwechsel entstehen, sind ausschließlich vom AN zu übernehmen!

EUR / Tag

0.1.0060 N 10,0

0.0.1 DOCKUNG**Liegetage**

Liegetage an der Pier

Anmerkung

EUR / Tag

0.1.0070 N 1,0

0.0.1 DOCKUNG**Landgänge, Gestellung und Verlegung**

Landgänge mit Auffangnetzen, Gestellung und Verlegung während Dauer der WLZ im Dock und an der Pier

ANMERKUNG:

Bei einer sich evtl. ergebenden Wertzeitverlängerung werden keine zusätzlichen Kosten für die Gestellung der Landgänge akzeptiert!
Lediglich für die notwendigen Verlegungen der Landgänge können dann zusätzliche Kosten vom AN geltend gemacht werden.

EUR pauschal

0.2.0080 B 20,0

0.0.1 DOCKUNG**Krangestellung und Transporthilfe**

Gestellung von Kran- und Transporthilfe einschließlich Kranführer für die Bordbesatzung

ANMERKUNG:

Beauftragung ausschließlich durch die Besatzung (Kapitän / Chief / Bootsmann).

Abrechnung der Position nur auf Nachweis (Stundenzettel).

Vorlage an die Besatzung (Kapitän / Chief / Bootsmann) vor

Schichtwechseltag! (spätestens wöchentlich, Montags!)

EUR / Stunde

0.2.0090 B 2,0

0.0.1 DOCKUNG**Schlepper / Lotse / Anlegehilfe**

Gestellung von jeweils 2 Schleppern für Hilfeleistung beim An- und Ablegen / Ausdocken / Eindocken, einschließlich Hafenlotse.

ANMERKUNG:

Bei diesen zwei Gestellungen ist die Ankunft und die Abfahrt des Schiffes von der Werft berücksichtigt.

Weitere evtl. benötigte Schlepperhilfen während der Wertzeit werden über den LV - Punkt abgerechnet.

EUR / Stück

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**0.2.0100 B 1,0****0.0.1 DOCKUNG****Schlepper / Anlegehilfe**

Für das Verlegen des Schiffes während der WLZ eine Gestellung von jeweils 2 Schleppern für Hilfeleistung beim An- und Ablegen / Ausdocken / Eindocken.

ANMERKUNG:

Hierzu sind Preise zu kalkulieren, die ein "totes Schiff " berücksichtigen!

EUR / Stück

0.2.0110 B 100,0**0.0.1 DOCKUNG****Gerüstfläche**

100 m² Arbeitsgerüst (Auf- und Abbau) für zusätzliche schiff- und maschinenbauliche Arbeiten.

ANMERKUNG:

Bei Abrechnung von Arbeitsgeräten nach Flächenmaß wird die Länge der größten horizontalen und vertikalen Abwicklung der zu bearbeitenden Fläche berechnet. [Berechnung: A (min. 2,50m) x Höhe]
Die Grundvorhaltezeit beträgt vier Kalenderwochen ab dem Tag der Freigabe.

Nach Beendigung der Arbeit und Abnahme durch Bauaufsicht / Bord ist das Gerüst unverzüglich abzubauen.

Nachweis der Gerüstfläche und Standzeit auf dem Mehrkostenangebotsblatt.

EUR / qm

0.1.0120 N 1,0**0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL****Landanschluss, Gestellung und Verlegung**

Bereitstellung und Verlegung eines Landanschlusses für Strom [380V, 63 A , 50Hz] für die Dauer der WLZ .

- An- und Abschlagen der Anschlüsse am jeweiligen Liegeplatz
- Los und fest beim Verholen, Docken, Slippen (3 Stk. einkalkulieren)

ANMERKUNG:

Bei einer sich evtl. ergebenden Wertzeitverlängerung werden keine zusätzlichen Kosten für die Gestellung und Überprüfung des Landanschlusses akzeptiert!

Lediglich für die notwendigen Verlegungen des Landanschlusses können dann zusätzliche Kosten vom AN geltend gemacht werden.

EUR pauschal

0.1.0130 N 12.000,0**0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL Strom, Lieferung**

kWh Strom liefern

Anmerkung:

Zählerstand zu Beginn und weitere Ablesungen sind im Beisein der Bauaufsicht bzw. Bordbesatzung (Kapitän / Chieft) durchzuführen. Abrechnung über Dockzähler in Abgleich mit dem Zähler an Bord, einschließlich Protokollierung.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch.

EUR / kWh

0.1.0140 N 1,0**0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL****Feuerlöschanschluss, Verteiler, Gestellung und Verlegung**

Gestellung und Verlegung eines Feuerlöschanschlusses (Verteiler) für die Dauer der WLZ .

- Verteiler auf dem Arbeitsdeck
- Leitung ständig unter Druck
- An- und Abschlagen der Anschlüsse am jeweiligen Dock- / Liegeplatz
- Los und fest zum Verholen / Docken / Slippen

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**ANMERKUNG:**

Bei einer sich evtl. ergebenden Wertzeitverlängerung werden keine zusätzlichen Kosten für die Gestellung und Überprüfung des Feuerlöschanschlusses akzeptiert!

Lediglich für die notwendigen Verlegungen des Feuerlöschanschlusses können dann zusätzliche Kosten vom AN geltend gemacht werden.

EUR pauschal

0.1.0150 N 1,0

0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL
Frischwasser, Anschluss und Verlegung

Gestellung und Verlegung eines Frischwasseranschlusses für die Dauer der WLZ .

- An- und Abschlagen der Anschlüsse am jeweiligen Dock- / Liegeplatz
- Los und fest zum Verholen / Docken / Slippen

ANMERKUNG:

Verwendung von zugelassenen und desinfizierten Standrohren sowie zugelassenen und desinfizierten Frischwasserschläuchen.

Die Reinigung und Desinfektion der Frischwasserentnahmestellen sowie Bordübergabestellen ist zu berücksichtigen.

EUR pauschal

0.1.0160 N 1,0

0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL
Frischwasseruntersuchung

1x zu Beginn, 1x nach einem Füllen der FW - Tanks und 1x zum Ende der Wertzeit. Frischwasserproben an Entnahmestellen auf dem Schiff sowie am Zulaufschlauch durch das zuständige Gesundheitsamt nehmen und untersuchen lassen

- Ausstellung eines Trinkwasserzertifikats.
- Einschließlich erforderlicher Nebenarbeiten und Materialien

ANMERKUNG:

Einschließlich erforderlicher Nebenarbeiten und Materialien.

Ablieferung der Protokolle an öAG .

EUR pauschal

0.1.0170 N 10,0

0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL
Frischwasser, Lieferung

Abrechnung über Dockzähler in Abgleich mit dem Zähler an Bord, einschließlich Protokollierung.

ANMERKUNG:

Der Zählerstand zu Beginn und weitere Ablesungen sind im Beisein der Bauaufsicht bzw. Bordbesatzung (Kapitän / Chief) durchzuführen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch.

EUR / cbm

0.1.0180 N 20,0

0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL
Fäkalien Schlamm, Absaugung und Entsorgung

Entsorgung von Fäkalien und Fäkalien Schlamm (jeweils ca . 3 m³) aus dem Abwassertank.

- Abpumpen und fachgerecht Entsorgen

ANMERKUNG:

Die An- und Abfahrt eines Tankwagens sowie die Standzeiten sind entsprechend zu berücksichtigen.

Abrechnung von Mehr- / Mindermengen entsprechend Nachweis.

Die Nachweise von der BA oder der Besatzung (Kapitän / Chief) gegenzeichnen lassen.

EUR / cbm

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026

0.1.0190	N	1,0	0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL Kleinmaterial Stellposten von 2.000.- € für Kleinmaterial. Beschaffung des Materials durch bevollmächtigte Vertreter des öAG (Kapitän, Chief, Bauaufsicht) im Magazin der Werft oder durch Kauf auf Rechnung bei entsprechenden Schiffsausrüstern ANMERKUNG: Über diese Position darf nur Material beschafft werden welches ausschließlich zwingend für die Fortführung der Instandsetzungsarbeiten dient und nicht im Rahmen der Werftinstandsetzung geliefert bzw. beigestellt werden muss. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, sind die Bauaufsicht, der öAG , der Kapitän und der Chief bevollmächtigte Vertreter. Jeder Bieter hat hier 2000.- € (ohne Zuschläge etc.) einzusetzen. Abrechnung der Position auf Nachweis (Materialzettel, Rechnung). EUR pauschal	
0.1.0200	N	2,0	0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL Entsorgung Altöl und ölhaltiges Wasser Vorschriftsmäßige Entsorgung von Altöl und ölhaltigem Wasser mit Nachweis (ca . 2 m³) ANMERKUNG: Entsorgungsnachweise an den öAG . EUR / cbm	
0.2.0210	B	1,0	0.0.2 LIEFERUNG von WASSER, STROM und KLEINMATERIAL Entsorgung Kühlwasser Vorschriftsmäßige Entsorgung von Kühlwasser mit ca. 40% Frostschutz ANMERKUNG: Ca.1m³ Kühlwasser ablassen. Entsorgungsnachweis an den öAG . Neuen Frostschutz nach Absprache mit Besatzung (Chief) auffüllen. EUR / cbm	
0.1.0220	N	1,0	0.0.3 PRÜFUNGEN und NACHWEISE Funktions- und Standprobe Funktions- und Standprobe einschließlich Werftpersonal. Für die Dauer der Funktions- und Standprobe sind Monteure/ Projektleiter folgender Firmen zu berücksichtigen: 1. AN (Werftprojektleiter) 2. LR Klassebesichtiger 3. ANMERKUNG: Das Programm der Standprobe ist mit der Besatzung (Kapitän / Chief), BA und öAG abzustimmen! Weitere Monteure / Klasse nach Erfordernis und Absprache mit öAG . Zusätzliche Monteurabrechnungen gem. der Tagessätze und auf Nachweis. Die Funktions- bzw. Standprobe und die Probefahrt haben an zwei unterschiedlichen Tagen stattzufinden! EUR pauschal	

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**0.1.0230 N 1,0****0.0.3 PRÜFUNGEN und NACHWEISE****Probefahrt**

Probefahrt einschließlich Werftpersoneal

Das Programm ist mit Besatzung (Kapitän / Chief) , BA und öAG abzustimmen.

Für die Dauer der Probefahrt sind Projektleiter/ Monteure folgender Firmen zu berücksichtigen und mit den jeweiligen Tagessätzen zu kalkulieren:

1. AN (Werftprojektleiter)
- 2.

ANMERKUNG:

Weitere Monteure / BG - Verkehr / LR nach Erfordernis und Absprache mit öAG .

Zusätzliche Monteure abrechnen gem. der Tagessätze und auf Nachweis.

Die Funktions- bzw. Standprobe und die Probefahrt haben an zwei unterschiedlichen Tagen stattzufinden!

EUR pauschal

0.1.0240 N 200,0**0.0.3 PRÜFUNGEN und NACHWEISE****Schiffskörper, Messpunkte Dickenmessung NDT**

Schiffskörper, Messpunkte Dickenmessung NDT, nach Absprache Bord , Bauaufsicht und LR Besichtigter; inkl. Protokoll

ANMERKUNG:

NDT Test durch Fachpersonal durchführen lassen ; Schleifstellen nachkonservieren ; inkl. Stellagen

EUR / Stück

0.2.0250 B 1,0**0.0.4 DOKUMENTATION, ZEICHNUNGEN und BERECHNUNGEN****Konstruktionsleistungen**

Zeichnungen, Änderungen in Zeichnungen einarbeiten. Hierfür sind pauschal 50 Std. zu kalkulieren. Der tatsächliche Aufwand wird mit Stundenzettel abgerechnet.

ANMERKUNGEN:

Alle vorhandenen Zeichnungen sind entsprechend den durchgeführten Umbauten abzuändern bzw. neu zu erstellen.

Originale der Zeichnungen werden, soweit möglich und vorhanden, der Werft vom öAG im DWG - Format zur Verfügung gestellt.

Die Werft hat nach Auftragserteilung rechtzeitig mit der Ausführungsplanung und Konstruktion zu beginnen, um einen Terminverzug bei den Arbeiten zu vermeiden.

Genehmigungspflichtige Zeichnungen, wie z.B. Brandschutz-, Sicherheits-, Fluchtwege-, Trennflächen- und Lüftungsplan etc. sind von der Werft rechtzeitig bei LR bzw. BG - Verkehr einzureichen.

Die Kosten für evtl. notwendige Klasseänderungen trägt die Werft.

Nicht genehmigungspflichtige Konstruktionsleistungen, Tests, Prüfbescheinigungen und Bedienungsanweisungen und Zeichnungen sind in 3 - facher gestempelter Ausführung, als Weißpause an den öAG zu übergeben.

Außerdem sind alle Konstruktionsleistungen im DWG - Format, alle anderen Unterlagen im XLS- / DOC- / PDF- Format auf einem Datenträger, wie z.B. USB - Stick. DVD , CD in 3 - facher Ausführung an den öAG zu liefern.

EUR pauschal

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**0.1.0260 N 1,0****0.0.5 ARBEITSSICHERHEIT****Arbeitssicherheitsunterweisungen**

Unterweisungen von Besatzung sowie öAG (Gesamt : 8 Personen)
(WSA Weser Jade Nordsee) in den jeweiligen Gefährdungen:

- Örtlichkeiten
- Arbeitsverfahren
- Rettungsmöglichkeiten
- Feuerbekämpfungseinrichtungen
- Notrufnummern
- Ansprechpartner im Falle eines Unfalls
- Informationen, die den Arbeits- und Gesundheitsschutz für die
Abwicklung verbessern

Für die Dokumentation der Unterweisungen gilt:

Unterschriften vom Unterweiser und vom Unterwiesenen.

(Namen auch in Druckbuchstaben)

Durchschrift der Dokumentationen ist dem öAG und der Besatzung

(Kapitän / Chief) auszuhändigen.

Zusätzlich ist dem Werftpersonal und den Mitarbeitern aller Unterliefer-
anten ein Schiffssicherheitsblatt vorzulegen und gegenzeichnen zu lassen!

Wichtiger Hinweis:

Es ist allen Werftmitarbeitern und Mitarbeitern der Unterlieferanten mitzu-
teilen, dass alle Heiarbeiten vor Beginn der Besatzung (Kapitän / Chief)
anzukündigen sind!

ANMERKUNG:

Jedes Besatzungsmitglied muss einmal unterwiesen werden, nötigenfalls
mehrere Unterweisungen (z.B. in Form von Einzel-
unterweisungen) durchzuführen, sofern ein gewechseltes Besatzungsmit-
glied erstmalig an der Werftliegezeit teilnimmt.

EUR pauschal

0.2.0270 B 1,0**0.0.5 ARBEITSSICHERHEIT****Absturzsicherungen**

Anbringen und wieder Entfernen von geeigneten Absturzsicherungen an
geöffneten Luken und Mannlochdeckeln.

ANMERKUNG:

Absturzsicherungen nur an Luken, die keine ausreichende Süllhöhe
(min. 800mm) aufweisen.

Absturzsicherungen nur bei Mannlöchern, wo eine unmittelbare Absturz-
gefahr besteht.

(Offene Mannlöcher können auch durch trittsichere Holzabdeckungen
verschlossen werden.)

EUR / Stück

0.1.0280 N 1,0**0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u.****ANLAGETEILEN, Reinigungsarbeiten, wöchentliche****Zwischenreinigungen**

Durchführung von wöchentlichen Zwischenreinigungen in allen Instand-
setzungsbereichen für die Dauer der WLZ.

Einschließlich Entsorgung der Abfälle und Entsorgung von Restflüssig-
keiten.

ANMERKUNG:

Durchführung jeweils am letzten Arbeitstag vor dem Wochenende!

EUR pauschal

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026

0.1.0290	N	1,0	0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u. ANLAGETEILEN, Bilgenreinigung Kontinuierliche Reinigung der Bilgen. Absaugen und Entsorgen von Verschmutzungen aus den Bilgen. (teilweise öligen Flüssigkeiten vorhanden) ANMERKUNG: Kalkuliert werden soll 2 Stk. Abpumpen und jeweils ca. 2 cbm entsorgen. (Inkl. Auf- und Abbau der Pumpen) Absaugen erfolgt nach Aufforderung der Besatzung (Kapitän / Chief).	EUR pauschal
0.1.0300	N	1,0	0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u. ANLAGETEILEN, Propeller und Motorenraum ; Reinigung Flurplatten Reinigung Flurplatten im Propellerraum und Motorenraum (#0-48) ; Flurplatten von allen Seiten reinigen mit geeigneten Reiniger; Waschwasser fachgerecht entsorgen; Bilgenplatten nicht im Maschinenraum reinigen;	EUR pauschal
0.1.0310	N	1,0	0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u. ANLAGETEILEN, Endreinigung Zum Abschluss der WLZ folgende Räume durch zertifizierten Reinigungs- betrieb reinigen lassen. - Alle Gänge in den Aufbauten Hauptdeck bis Brückendeck - Alle Treppenhäuser in den Aufbauten - Brücke - Messe - Kombüse (mit Desinfektion) - Freie Decksflächen, Flurplatten im Motorenraum (zwischen Höhe Flurplatten und Decke zum Entfernen von Ölen und Fetten einer Feuchtreinigung unterziehen) - Dazu alle Schaltschränke und sonstige gefährdete Anlagen mit geeig- neter Folie abdecken ANMERKUNG: Die Reinigungsarbeiten sind zum Ende der WLZ in allen Bereichen durchzuführen in denen gearbeitet wurde. Nach Abschluss sämtlicher Montagearbeiten innerhalb des Hauptmaschinenraumes und angrenzendem Kranschacht sind Reinigungsarbeiten durchzuführen! Die Reinigungsarbeiten sind mit Frischwasser und entsprechenden Reiniger durchzuführen!	EUR pauschal
0.1.0320	N	1,0	0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u. ANLAGETEILEN, Abdeckungen 200 qm Abdeckungen für Bereiche im Deckshaus, Gänge und Treppen in Aufbauten Hartfaserplatten oder vergleichbar rutschesicheres Material in allen Betriebs- gängen (alle Decks), sowie auf Treppen auslegen. Nach der Werftzeit wieder entfernen und besenrein hinterlassen. Vorhandene Klebereste beseitigen.	

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**ANMERKUNG:**

Hartfaserplatten sind nach WLZ fachgerecht zu entsorgen und Bereiche zu reinigen! In den Kammern sind keine Abdeckungen auszulegen.

EUR pauschal

0.1.0330 N 1,0

**0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u.
ANLAGETEILEN, Entsorgung, Gestellung Müllkübel**

Abfallcontainer für den anfallenden bordeigenen Müll für die Dauer der Werftliegezeit.

- Bereitstellung eines Abfallcontainers (Inhalt 1 m³)
- Aufstellung in unmittelbarer Nähe zum Schiff
- Entleerung des Abfallcontainers

ANMERKUNG:

Die Entleerung des Abfallcontainers erfolgt in Absprache mit der Besatzung (Kapitän / Chief).

Die Entsorgung des Abfalls hat nach der gesetzlich vorgeschriebenen Abfalltrennung zu erfolgen!

EUR pauschal

0.1.0340 N 1,0

**0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u.
ANLAGETEILEN**
Entsorgung, Gestellung Ölkübel

Entsorgung von Altöl für die Dauer der Werftliegezeit.

- Bereitstellung eines Ölcontainers (0,5m³) für ölhaltige Abfälle
- Leerung des Ölcontainers und Entsorgung des Altöls

ANMERKUNG:

Altölmenge insgesamt ca. 4 m³.

Die Entleerung des Ölcontainers erfolgt in Absprache mit der Besatzung (Kapitän / Chief).

Die Entsorgung der Ölabfälle hat nach den gesetzlichen Vorgaben zur Schadstoffentsorgung zu erfolgen!

Entsorgungsnachweise an den öAG .

EUR pauschal

0.1.0350 N 1,0

**0.0.6 ÜBERWACHUNG, SCHUTZ u. REINIGUNG von SCHIFF u.
ANLAGETEILEN Zutrittskontrolle zum Schiff nach ISPS- und ISM-
Code**

Zutrittskontrolle zum Schiff nach ISPS- und ISM- Code während der gesamten Werftzeit

Anmerkung:

Dabei wird dem AN frei gestellt, ob die Zutrittskontrolle an der Gangway oder dem Werfttor erfolgt.

Im Falle eines Brandes an Bord, etc soll eine Evakuierung durch den AN koordiniert ablaufen.

EUR pauschal

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**0.2.0360 B 4,0****0.0.7 RÄUMLICHKEITEN der BAUAUFSICHT****Büro / Bürocontainer, Gestellung**

Wochen Gestellung eines abschließbaren, klimatisierten (20°C) Büros bzw. Bürocontainers in der Nähe des Schiffes auf dem Werftgelände für die Bauaufsicht. Mindestausstattung:

- Abschließbare Tür mit zwei Schlüsseln
- Zu öffnende Fenster sowie Deckenbeleuchtung
- Zwei Schreibtische mit Schreibtischlampe
- Zwei ergonomische Bürostühle mit Polster
- Zwei verschließbare Aktenschränke
- Zwei verschließbare Kleiderspinde
- Eine Anrichte mit Spülbecken sowie Heiß- und Kaltwasserzulauf
- Ein Kühlschrank (>100 Liter Nutzinhalt + Gefrierfach)
- Diverse Mülleimer entsprechend Entsorgungsplan der Werft
- Ein kleiner Besprechungstisch mit 4 Stühlen
- Ein Farb- Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax) einschließlich Verbrauchsmaterialien
- Ein stationäres Telefon (Festnetz und werftinternes telefonieren möglich)
- Diverse 220V Steckdosen im Raum
- Zwei Netzwerkanschlüsse mit Internetzugang (alternativ: WLAN - Zugang)
- Drei reservierte Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Büros / Bürocontainers

ANMERKUNG:

Einschließlich täglicher Leerung der Mülleimer sowie wöchentlicher Reinigung (Saugen, Waschen etc.) durch AN.

EUR / Woche

0.1.0370 N 1,0**0.0.7 RÄUMLICHKEITEN der BAUAUFSICHT****Besprechungsraum**

Gestellung eines Besprechungsraumes in der Nähe des Schiffes auf dem Werftgelände

Besprechungsraum für mindestens 15 Personen um die turnusmäßigen Werft- und Statusbesprechungen sowie interne Besprechungen des öAG 's während der Dauer der WLZ.

ANMERKUNG:

EUR pauschal

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026

0.2.0380	B	1,0	0.0.7 RÄUMLICHKEITEN der BAUAUFSICHT Wasch- Toilettenräume / Wasch- Toilettencontainer 4 Wochen Gestellung von abschließbaren, beheizbaren Wasch- und Toilettenräumen bzw. Wasch- und Toilettencontainern ausschließlich für WSV -Personal in unmittelbarer Nähe des Schiffes. - Herstellen der erforderlichen Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektrizität - Entsorgung des Schwarz- und Grauwassers Mindestausstattung im Herrencontainer: - Abschließbare Tür mit 3 Schlüsseln - Fenster sowie Deckenbeleuchtung - 2 Waschbecken mit Spiegel und Ablage - 2 Duschen mit Vorhang und Duschmatten - 2 Toiletten - 2 Urinale - 1 Materialschild - Rasier- / Fönsteckdosen - Seifenspender, Handtuchspender, Abfallbehälter - Kleider- und Handtuchhaken		
			ANMERKUNG: Die Gestellung hat im Zeitraum der Arbeiten rund um die Abwasserbehandlungsanlage, Umbau Abwassertanks und Reinigung Vakuum-system zu erfolgen. Einschl. täglicher Reinigung durch die Werft.	EUR pauschal	
0.2.0390	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Fertigungsstunde Schiffbau Fertigungsstunde Schiffbau gemäß Urkalkulation		
			ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis.	EUR / Stunde	
0.2.0400	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Fertigungsstunde Schweißerei Fertigungsstunde Schweißerei gemäß Urkalkulation		
			ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis.	EUR / Stunde	
0.2.0410	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Fertigungsstunde Tischlerei Fertigungsstunde Tischlerei gemäß Urkalkulation		
			ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis.	EUR / Stunde	

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026

0.2.0420	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Fertigungsstunde Brennmachine Fertigungsstunde Brennmachine gemäß Urkalkulation ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis. EUR / Stunde	
0.2.0430	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Fertigungsstunde Maschinenbau Fertigungsstunde Maschinenbau gemäß Urkalkulation ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis. EUR / Stunde	
0.2.0440	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Konstruktionsstunde Schiffbau / Maschinenbau Konstruktionsstunde Konstruktion gemäß Urkalkulation ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis. EUR / Stunde	
0.2.0450	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Fertigungsstunde Elektriker Fertigungsstunden Elektriker gemäß Urkalkulation ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis. EUR / Stunde	
0.2.0460	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Kranstunden Stunde für Krannutzung gemäß Urkalkulation ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis. EUR / Stunde	
0.2.0470	B	1,0	0.0.8 STELLPOSTEN Brandwache Stunde für Brandwachen gemäß Urkalkulation ANMERKUNG: Über diese Position werden keine Nachträge abgerechnet! Dieser Punkt dient ausschließlich der virtuellen Darstellung im Leistungsverzeichnis. EUR / Stunde	

Ordnungs- zahl (OZ), Teilleistungs-	Menge	Bezeichnung der Teilleistungen Abrechnungseinheit (AE)	Einheitspreis	Gesamtpreis
---	-------	---	---------------	-------------

Werftliegezeit 2026**Summe 0.1 ALLGEMEINES Normalpositionen****Summe 0.2 ALLGEMEINES Bedarfspositionen****Summe 0.3 ALLGEMEINES Grundpositionen****Summe 0.4 ALLGEMEINES Wahlpositionen****Summe ALLGEMEINES N- / B- / G- und W-Positionen****Summe Teilergebnis (Sortierung)**