

Bieter	Vergabenummer 350-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 07057 IT-Erneuerung und Modernisierung-DHM Mitte		
Leistung 350-26 Abbruch- u. Rückbauarbeiten DIN 18459, Tischlerarbeiten DIN 18355		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Baustelleneinrichtung								
1.1.	Baustelleneinrichtung								
10.	Schwenkspindel-Tischfräsmaschine	1,000	St						
20.	Gebrauchsunterlassung Tischfräsmaschine	20,000	StWo						
30.	Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 5m	8,000	St						
40.	Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 5m	4,000	St						
50.	Gebrauchsunterlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 2Lagen H 5m	160,000	StWo						
2.	Abbruch und Bauabfälle								
2.1.	Demontage Einbauteile Bereich NKG								
10.	Demontage Ganzglasfenstertüren 100x280	62,000	St						
20.	Demontage Ganzglasfenstertüren 100x260	54,000	St						
30.	Demontage Ganzglasfenstertüren 100x392	20,000	St						
40.	Demontage Ganzglasfenstertüren 100x307	8,000	St						
50.	Demontage Ganzglasfenstertüren 100x440	3,000	St						
60.	Rückbau Alusegel EG	56,000	St						
70.	Rückbau Alusegel 1.OG	62,000	St						
80.	Demontage Verkleidung NKG 86x213x100	41,000	St						
90.	Demontage Verkleidung NKG 86x213x100, Museumsladen	4,000	St						
100.	Demontage Gitter NKG im Bereich Halle	18,000	St						
110.	Demontage Verkleidung NKG 47x225x95	74,000	St						
120.	Demontage Abdeckung bodengleiche NGK 225x65	11,000	St						
130.	Demontage Sonnenschutz und Verdunklung 210-236 x 276	59,000	St						
140.	Demontage Sonnenschutz und Verdunklung 214-228 x 392	74,000	St						
150.	Demontage Sonnenschutz und Verdunklung 214-228 x 440	11,000	St						
160.	Kartieren Einbauteile	1,000	psch						
170.	Transport Paletten	75,000	St						
2.2.	Rückbau sonstige Einbauelemente								
10.	Demontage Glastüranlage, zweiflügelig	3,000	St						
20.	Demontage Glastüranlage zweiflügelig mit Seitenteilen	1,000	psch						
30.	Demontage Glasverkleidung	1,000	psch						
40.	Demontage Holztürblätter	3,000	St						
50.	Demontage Glastüranlage, einflügelig WC Damen	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer 350-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 07057 IT-Erneuerung und Modernisierung-DHM Mitte		
Leistung 350-26 Abbruch- u. Rückbauarbeiten DIN 18459, Tischlerarbeiten DIN 18355		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.	Rückbau WC Trennwände und Türen	1,000	psch						
70.	Kartieren Einbauelemente	1,000	psch						
80.	Transport Paletten	10,000	St						
2.3.	Rückbau Parkett								
10.	Rückbau Parkett	5.350,000	m²						
20.	Rückbau Sockelleisten	700,000	m						
30.	Verbringen zu entsorgendes Parkett	800,000	m²						
40.	Ablängen Stäbe	69.500,000	St						
50.	Kleber entfernen Stäbe	5.350,000	m²						
60.	Paletten packen und beschriften	120,000	St						
70.	Transport Paletten	120,000	St						
80.	Abbruch Massivholzdielen	340,000	m2						
90.	Abbruch Sockelleisten Museumscafé.	100,000	m						
2.4.	Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung								
10.	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 50km Vergüt.Entsorg. AN	12,000	t						
20.	Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 50km Vergüt.Entsorg. AN	30,000	t						
30.	Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 50km Vergüt.Entsorg. AN	1,000	t						
3.	Baukonstruktion								
3.1.	Schutzmaßnahmen								
10.	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Bodenflächen	1.500,000	m2						
20.	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm vorhalten	25.500,000	m2Wo						
30.	Schutz Treppe Achse 2-4	170,000	m2						
40.	Schutz Treppe Achse 10-11	170,000	m2						
50.	Schutzbekl.-belag Steigungen 48 St T 30 cm OSB D 9-14mm vorhalten	5.780,000	m2Wo						
60.	Schutz Aufzug Boden Achse M-L/2	9,000	m2						
70.	Schutzbekl.-belag Aufzug OSB D 9-14mm vorhalten	153,000	m2Wo						
80.	Schutzbekl.-belag UK OSB D 9-14mm Wandflächen	600,000	m2						
90.	Schutzbekl.-belag UK OSB D 9-14mm H 2-3m vorhalten	10.200,000	m2Wo						
100.	Staubschutz Trag-UK Aussteifung Plane H 5-6m herstellen	120,000	m2						
110.	Staubschutz Trag-UK Aussteifung Plane H 5-6m vorhalten	2.040,000	m2Wo						

Bieter	Vergabenummer 350-26	Datum 19.03.2026
Baumaßnahme 07057 IT-Erneuerung und Modernisierung-DHM Mitte		
Leistung 350-26 Abbruch- u. Rückbauarbeiten DIN 18459, Tischlerarbeiten DIN 18355		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Schutzbekl.-belag Aufzug Wand UK OSB D 9-14mm H 2-3m herstellen	25,000	m2						
130.	Schutzbekl.-belag Aufzug UK OSB D 9-14mm H 2-3m vorhalten	25,000	m2Wo						
140.	Schutz Travertin Stützen, quadratisch im Grundriss	76,000	St						
150.	Schutz Travertin Stützen, vorhalten	8.500,000	StWo						
160.	Schutzbekl.-belag UK OSB D 9-14mm Treppengeländer	160,000	m2						
170.	Schutzbekl.-belag UK OSB D 9-14mm vorhalten	2.720,000	m2Wo						
180.	Schutzwand Trag-UK Aussteifung OSB D 9-14mm H 2-3m herstellen	170,000	m2						
190.	Schutzwand Trag-UK Aussteifung OSB D 9-14mm H 2-3m vorhalten	2.890,000	m2Wo						
200.	Türelement, 1. flgl. in Wandbekleidung	5,000	St						
210.	Türelement, 1. flgl. in Schutzwand Drehtür	1,000	St						
220.	Türelement, 1. flgl. als Fluchttür	2,000	St						
230.	Türelemente, vorhalten	119,000	StWo						
240.	Schutzbekl.-belag UK 8-10m2 OSB D 9-14mm Türöffnungen	15,000	St						
250.	Schutzbekl.-belag UK 8-10m2 OSB D 9-14mm Türöffnungen mobiler Schutz	20,000	St						
260.	Auf- und Abbau Schutz Türelemente	600,000	St						
270.	Schutzbekl.-belag UK 8-10m2 OSB D 9-14mm vorhalten	595,000	StWo						
280.	Rampe	1,000	St						
290.	Auf- und Abbau Rampe	150,000	St						
300.	Rampe vorhalten	17,000	StWo						
4.	Dokumentation								
4.1.	Dokumentation								
10.	Dokumentation	1,000	St						
5.	Stundenlohnarbeiten								
5.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						
20.	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.