

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2940 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg - Los 20 - Freianlagen		
Leistung 1 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
01.	Baustelleneinrichtung und Prüfungen								
01.01.	Baustelleneinrichtung								
0001.	Baustelle einrichten Sämtl. LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,000	PSC H						
0002.	Baustelleneinr. vorhalten	30,000	d						
0003.	Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,000	PSC H						
0004.	Bauzaun H 2m aufstellen räumen	110,000	m						
0005.	Bauzaun H 2m vorhalten	30,000	d						
0006.	Baugrubenabdeck. Stahl L 1-2m B 1,5-2m herstellen räumen	50,000	m2						
0007.	Baugrubenabdeck. Stahl L 1-2m B 1,5-2m vorhalten	50,000	m2d						
01.02.	Prüfungen								
0001.	Probefeld mit Beginn der Bauausführung	1,000	St						
0002.	Kontrollprüfung Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
0003.	Prüfung durch Plattendruckversuch	2,000	St						
02.	Bauvorbereitende Arbeiten								
02.01.	Hilfsleistungen								
0001.	Einbauteile sichern	1,000	St						
0002.	Beweissicherungsverfahren Bauwerke	1,000	PSC H						
0003.	Sicherungsmaßnahmen , vorh. Mauer, Gebäude	30,000	m						
0004.	Zäune und Einfriedungen schützen	10,000	m						
0005.	Boden für Suchgraben ausheben zur Überprüfung	1,000	St						
0006.	Querungen mit vorh. Kabel und Leitungen sichern	3,000	St						
02.02.	Pläne erstellen								
0001.	Bestandsplan	1,000	PSC H						
0002.	Fotodokumentation erstellen	1,000	St						
02.03.	Abbrucharbeiten								
0001.	abbrechen Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm Bettung Brechsand-Splitt D 10cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 v.Hand Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170107 Vergüt.Entsorg. AN	50,000	m2						
0002.	Spielgerät Metall Ausstattungsgegenstand aufnehmen lagern	2,000	St						
0003.	Spielgerät Metall auf Baustelle lagernd aufstellen, einschl. Fundament	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2940 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg - Los 20 - Freianlagen		
Leistung 1 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
0004.	Einzelfundament Beton abbrechen 20kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	0,125	m3						
0005.	Pfeiler abbrechen, einschließlich Fundament, entsorgen	2,000	St						
0006.	Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand-Gemisch Geh- Radweg abbrechen 14kN/m3 D bis 10cm Geräteinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen nicht schadstoffbelastet AVV170504 Vergüt.Entsorg. AN	15,000	m3						
03.	Freiflächengestaltung								
03.01.	Pflasterarbeiten								
0001.	Planum herstellen Abweichung +- 2 cm	470,000	m2						
0002.	Schutz des Planums während der Baumaßnahme	470,000	m2						
0003.	FSS Geh- Radweg EV2 100MPa 0/45 D 28cm	450,000	m2						
0004.	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/200mm D 80mm anthrazit Gehweg Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Brechsand-Splitt 0/5 einkehren einschlämmen	370,000	m2						
0005.	Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose verlegen	70,000	m2						
0006.	Betonbord TB5/25 grau Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm	3,000	m						
0007.	Betonbord RB15/22 grau Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm	58,000	m						
0008.	Betonbord TB10/25 grau Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm	30,000	m						
0009.	Betonbord HB15/30 grau Fundament Rückenstütze C20/25 D 20cm	45,000	m						
0010.	Rinne 2-zeilig Betonpflaster L/B 160/160mm D 140mm Geh- Radweg Fundament C20/25 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 4+/-2mm	85,000	m						
03.02.	Winkelelemente								
0001.	Boden lösen sammeln laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 T bis 0,8m SU	20,000	m3						
0002.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	28,000	m2						
0003.	Ortbeton Fundament Beton C20/25 D 10cm	28,000	m2						
0004.	Ausgleichsschicht Mörtel H bis 5cm	28,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2940 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg - Los 20 - Freianlagen		
Leistung 1 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
0005.	Einfassung Winkelstützelement Stahlbeton XF4 50/80cm L50cm	24,000	m						
0006.	Einfassung Winkelstützelement Stahlbeton XF4 30/55cm L50cm	27,000	m						
0007.	Füllboden liefern und einbauen	7,000	m3						
03.03.	Vegetationsarbeiten								
0001.	Baumschutz Schutzzaun herstellen H 1,8m Systemzaun abbauen	1,000	St						
0002.	Baumschutz Schutzzaun vorhalten H 1,8m Systemzaun 1Mt	2,000	Mt						
0003.	Rasen mähen ... Freitext ...*Mähgut Verw. AN	183,000	m2						
0004.	Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG3b GU Abtrag-H 10-20cm	183,000	m2						
0005.	Planum herstellen Abweichung +- 2 cm	280,000	m2						
0006.	Oberboden liefern auftragen BG1 GI D bis 10cm	280,000	m2						
03.04.	Abtrittsrost								
0001.	Fußabstreiferkasten GFK L/B 300/150cm Abdeck. Gitterrost 30/30mm	1,000	St						
04.	Regenwasserentsorgung								
04.01.	Planumsentwässerung								
0001.	Geotextil Gewebe-/Maschenware GRK3 Überlappungs-B 20cm	243,000	m2						
0002.	Stoffe liefern abladen einbauen Mineralgemisch 0/32	23,000	m3						
04.02.	Erdarbeiten für Kanalbau								
0001.	Abwasserkanal PP Regenwasser Steckverbindung ID DN300 T 1-1,25m Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sand	70,000	m						
0002.	Abwasserkanal PP Regenwasser Steckverbindung ID DN150 T 1-1,25m Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Kies-Sand ob. Schicht Kies-Sand	41,000	m						
0003.	Abwasserkanal PP Regenwasser Steckverbindung ID DN100 T 1-1,25m Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Kies-Sand ob. Schicht Kies-Sand	26,000	m						
0004.	Planum herstellen Abweichung +- 2 cm	115,000	m2						
0005.	Schutz des Planums während der Baumaßnahme	115,000	m2						
0006.	Boden für Rigole lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 GW	145,000	m3						
0007.	Planum herstellen Abweichung +- 2 cm	45,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2940 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg - Los 20 - Freianlagen		
Leistung 1 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
0008.	Schutz des Planums während der Baumaßnahme	45,000	m2						
0009.	Schicht a. frostunempf. M. herst. Sauberkeitsschicht , Baustoffgemisch 2/8,	3,100	m3						
0010.	Mineralgemisch liefern unter Rigole einbauen	35,000	m3						
04.03.	Entwässerungsarbeiten								
0001.	Kontrollschacht Einzelbauteile PP DN600 Abdeckplatte A15 T 1,5-1,75m Ablauf DN300 Zulauf DN300	1,000	St						
0002.	Kontrollschacht Einzelbauteile PP DN600 Abdeckplatte A15 T bis 1,5m Ablauf DN300 Zulauf DN300	1,000	St						
0003.	Spül-/Kontroll-/Sammelschacht PP DN1000 H 600cm 2Anschlüsse DN300 DN300 Sandfang Abdeck. Gusseisen Kl.A	1,000	St						
0004.	Beton Straßenablauf 1a-5c-10a-B1 Aufsatz Straßenablauf C250 L/B 500/500mm pultförmig	3,000	St						
0005.	Entwässerungsrinne B125 NW 100mm Polymerbeton U-Kastenrinne Abdeck. Stahl verz Arretierung Fundament Beton C20/25	12,000	m						
0006.	Entwässerungsrinne B125 NW 100mm Beton U-Kastenrinne Abdeck. EN-GJL Arretierung Fundament Beton C20/25	22,000	m						
0007.	Einlaufkasten Entwässerungsrinne C250 NW 100mm Polymerbeton Abdeck. EN-GJS Arretierung	2,000	St						
0008.	Reduzierstück PP Abwasserkanal ID DN300 DN100	5,000	St						
0009.	Reduzierstück PP Abwasserkanal ID DN300 DN150	1,000	St						
0010.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 100*... Freitext ... Rohr DN 150	4,000	St						
0011.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 100*... Freitext ... Rohr DN 300	5,000	St						
0012.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	4,000	St						
0013.	Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ...	4,000	St						
0014.	Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*... Freitext ... Rohr DN 300	1,000	St						
04.04.	Versickerungsrigole								
0001.	Speicherelement Niederschlagswasser 400L liefern und einbauen	36,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2940 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg - Los 20 - Freianlagen		
Leistung 1 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
0002.	Speicherelement mit Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal, 400L liefern und einbauen	12,000	St						
0003.	Frontgitter wasserdurchlässige Abschlussplatte Verschluss Stirnseite liefern und einbauen	16,000	St						
0004.	Anschlussadapter DN 315-500 liefern und einbauen	1,000	St						
0005.	Entlüftungsplatte Stutzen DN160 liefern und einbauen	1,000	St						
0006.	Schachtgrundkörper liefern und einbauen	1,000	St						
0007.	Schachtadapter Anschlussstück Schachtverlängerung liefern und einbauen	1,000	St						
0008.	Dichtring für Adapter liefern und einbauen	1,000	St						
0009.	Schachtboden Bodeneinsatz liefern und einbauen	1,000	St						
0010.	Guss Einlauftrichter liefern und einbauen	1,000	St						
0011.	Schachtverl. ID500, 2,5 m liefern und einbauen	1,000	St						
0012.	Verbundrohr DN 160 liefern und einbauen	1,000	St						
0013.	Hybridaufflagering blau DN 625 liefern und einbauen	1,000	St						
0014.	Schmutzeimer gross Feinfilter liefern und einbauen	1,000	St						
0015.	Stapelfaservlies GRK 3 liefern und verlegen	200,000	m2						
0016.	KGEM PP Regenwasser SN10 DN160/3m liefern und einbauen	1,000	St						
0017.	KGMM HPP DN160 liefern und einbauen	1,000	St						
0018.	KGB PP DN160/88° liefern und einbauen	1,000	St						
0019.	BeGu-Abdeckung DN 625 mit Ventilation liefern und einbauen	1,000	St						
05.	Schmutzwasser								
05.01.	Hilfsleistungen								
0001.	Boden für Suchgraben ausheben zur Überprüfung	1,000	St						
0002.	Ausheben Hand Zulage	1,000	m3						
0003.	Parallel verlaufende und querende Kabel und Leitungen sichern	40,000	m						
0004.	Pflasterdecke aufnehmen Beton. 10 cm*Ungeb. Fugenmat. Ungeb. Bettung*... Freitext ...	84,000	m2						
0005.	Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. ... Freitext ...*Pflaster gel. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Unterlage AG	84,000	m2						
05.02.	Schmutzwasserkanal								

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2940 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg - Los 20 - Freianlagen		
Leistung 1 Erweiterungsneubau Hort Braunschweiger Straße Magdeburg		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstige	Angebotener Einheitspreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	=6+7+8+9
0001.	Abwasserkanal PP Schmutzwasser Steckverbindung ID DN300 T 1-1,25m	105,000	m						
0002.	Abwasserkanal PP Schmutzwasser Steckverbindung ID DN150 T 1-1,25m	102,000	m						
0003.	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa	172,000	m2						
0004.	Zulage für Abzweig DN 150/150, 45° Polypropylen	8,000	St						
0005.	Lieferung und Einbau PP-Schacht DN 1000 PP, vier Zuläufe	1,000	St						
0006.	Schachtabdeck. C250 Durchm. 625 mm rund Guss setzen	1,000	St						
0007.	Lieferung und Einbau PP-Schacht DN 400 PP herstellen, für Anschluss DN 150	2,000	St						
05.03.	Prüfungen								
0001.	Probenahme und Prüfung der Aushubmassen, Mischprobe	1,000	St						
0002.	Boden Zulage für Verwertungsklasse RC-1	161,000	t						
0003.	Boden Zulage für Verwertungsklasse RC-2	19,000	t						
0004.	Boden Zulage für Verwertungsklasse RC-3	10,000	t						
0005.	Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht.*... Freitext ... Kunststoff*... Freitext ... Räumg. verwerten	102,000	m						
0006.	Kameradurchfahrt ausführen ... Freitext ...*Kunststoff ... Freitext ...*vor Betrieb SL.*Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	102,000	m						
0007.	Dichtheit Rohrleitung prüfen ... Freitext ...*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	4,000	St						
0008.	Dichtheit Schacht prüfen ... Freitext ...*Kunststoff Tiefe bis 1,25 m*Prüf. Wahl AN	2,000	St						
0009.	Dichtheit Schacht prüfen ... Freitext ...*Kunststoff Tiefe ü. 1,25-2 m*Prüf. Wahl AN	2,000	St						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.