+27.00m

Schachtnummer	gepl. Deckelhöhe [m]	Sohlhöhe Schacht [m]	Kanaltiefe [m]	Stationierung [m]
R16.4 (Geröllfang)	34.60	29.93	4.67	0.00
PW1	34.60	29.39	5.21	22.00 / 000.00
DL1	34.62	33.32	1.30	017.50
DL2	34.23	32.93	1.30	075.31
DL3	33.78	32.48	1.30	153.83
DL4	33.78	32.48	1.30	191.02
DL5	34.01	32.71	1.30	221.74
DL6	34.05	32.75	1.30	248.38
DL7	34.02	32.38	1.64	319.27
DL8	34.02		1.64	325.82
	34.03			336.05
DL9	34.16			356.92
DL10	33.96	32.41	1.55	366.93
DL11	34.02	32.72	1.30	376.72
DL12	34.10	32.80	1.30	391.38
DL13	34.13	32.83	1.30	396.04
DL14	34.13	33.06	1.07	408.63
R16.5 Druckentspannung	34.24	32.84	1.40	420.25 / 442.25
Sedi 1	34.24	31.40	2.83	447.25
Sedi 2	33.32	31.40	2.42	474.25
R16.6	33.60	31.60	2.00	512.95
RAuslauf	33.28	31.60	1.68	526.73

Abschnitt	Länge [m]	Nennweite / Material [mm]	Gefälle [‰]
R16.4 – PW1	22.00	DN 1200 STB	2.0
PW1 – DL1	17.50	PE-HD 315x28.6 SDR11	3.5
DL1 – DL2	57.81		6.7
DL2 – DL3	78.52		5.7
DL3 – DL4	37.19		0.0
DL4 – DL5	30.72		7.5
DL5 – DL6	26.64		1.5
DL6 – DL7	70.89		0.4
DL7 – DL8	6.55		0
DL8 –	10.23		
– DL9	20.87		1.5
DL9 – DL10	10.01		0.9
DL10 – DL11	9.79		6.5
DL11 – DL12	14.66		5.5
DL12 – DL13	4.66		6.4
DL13 – DL14	12.59		19.0
DL14 – R16.5	11.62		18.3
R16.5 – Sedi 1	5.00	DA 400 PP-SN16	13.0
Sedi 1 – Sedi 2	27.00	DN 1000 PP	0.0
Sedi 2 – R16.6	38.70	DA 400 PP-SN16	4.1
R16.6 – RAuslauf	13.78	DN 400 SB	1.1

Straße

Datei-Informationen:
dwg: 2024-05-22 Lageplan in Bearbeitung
pdf: Blatt 4.2 Längsschnitt Druckleitung RW
farbe_04

Hinweise

Versorgungsleitungen und deren Grundstücksanschlüsse sind in folgenden Tiefen zu erwarten:

- Trinkwasser: Tiefe ca. 0.8-1.5 m u. GOK
- Gasleitung: Tiefe ca. 0.8-1.2 m u. GOK
- Elektro-Kabel: Tiefe ca. 0.6-1.0 m u. GOK
- Fernmeldekabel: Tiefe ca. 0.6-1.0 m u. GOK

Freileitungen sind nicht dargestellt.

Die hier dargestellten Ver- und Entsorgungsleitungen wurden nachrichtlich aus den Bestandsplänen der zuständigen Ver- und Entsorgungsunternehmen übernommen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Lage und Tiefenlage wird keine Haftung übernommen. Vor Baubeginn sind unbedingt Trassenbegehungen mit Vertretern der zuständigen Versorgungsunternehmen zur nochmaligen Feststellung des Leitungsbestandes durchzuführen. Die Lage der Leitungen sind durch Suchschachtungen festzustellen.

Nr.	Änderung	Name	Datum	ersetzte Datei	neue Datei

Überarbeitungen:

Stadt Genthin
Gewerbegebiet Nord

bearbeitet: Ohme gezeichnet: Becker	Auftraggeber: Stadt Genthin, Marktplatz 3, 39307 Genthin	Phase: AP Datum: 31.05.2024
geprüft: Kasper Plt-Maßstab: 1 : 1	Projekt: Stadt Genthin, Gewerbegebiet Nord, Niederschlagswasserableitung	Höhen-/Lagestatus: HS 160
Projekt-Nr.: 18.043	Planinhalt: Längsschnitt Druckleitung Regenwasser von PW1 bis Auslauf in Elbe-Havel-Kanal	Maßstab: H=1:50, L=1:500 Blatt Nr.: 4.2

MUTING GmbH
Rothenseer Straße 24
39124 Magdeburg
Tel.: 0391 2561-100
www.muting.de
muting@muting.de