

Inhaltsverzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Verkehrszeichen für RB West.....	2
00.00.	Verkehrszeichen nach StVO.....	2
00.01.	Zusatzzeichen.....	18
00.02.	Verk.-einrichtung/ Baustellensich.....	20
00.03.	Aufstellvorrichtungen.....	28
00.04.	Befestigungsmat./sonstiges Zubehör.....	38
00.05.	Sonderkonstruktionen.....	50
	Zusammenstellung.....	51

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.</i> <i>Die nachfolgend ausgeschrieben Lieferungen betreffen den Regionalbereich West.</i>					
00.	Verkehrszeichen für RB West				
00.00.	Verkehrszeichen nach StVO				
00.00.0001.	----- Ronde (Größe 2, profilv.) liefern Schild = Ronde D = 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	600,00	St	,...	,...
00.00.0002.	----- Ronde (Größe 2, randv.) liefern Schild = Ronde D = 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.00.0003.	----- Ronde (Größe 2, fl. 2mm) liefern Schild = Ronde D = 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.00.0004.	----- Ronde (Größe 3, profilv.) liefern Schild = Ronde D = 750 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005.	----- Ronde (Größe 3, randv.) liefern Schild = Ronde D = 750 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0006.	----- Ronde (Größe 3. vertikal klappbar.. Klappschildschild = Ronde D = 750 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick Material = Aluminium offen: VZ 274-120 (120 km/h) geschlossen: grau Edelstahlscharnier und Verrigelung Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0007.	----- Dreieck (Größe 1, profilv.) liefern Schild= Dreieck Seitenlänge (SL) = 630 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	25,00	St	,...	,...
00.00.0008.	----- Dreieck (Größe 2, profilv.) liefern Schild= Dreieck Seitenlänge (SL) = 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	500,00	St	,...	,...
00.00.0009.	----- Dreieck (Größe 2, randv.) liefern Schild= Dreieck Seitenlänge (SL) = 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0010.	----- Dreieck (Größe 2, fl. 2mm) liefern Schild= Dreieck Seitenlänge (SL) = 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.00.0011.	----- Dreieck (Größe 3, profilv.) liefern Schild= Dreieck Seitenlänge (SL) = 1260 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0012.	----- Quadrat (Größe 1, randv.) liefern Schild = Quadrat Größe = 420 x 420 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0013.	----- Quadrat (Größe 2, profilv.) liefern Schild = Quadrat Größe = 600 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	300,00	St	,...	,...
00.00.0014.	----- Quadrat (Größe 2, randv.) liefern Schild = Quadrat Größe = 600 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	80,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0015.	----- Quadrat (Größe 2, fl. 2mm) liefern Schild = Quadrat Größe = 600 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick, Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	25,00	St	,...	,...
00.00.0016.	----- Quadrat (Größe 2, fl. 2mm, dop.) .. Schild = Quadrat Größe = 600 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick, doppelseitig Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0017.	----- Quadrat (Größe 3, profilv.) liefern Schild = Quadrat Größe = 840 x 840 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.00.0018.	----- Quadrat (Größe 3, randv.) liefern Schild = Quadrat Größe = 840 x 840 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.00.0019.	----- Quadrat (Größe 3, fl. 2mm) liefern Schild = Quadrat Größe = 840 x 840 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0020.	----- Quadrat (Gr. 3, fl. 2mm, dop.) .. Schild = Quadrat Größe = 840 x 840 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick, doppelseitig. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.00.0021.	----- Quadrat (250x250, fl. 2mm) liefern Schild = Quadrat Größe = 250 x 250 mm. Folie nicht retroreflektierend. Schild = flach, 2 mm Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.00.0022.	----- Rechteck (250x420, profilv.) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 250 x 420 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG bis 3 Ziffern. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St		
00.00.0023.	----- Rechteck (260x550, profilv.) lief.. Schild = Rechteck. Zeichen = km-Tafel für die BAB, Größe = 260 x 550 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Farbe = blau Inhalt = leer Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.00.0024.	----- Rechteck (250x420, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 250 x 420 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG bis 3 Ziffern. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0025.	----- Rechteck (300x800, profilv.) lief.. Schild = Rechteck, Größe = 300 x 800 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	g..	g..
00.00.0026.	----- Rechteck (300x800, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 300 x 800 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	g..	g..
00.00.0027.	----- Rechteck (330x1050, profilv.) lie.. Schild = Rechteck. Größe = 330 x 1050 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	g..	g..
00.00.0028.	----- Rechteck (330x1050, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 330 x 1050 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	g..	g..
00.00.0029.	----- Rechteck (330x1050, fl. 2mm) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 330 x 1050 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2mm dick Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St	g..	g..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0030.	----- Rechteck (350x700, profilv.) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 350 x 700 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0031.	----- Rechteck (350x1050, prof.) liuefern Schild = Rechteck. Größe = 350 x 1050 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminum Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		
00.00.0032.	----- Rechteck (350x1050, fl. 2mm) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 350 x 1050 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2mm dick Material = Aluminum Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		
00.00.0033.	----- Rechteck (350x1400, prof.) liefern Schild = Rechteck Größe = 350 x 1400 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0034.	----- Rechteck (350x1400, randv) liefern Schild = Rechteck. Größe = 350 x 1400 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0035.	----- Rechteck (350x1400, fl. 2mm) lief.. Schild = Rechteck Größe = 350 x 1400 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach 2 mm dick. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0036.	----- Rechteck (350x1400, fl., dop.) .. Schild = Rechteck Größe = 350 x 1400 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach 2 mm dick, doppelseitig. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0037.	----- Rechteck (400x1500,prof.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 400 x 1500 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0038.	----- Rechteck (450x600,prof.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 450 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.00.0039.	----- Rechteck (500x1500,prof.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 500 x 1500 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0040.	----- Rechteck (500x2000,prof.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 500 x 2000 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	g..	g..
00.00.0041.	----- Rechteck (600x900, profilv.) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 600 x 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG bis 2 Zeilen. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St	g..	g..
00.00.0042.	----- Rechteck (600x900, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 600 x 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG bis 2 Zeilen. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St	g..	g..
00.00.0043.	----- Rechteck (600x900, fl. 2mm) liefern Schild = Rechteck. Größe = 600 x 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG bis 5 Zeilen. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St	g..	g..
00.00.0044.	----- Rechteck (600x900, fl. 2mm, dop.).. Schild = Rechteck. Größe = 600 x 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick, doppelseitig Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG bis 5 Zeilen. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St	g..	g..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0045.	----- Rechteck (600x2000,prof.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 600 x 2000 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0046.	----- Rechteck (630x420, profilv.) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 630 x 420 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverformt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St		
00.00.0047.	----- Rechteck (630x420, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 630 x 420 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	50,00	St		
00.00.0048.	----- Rechteck (750x500, profilv.) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 750 x 500 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	100,00	St		
00.00.0049.	----- Rechteck (750x500, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 750 x 500 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	25,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0050.	----- Rechteck (840x1260, fl. 2mm, dop).. Schild = Rechteck. Größe = 840 x 1260 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick, doppelseitig Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG bis 5 Zeilen. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		
00.00.0051.	----- Rechteck (900x600, profilv.) lief.. Schild = Rechteck Größe = 900 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St		
00.00.0052.	----- Rechteck (900x600, randv.) liefern Schild = Rechteck Größe = 900 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.00.0053.	----- Rechteck (900x600, fl. 2mm) liefern Schild = Rechteck Größe = 900 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St		
00.00.0054.	----- Rechteck (900x600, fl. 2mm, dop.).. Schild = Rechteck Größe = 900 x 600 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm dick, doppelseitig Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0055.	----- Rechteck (1000x250, prof.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 1000 x 250 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	40,00	St	g..	g..
00.00.0056.	----- Rechteck (1000x250, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 1000 x 250 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	25,00	St	g..	g..
00.00.0057.	----- Rechteck (1000x300, profilv.) lie.. Schild = Rechteck. Größe = 1000 x 300 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St	g..	g..
00.00.0058.	----- Rechteck (1000x300, randv.) liefern Schild = Rechteck. Größe = 1000 x 300 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	g..	g..
00.00.0059.	----- Rechteck (1250x2000, profilv) lie.. Schild = Rechteck. Größe = 1250 x 2000 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt mit Mitteltraverse Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St	g..	g..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0060.	----- Rechteck (1260x840, profilv) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 1260 x 840 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		
00.00.0061.	----- Rechteck (1500x650, profilv) lief.. Schild = Rechteck. Größe = 1500 x 650 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St		
00.00.0062.	----- Rechteck (1500x2000, profilv) lie.. Schild = Rechteck. Größe = 1500 x 2000 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt mit Mitteltraverse. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgaben des AG. Lieferung und abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		
00.00.0063.	----- Rechteck (1600x1250, profilv.) .. Schild = Rechteck. Größe = 1600 x 1250 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.00.0064.	----- Z206 (900x900, profilv.) liefern Schild = Zeichen 206. Größe = 900 x 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0065.	----- Z206 (900x900, randv.) liefern Schild = Zeichen 206. Größe = 900 x 900 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = randverformt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0066.	----- Z206 (1050x1050, profilv.) liefern Schild = Zeichen 206. Größe = 1050 x 1050 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium. Inhalt nach Vorgabe des AG. Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.00.0067.	----- Pfeilw. (350x1400, fl.,eins.) lie.. Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 350 x 1400 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm, einseitig Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.00.0068.	----- Pfeilw. (350x1400, fl.,zwei.) lie.. Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 350 x 1400 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm, doppelseitig Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.00.0069.	----- Pfeilw. (400x1500, prof. dop) lie.. Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 400 x 1500 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt, beidseitig Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...
00.00.0070.	----- Pfeilw. (450x1500, prof.) liefern Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 450 x 1500 mm.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0070.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0070. Forts. ...					
	Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt, einseitig. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.00.0071.	----- Pfeilw. (500x1750, prof.) liefern Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 500 x 1750 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	15,00	St	,...	,...
00.00.0072.	----- Pfeilw. (500x2000, prof.) liefern Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 500 x 2000 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt, einseitig. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.00.0073.	----- Pfeilw. (500x2000, fl. 2mm dop) .. Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 500 x 2000 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = flach, 2 mm, doppelseitig. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.00.0074.	----- Pfeilw. (600x2000, prof.) liefern Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 600 x 2000 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.00.0075.	----- Pfeilw. (700x2250, prof.) liefern Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 700 x 2250 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0076.	----- Pfeilw. (700x3000, prof.) liefern Schild = Zeichen 415/418/430/432. Größe = 700 x 3000 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.00.0077.	----- Pfeilw. (950x3450, prof.) liefern Schild = Zeichen 333. Größe = 950 x 3450 mm. Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C. Schild = profilverstärkt, einseitig. Material = Aluminium Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	25,00	St	,...	,...
00.00.0078.	----- Pfeilaufkleber für Verkehrszeiche.. Pfeilaufkleber für Zeichen 283 bzw. 286 liefern Folie der Reflexions-Klasse RA2, Aufbau C. Farbe = weiß	25,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 00.00.0079.</i> <i>Die nachfolgenden Positionen stellen eine Zulage für Antigraffiti-Schutzausrüstung zu den vorigen Positionen der OZ 00.00.0001. bis 00.00.0077. dar.</i>					
00.00.0079.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße bis 0,2 m2.	50,00	St	,...	,...
00.00.0080.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 0,2 bis 0,4 m2.	1.000,00	St	,...	,...
00.00.0081.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 0,4 bis 0,6 m2.	200,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0082.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 0,6 bis 0,8 m2.	50,00	St	,...	,...
00.00.0083.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 0,8 bis 1,1 m2.	50,00	St	,...	,...
00.00.0084.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 1,1 bis 1,5 m2.	10,00	St	,...	,...
00.00.0085.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 1,5 bis 2,0 m2.	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	Zusatzzeichen				
00.01.0001.	----- Quadrat (500x500, profilv.) liefern Schild = Zusatzzeichen Größe = 500 x 500 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Quadrat (600x600, profilv.) liefern Schild = Zusatzzeichen Größe = 600 x 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	200,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	----- Rechteck (231x420, profilv.) lief.. Schild = Zusatzzeichen Größe = 241 x 420 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	75,00	St		
00.01.0004.	----- Rechteck (231x420, fl. 2mm) liefern Schild = Zusatzzeichen Größe = 241 x 420 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = flach, 2mm dick Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.01.0005.	----- Rechteck (330x600, profilv.) lief.. Schild = Zusatzzeichen Größe = 330 x 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	150,00	St		
00.01.0006.	----- Rechteck (330x600, randv.) liefern Schild = Zusatzzeichen Größe = 330 x 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = randverformt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St		
00.01.0007.	----- Rechteck (330x600, fl. 2mm) liefern Schild = Zusatzzeichen Größe = 330 x 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = flach, 2mm dick Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
 VE: 4
 LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 RB West
 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008.	----- Rechteck (412x750, profilv.) lief.. Schild = Zusatzzeichen Größe = 412 x 750 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.01.0009.	----- Rechteck (450x600, profilv.) lief.. Schild = Zusatzzeichen Größe = 450 x 600 mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Inhalt nach Vorgaben des AG Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 00.01.0010.</i> <i>Die nachfolgenden Positionen stellen eine Zulage für Antigraffiti-Schutzausrüstung zu den vorigen Positionen der OZ 00.01.0001. bis 00.01.0009. dar.</i>					
00.01.0010.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße bis 0,2 m2.	100,00	St	,...	,...
00.01.0011.	----- Antigraffiti-Schutz ausr. (Zul.) Schild mit Antigraffiti-Schutzfilm ausrüsten. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber Schild ohne Schutzfilm als Zulage. Schildgröße über 0,2 bis 0,4 m2.	150,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Verk.-einrichtung/ Baustellensich.				
00.02.0001.	----- 600-35 (250x2000) liefern Schild = Zeichen 600-35 Rechteck Größe = 250 x 2000mm Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C verzinkter Stahlrahmen	15,00	St	,...	,...

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001. Forts. ...					
	nach TL-Absperrschranken, stapelbar, mit Haken, TL-Warnleuchten montierbar Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.				
00.02.0002.	----- 605-10/20 (1000x250, Schraff, PVC.. Schild = Zeichen 605-10/20 Schraffen Rechteck Größe = 1000 x 250mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Material = Kunststoff Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C umlaufende Kunststoffkante, stapelbar, Lampenhalterung Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	50,00	St	,...	,...
00.02.0003.	----- 605-11/21 (1000x250, Pfeil, PVC) .. Schild = Zeichen 605-11/21 Pfeilbake Rechteck Größe = 1000 x 250mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Material = Kunststoff Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C umlaufende Kunststoffkante, stapelbar, Lampenhalterung Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	50,00	St	,...	,...
00.02.0004.	----- 605-11/21 (1000x250, profil, Pfei.. Schild = Zeichen 605-11/21 Pfeilbake Rechteck Größe = 1000 x 250mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Schild = profilverstärkt, 2mm stark Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	75,00	St	,...	,...
00.02.0005.	----- 626-XX (750x500, profilv, gerade).. Schild = Zeichen 626-10/20/30 Leitplatte Rechteck Größe = 750 x 500mm Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	100,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0006.	----- 626-XX (750x500, profilv, gebogen.. Schild = Zeichen 626-10/20/30 Leitplatte Rechteck Größe = 750 x 500mm Schild = profilverstärkt, gebogen Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	25,00	St	,...	,...
00.02.0007.	----- 605-40/41 (1000x250, dop, PVC) .. Schild = Zeichen 605-40/41 Leitplatte, doppelseitig Rechteck Größe = 1000 x 250 mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Material = Kunststoff Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C umlaufende Kunststoffkante, stapelbar, Lampenhalterung Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	80,00	St	,...	,...
00.02.0008.	----- 605-40/41 (1000x250, dop, PVC) .. Schild = Zeichen 605-40/41 Leitplatte, doppelseitig Rechteck Größe = 1000 x 250 mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Material = Kunststoff Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C mit innenliegendem Sicherheitsstandrohr, Länge ca. 1350mm Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	80,00	St	,...	,...
00.02.0009.	----- 610-41 (Leitk., 500mm) liefern TL-Leitkegel (Zeichen 610-41) Höhe = 500mm Folie der Reflexions-Klasse RA2, Aufbau C Farbe = rot/weiß Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.02.0010.	----- 610-42 (Leitk., 750mm) liefern TL-Leitkegel (Zeichen 610-42) Höhe = 750mm Folie der Reflexions-Klasse RA2, Aufbau C Farbe = rot/weiß Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0011.	----- 625-10/20 (500x500, profilv,) lie.. Schild = Zeichen 625-10/20 Richtungstafel Quadrat Größe = 500 x 500mm Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	120,00	St		
00.02.0012.	----- 625-10/20 (500x500, randv) liefern Schild = Zeichen 625-10/20 Richtungstafel Quadrat Größe = 500 x 500mm Schild = randverformt Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	60,00	St		
00.02.0013.	----- 625-11/21 (500x1500, profilv) lie.. Schild = Zeichen 625-11/21 Richtungstafel Rechteck Größe = 500 x 1500mm Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St		
00.02.0014.	----- 625-12/22 (500x2000, profilv) lie.. Schild = Zeichen 625-12/22 Richtungstafel Rechteck Größe = 500 x 2000mm Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St		
00.02.0015.	----- 627-10/20/30 (250x1fm, fl. 2mm) .. Schild = Zeichen 627-10/20/30 Brückenleitmaterial Rechteck Größe = 250 x 1fm Schild = flach, 2mm stark Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	40,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0016.	----- 627-10/20/30 (250x1000, profilv.).. Schild = Zeichen 627-10/20 Brückenleitmaterial Rechteck Größe = 250 x 1000 mm Schild = profilverstärkt, 2mm stark Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St		
00.02.0017.	----- 627-10/20/30 (250x1000, randv.) .. Schild = Zeichen 627-10/20 Brückenleitmaterial Rechteck Größe = 250 x 1000 mm Schild = randverformt, 2mm stark Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St		
00.02.0018.	----- 627-50 (250xlfm, fl. 3mm) liefern Schild = Zeichen 627-50 Brückenleitmaterial Rechteck, gebogen Größe = 250 x lfm Schild = flach, 3mm stark Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St		
00.02.0019.	----- 625-13/23 (500x2500, profilv.) .. Schild = Zeichen 625-13/23 Richtungstafel Rechteck Größe = 500 x 2500mm Schild = profilverstärkt Material = Aluminium Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	15,00	St		
00.02.0020.	----- Absperrschranke (250x2000), PVC .. Absperrschranke nach TL Absperrschranken 97 Höhe = 250 mm Länge = 2000 mm Material = Kunststoff Farbe = rot-weiß mit Stützen für TL-Warnleuchten und TL-Fußplatte	10,00	St		

...Forts. 00.02.0020.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0020.	Forts. ...				
	Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau B Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.				
00.02.0021.	----- Absperrschranke (1000x2000), PVC .. Absperrschranke nach TL Absperrschranken 97 Höhe = 1000 mm Länge = 2000 mm Material = Kunststoff weiß mit Stützen für TL-Warnleuchten und TL-Fußplatte Folienbild nach TL Absperrschranken in rot-weiß Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau B Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	15,00	St	,..	,..
00.02.0022.	----- Absperrfolierollen (rot-weiß) lie.. Absperrfolienrollen Farbe = rot-weiß Breite = 76 mm Länge = 500m mit Abrollkarton Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG	25,00	St	,..	,..
00.02.0023.	----- Bakenleuchte für 605-10/20, eins... TL-Warnleuchte Durchmesser = 180 mm Spannung = 6V LED-Ausführung Farbe = gelb oder rot für Dauer-/Blinklicht, umschaltbar mit Dämmerungsschalter Leuchte einseitig passend für TL-Leitbaken 605-10/20 Optik nach TL-Warnleuchten Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	40,00	St	,..	,..
00.02.0024.	----- Bakenleuchte für 605-40/41, zweis.. TL-Warnleuchte Durchmesser = 180 mm Spannung = 6V LED-Ausführung Farbe = gelb oder rot für Dauer-/Blinklicht, umschaltbar mit Dämmerungsschalter Leuchte zweiseitig	80,00	St	,..	,..

...Forts. 00.02.0024.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0024. Forts. ...					
	passend für TL-Leitbaken 605-40/41 Optik nach TL-Warnleuchten Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.				
00.02.0025.	----- Warnleuchte, einseitig liefern TL-Warnleuchte Durchmesser = 180 mm LED-Ausführung Farbe = gelb oder rot für Dauer-/Blinklicht, umschaltbar mit Dämmerungsschalter Leuchte einseitig Optik nach TL-Warnleuchten Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	15,00	St	,..	,..
00.02.0026.	----- Warnleuchte, zweiseitig liefern TL-Warnleuchte Durchmesser = 180 mm LED-Ausführung Farbe = gelb oder rot für Dauer-/Blinklicht, umschaltbar mit Dämmerungsschalter Leuchte zweiseitig Optik nach TL-Warnleuchten Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	,..	,..
00.02.0027.	----- Warnleuchte, eins., z. Aufstecken.. TL-Warnleuchte Durchmesser = 180 mm LED-Ausführung Farbe = gelb oder rot für Dauer-/Blinklicht, umschaltbar mit Dämmerungsschalter Leuchte einseitig Optik nach TL-Warnleuchten Ausführung als Bakenleuchte zum Aufstecken Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St	,..	,..
00.02.0028.	----- Warnleuchte, zweis., z. Aufstecke.. TL-Warnleuchte Durchmesser = 180 mm LED-Ausführung Farbe = gelb oder rot für Dauer-/Blinklicht, umschaltbar mit Dämmerungsschalter Leuchte zweiseitig	40,00	St	,..	,..

...Forts. 00.02.0028.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0028. Forts. ...					
	Optik nach TL-Warnleuchten Ausführung als Bakenleuchte zum Aufstecken Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.				
00.02.0029.	----- Schrankenständer (ca.1200mm) lief.. Schrankenständer mit zwei Doppelhalterungen Länge = ca. 1200 mm Material = Stahl, verzinkt Schaftrohre 40x70x2 aus Stahl, verzinkt Anbringen Tastleiste möglich zum Einstecken in Fußplatten Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	5,00	St	,..	,..
00.02.0030.	----- Sicherh.-Fußpl. m. Batt.Fach lief.. TL-Sicherheitsfußplatte nach TL-Aufstellvorrichtungen mit Batteriefach mit Aufnahmen für Vierkantrohre 40x40mm und 60x60mm mit zwei Tragegriffen Material = Recyclingmaterial Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	175,00	St	,..	,..
00.02.0031.	----- Verkehrsspiegel (600x800mm) liefern Verkehrsspiegel Material = VA-Stahl, Kunststoffgehäuse mit Acrylglas und Rand Größe = 600 x 800 mm Ausführung Antitau komplett einschließlich Befestigungsmaterial Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	15,00	St	,..	,..
00.02.0032.	----- Verkehrsspiegel (800x1000mm) lief.. Verkehrsspiegel Material = VA-Stahl, Kunststoffgehäuse mit Acrylglas und Rand Größe = 800 x 1000 mm Ausführung Antitau komplett einschließlich Befestigungsmaterial Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,..	,..
00.02.0033.	----- Verkehrsspiegel (D=600mm) liefern Verkehrsspiegel Material = VA-Stahl, Kunststoffgehäuse mit Acrylglas und Rand	5,00	St	,..	,..

...Forts. 00.02.0033.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0033. Forts. ...					
	Durchmesser = 600 mm Ausführung Antitau komplett einschließlich Befestigungsmaterial Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.02.0034.	----- Verkehrsspiegel (D=800mm) liefern Verkehrsspiegel Material = VA-Stahl, Kunststoffgehäuse mit Acrylglas und Rand Durchmesser = 800 mm Ausführung Antitau komplett einschließlich Befestigungsmaterial Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,..	,..
00.02.0035.	----- Rundleitsäule (160x500, RA2) lief.. Rundleitsäule gemäß Zeichen 605 Durchmesser = 160 mm Höhe = 500 mm oben und unten offen Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	15,00	St	,..	,..
00.02.0036.	----- Rundleitsäule (300x600, RA2) lief.. Rundleitsäule gemäß Zeichen 605 Durchmesser = 300 mm Höhe = 600 mm oben und unten offen Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	25,00	St	,..	,..
00.02.0037.	----- Markierungsnagel z. Bohren liefern Markierungsnagel Form = quadratisch Größe = 100 x 100 mm Schaftlänge = ca. 75 mm Ausführung mit beidseitig je 3 Reflektoren in weiß mit Schaft als Kreuzprofil für Bohrlochdurchmesser = ca. 35 mm Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 00.02.				,..
00.03.	Aufstellvorrichtungen				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001.	----- Gabelpfosten (60/2250) m. EA lief.. Gabelpfosten für Verkehrsschild Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 2250 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St		
00.03.0002.	----- Gabelpfosten (60/2300) m. EA lief.. Gabelpfosten für Verkehrsschild Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 2300 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St		
00.03.0003.	----- Gabelpfosten (60/2300) m. Knotenb.. Gabelpfosten für Verkehrsschild Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 2300 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Fußplatte, vierseitig verstärkt mit Knotenblech aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St		
00.03.0004.	----- Ausleger-Rohrpf. (60/3200) mit EA.. Ausleger-Rohrpfosten für Verkehrsschild Typ ALP2 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3200 mm Auslegerlänge = 750 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		
00.03.0005.	----- Ausleger-Rohrpf. (60/3500) mit EA.. Ausleger-Rohrpfosten für Verkehrsschild Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3500 mm Auslegerlänge = 750 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0006.	----- Ausleger-Rohrpf. (60/3600) mit EA.. Ausleger-Rohrpfosten für Verkehrsschild Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3600 mm Auslegerlänge = 750 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	15,00	St	,...	,...
00.03.0007.	----- Ausleger-Rohrpf. (76/3200) mit EA.. Ausleger-Rohrpfosten für Verkehrsschild Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3200 mm Auslegerlänge = 750 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.03.0008.	----- Rohrpf.(S120) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S120 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 2000 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.03.0009.	----- Rohrpf.(S125) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S125 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 2500 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.03.0010.	----- Rohrpf.(S135) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S135 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3500 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm	200,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0010. Forts. ...					
	mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0011.	-----	50,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S135) m.Knotenbl. liefern Rohrpfofen für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S135 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfofenlänge = 3500 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Fußplatte, vierseitig verstärkt mit Knotenblech aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0012.	-----	5,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S137) m.EA liefern Rohrpfofen für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S137 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfofenlänge = 3750 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0013.	-----	150,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S140) m.EA liefern Rohrpfofen für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S140 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfofenlänge = 4000 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0014.	-----	125,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S140) m.Knotenbl. liefern Rohrpfofen für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S140 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfofenlänge = 4000 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Abdeckkappe				
...Forts. 00.03.0014.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0014. Forts. ...					
	mit Fußplatte, vierseitig verstärkt mit Knotenblech aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0015.	-----	25,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S340) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S340 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 4000 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,0 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0016.	-----	40,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S435) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S435 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3500 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0017.	-----	20,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S435) m.Knotenbl. liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S435 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 3500 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe mit Fußplatte, vierseitig verstärkt mit Knotenblech aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0018.	-----	45,00	St	,...	,...
	Rohrpf.(S440) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S440 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 4000 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe				
...Forts. 00.03.0018.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0018. Forts. ...					
	mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0019.	----- Rohrpf.(S440) m.Knotenbl. liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S440 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 4000 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe mit Fußplatte, vierseitig verstärkt mit Knotenblech aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.03.0020.	----- Rohrpf.(S442) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S442 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 4250 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.03.0021.	----- Rohrpf.(S445) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S445 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 4500 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.03.0022.	----- Rohrpf.(S447) m.EA liefern Rohrpfosten für Verkehrsschild IVZ-Typ Nr. S447 Material = Stahl, feuerverzinkt Pfostenlänge = 4750 mm Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,9 mm mit Abdeckkappe	5,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0022.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0022. Forts. ...					
	mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0023.	-----	20,00	St	,...	,...
	Rohrrahmen E48 (600x900) m.EA 225.. Rohrrahmen für Verkehrsschild Größe = 600 x 900 mm IVZ-Typ Nr. E 48 Material = Stahl, feuerverzinkt BF = 2250 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0024.	-----	15,00	St	,...	,...
	Rohrrahmen E48 (600x900) m.EA 325.. Rohrrahmen für Verkehrsschild Größe = 600 x 900 mm IVZ-Typ Nr. E 48 Material = Stahl, feuerverzinkt BF = 3250 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm oder 76,1/2,0 mm mit Erdanker, biegesteif, Länge 300 mm, aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0025.	-----	15,00	St	,...	,...
	Rohrrahmen E48 (600x900) m.Knbl. .. Rohrrahmen für Verkehrsschild Größe = 600 x 900 mm IVZ-Typ Nr. E 48 Material = Stahl, feuerverzinkt BF = 3250 mm Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm mit Fußplatte, vierseitig verstärkt mit Knotenblech aus Stahl alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0026.	-----	10,00	St	,...	,...
	Rohrrahmen Z48 (600x900) m.Fußpl... Rohrrahmen für Verkehrsschild Größe = 600 x 900 mm IVZ-Typ Nr. Z 48 Material = Stahl, feuerverzinkt BF = 2500 mm (Hochaufsteller) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,9 mm				

...Forts. 00.03.0026.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0026. Forts. ...					
	Verankerung des Rohrrahmens mit Fußplatte alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0027.	----- Rohrrahmen Z48 (600x900) m.Fußpl... Rohrrahmen für Verkehrsschild Größe = 600 x 900 mm IVZ-Typ Nr. Z 48 Material = Stahl, feuerverzinkt BF = 2250 mm (Hochaufsteller) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,9 mm Verankerung des Rohrrahmens mit Fußplatte alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	25,00	St	,...	,...
00.03.0028.	----- Rohrrahmen Z48 (600x900) m.Fußpl... Rohrrahmen für Verkehrsschild Größe = 600 x 900 mm IVZ-Typ Nr. Z 48 Material = Stahl, feuerverzinkt BF = 3500 mm (Hochaufsteller) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,9 mm Verankerung des Rohrrahmens mit Fußplatte alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.03.0029.	----- Rohrverbinder (60/160) liefern Rohrverbinder (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm Länge = 160 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.03.0030.	----- Rohrverbinder (60/300) liefern Rohrverbinder (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm Länge = 300 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	80,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0031.	----- Rohrverbinder (76/160) liefern Rohrverbinder (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,0 mm oder 76,1/2,9 mm Länge = 160 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.03.0032.	----- Rohrverbinder (76/300) liefern Rohrverbinder (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,0 mm oder 76,1/2,9 mm Länge = 300 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	80,00	St	,...	,...
00.03.0033.	----- Rohrverlängerung (60/250) liefern Rohrverlängerung mit eingeschweißtem Einsteckteil (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm Länge = 250 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.03.0034.	----- Rohrverlängerung (76/250) liefern Rohrverlängerung mit eingeschweißtem Einsteckteil (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,0 mm oder 76,1/2,9 mm Länge = 250 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.03.0035.	----- Rohrverlängerung (60/500) liefern Rohrverlängerung mit eingeschweißtem Einsteckteil (Ausrüstungsteil für Rohrpfofen) Durchmesser/ Wandstärke = 60,3/2,0 mm Länge = 500 mm	30,00	St	,...	,...

...Forts. 00.03.0035.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0035. Forts. ...					
	Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.03.0036.	----- Rohrverlängerung (76/500) liefern Rohrverlängerung mit eingeschweißtem Einsteckteil (Ausrüstungsteil für Rohrpfeiler) Durchmesser/ Wandstärke = 76,1/2,0 mm oder 76,1/2,9 mm Länge = 500 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,..	,..
00.03.0037.	----- Schaftrohr (2000mm), Stahl liefern Schaftrohr Vierkant Länge = 2000 mm Größe/ Wandstärke = 40 x 40 x 2,0 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt passend für alle Fußplatten (Recycling) Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,..	,..
00.03.0038.	----- Schaftrohr (2500mm), Stahl liefern Schaftrohr Vierkant Länge = 2500 mm Größe/ Wandstärke = 40 x 40 x 2,0 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt passend für alle Fußplatten (Recycling) Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	80,00	St	,..	,..
00.03.0039.	----- Schaftrohr (3000mm), Stahl liefern Schaftrohr Vierkant Länge = 3000 mm Größe/ Wandstärke = 40 x 40 x 2,0 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt passend für alle Fußplatten (Recycling) Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	120,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0040.	----- Schaftrohr (3500mm), Stahl liefern Schaftrohr Vierkant Länge = 3500 mm Größe/ Wandstärke = 40 x 40 x 2,0 mm Material = Stahl, feuerverzinkt alle Stahlteile feuerverzinkt passend für alle Fußplatten (Recycling) Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	Befestigungsmat./sonstiges Zubehör				
00.04.0001.	----- Abdeckkappe f.Rohrpf. (60mm) lief.. Rohrkappe für Rohrpfeiler mit Durchmesser 60mm Material = Kunststoff Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG	600,00	St	,...	,...
00.04.0002.	----- Abdeckkappe f.Rohrpf. (76mm) lief.. Rohrkappe für Rohrpfeiler mit Durchmesser 76mm Material = Kunststoff Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG	400,00	St	,...	,...
00.04.0003.	----- Alu-Universalschelle (40x40) lief.. Aluminium-Universalschelle zur Befestigung von VZ (jede Ausführung) sowie Absperrschranken (abgekantet oder mit Einhängebügel) Material = Aluminium für Vierkantrohr 40 x 40 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2 Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	300,00	St	,...	,...
00.04.0004.	----- Doppel-Kl. DAK1 (60mm) m.Kl.Klotz.. Doppel-Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. DAK 1 Material = Aluminium für Rohrdurchmesser = 60,0 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Klemmklotz Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0005.	----- Doppel-Kl. DAK3 (76mm) liefern Doppel-Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. DAK 3 Material = Aluminium für Rohrdurchmesser = 76,0 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.04.0006.	----- Klemmschelle (40x40) liefern Klemmschelle zur Befestigung von VZ(jede Ausführung) Material = Stahl, feuerverzinkt für Vierkantrohr 40 x 40 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2 Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.04.0007.	----- Klemmschelle EK1 (60mm, prof.) .. Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. EK 1 Material = Stahl, feuerverzinkt für Durchmesser = 60,3 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	200,00	St	,...	,...
00.04.0008.	----- Klemmschelle EK1 (60mm, rand.) .. Klemmschelle zur Befestigung von randverformten VZ IVZ-Typ Nr. EK 1 Material = Stahl, feuerverzinkt für Durchmesser = 60,3 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	300,00	St	,...	,...
00.04.0009.	----- Klemmschelle EK3 (76mm, rand.) .. Klemmschelle zur Befestigung von randverformten VZ IVZ-Typ Nr. EK 3	200,00	St	,...	,...

...Forts. 00.04.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0009.	Forts. ...				
	Material = Stahl, feuerverzinkt für Durchmesser = 76,1 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.04.0010.	----- Klemmschelle AK1 (60mm, prof.) .. Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. AK 1 Material = Aluminium für Durchmesser = 60,0 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	800,00	St	,...	,...
00.04.0011.	----- Klemmschelle AK1 (60mm, prof.) m... Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. AK 1 Material Aluminium für Durchmesser = 60 mm Verschraubungsmaterial aus nichtrostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschl. Klemmklotz Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	400,00	St	,...	,...
00.04.0012.	----- Klemmschelle AK1 (60mm, rand.) .. Klemmschelle zur Befestigung von randverformten VZ IVZ-Typ Nr. AK 1 Material = Aluminium für Durchmesser = 60,0 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.04.0013.	----- Klemmschelle AK1 (60mm, rand.) m... Klemmschelle zur Befestigung von randverformten VZ IVZ-Typ Nr. AK 1 Material Aluminium für Durchmesser = 60 mm	400,00	St	,...	,...

...Forts. 00.04.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
 VE: 4
 LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 RB West
 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0013. Forts. ...					
	Verschraubungsmaterial aus nichtrostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschl. Klemmklotz Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.04.0014.	----- Klemmschelle AK3 (76mm, prof.) .. Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. AK 3 Material = Aluminium für Durchmesser = 76 mm Klemmstück 40 mm breit aus Aluminium Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	400,00	St	,...	,...
00.04.0015.	----- Klemmschelle AK340 (76mm, prof.) .. Klemmschelle zur Befestigung von profilverstärkten VZ IVZ-Typ Nr. AK 340 Material = Aluminium für Durchmesser = 76 mm Klemmstück 90 mm breit aus Aluminium Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St	,...	,...
00.04.0016.	----- Rundform-Klemmschelle für Bandbef.. Rundform-Klemmschelle für Bandbefestigung zur Befestigung von Rundform-Schildern an Pfosten mit abweichendem Durchmesser Material = Edelstahl Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. 2x Schlossschrauben M8 x 30, A2 2x Muttern M8 Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	200,00	St	,...	,...
00.04.0017.	----- Rohrschelle (60mm, flach) liefern Rohrschelle zur Befestigung von flachen VZ an Rohrpfeuten Material = Stahl, feuerverzinkt für Durchmesser = 60 mm Lochabstand = 70 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind.	20,00	St	,...	,...

...Forts. 00.04.0017.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0017. Forts. ...					
	Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.04.0018.	----- Rohrschelle R307 (76mm, flach) .. Rohrschelle R307 zur Befestigung von flachen VZ an Rohrpfeuten Material = Stahl, feuerverzinkt für Durchmesser = 76 mm Lochabstand = 70 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0019.	----- Rohrschelle R350 (76mm, flach) .. Rohrschelle R350 zur Befestigung von flachen VZ an Rohrpfeuten Material = Stahl, feuerverzinkt für Durchmesser = 76 mm Lochabstand = 500 mm Verschraubungsmaterial aus nicht rostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2, einschließlich Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0020.	----- Klemmhalterung für Schneeleitstäb.. Klemmhalterung für Schneeleitstäbe zur Befestigung an Stahlschutzplanken, variable Befestigung am Schutzplankenholm Durchmesser Metallhülse = 60 mm Material Stahl feuerverzinkt Verschraubungsmaterial aus nichtrostendem Stahl, mind. Stahlsorte A2 einschl. Schraube und Mutter aus Edelstahl Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0021.	----- Stahlband (30 m Rolle) liefern Stahlband Breite = 19 mm Länge = 30m Material = Edelstahl (VA2) auf Rolle Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0022.	----- Spannschlösser für Stahlbd. liefern Spannschlösser für Stahlband Größe = 19 x 0,7 mm Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	400,00	St	,...	,...
00.04.0023.	----- Hochleist.-Blockbatt. 6 V, min .. Hochleistungs - Blockbatterie 6V Leistungsdauer = mindestens 25 Ah Typ 4R25 nach EN - Norm 60075-2:2007 universell einsetzbar Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	150,00	St	,...	,...
00.04.0024.	----- Blockbatterie 6 V, min 50 Ah lief.. Blockbatterie 6V Leistungsdauer = mindestens 50 Ah universell einsetzbar Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	200,00	St	,...	,...
00.04.0025.	----- Blockbatterie 6 V, min 110-120 Ah.. Blockbatterie 6V Leistungsdauer = mindestens 110-120 Ah universell einsetzbar Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St	,...	,...
00.04.0026.	----- Luftsauerstoff-Batt. 6V, min 120A.. Luftsauerstoff-Batterie 6V Leistungsdauer = mindestens 120 Ah Aktivierung über Luftzufuhr durch automatisch öffnendes Ventil universell einsetzbar Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St	,...	,...
00.04.0027.	----- Hochleist.-Batt. (6 V,120 Ah) lie.. Hochleistungsbatterie 6V Luft-Alkaline Leistungsdauer = mindestens 120 Ah universell einsetzbar Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0028.	----- Trockenbatterie B 7, 6 V liefern Trockenbatterie B7 6V universell einsetzbar Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	10,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0029.	----- Batteriegehäuse für 2x 6 V liefern Batteriegehäuse für Blockbatterie universal passend für 2x 6V - Blockbatterie Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	50,00	St	,...	,...
00.04.0030.	----- Betonsockelstein für RP 60 mm lie.. Betonsockelstein für Rohrpfofen D = 60 mm Größe = 230 x 230 x 550 mm Material = Beton Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.04.0031.	----- Betonsockelstein für RP 76 mm lie.. Betonsockelstein für Rohrpfofen D = 76 mm Größe = 230 x 230 x 550 mm Material = Beton Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0032.	----- Betonsockelstein f. BH 60mm m.G-B.. Betonsockelstein für Rohrpfofen D = 60 mm Größe = 300 x 300 x 750 mm Material = Beton mit eingesetzter Guss-Bodenhülse Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	40,00	St	,...	,...
00.04.0033.	----- Betonsockelst. f. RP 60 m.A-K. .. Betonsockelstein für Rohrpfofen D = 60 mm Größe = 400 x 400 x 800 mm Material = Beton mit Ankerkorb Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	200,00	St	,...	,...
00.04.0034.	----- Betonsockelst. f. RP 76 m.A-K. .. Betonsockelstein für Rohrpfofen D = 76 mm Größe = 500 x 500 x 800 mm Material = Beton mit Ankerkorb Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	150,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0035.	----- TL-Erdanker liefern TL-Erdanker Material = Stahlrohr, feuerverzinkt zur praktischen Aufstellung von Verkehrsschildern mittels Schaftrohr 40 x 40 mm Lieferung und abladen frei Lagerplatz des AG.	75,00	St	,...	,...
00.04.0036.	----- Hartholzkeile liefern Holzkeile für Betonfertigfundament Länge = 120 mm Material = Hartholz Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	3.000,00	St	,...	,...
00.04.0037.	----- Kunststoffkeile liefern Kunststoffkeile für Betonfertigfundament Länge = 120 mm Material = Kunststoff Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	2.000,00	St	,...	,...
00.04.0038.	----- Blindstopfen für BH 60mm Guss lie.. Blindstopfen/ Abdeckstopfen (Ausrüstungsteil für Rohrpfeiler) für Bodenhülse 60 mm (aufschraubbar) Material = Grauguss, chromatiert mit Innenviertkant Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0039.	----- Blindstopfen für BH 76mm Guss lie.. Blindstopfen/ Abdeckstopfen (Ausrüstungsteil für Rohrpfeiler) für Bodenhülse 76 mm (aufschraubbar) Material = Grauguss, chromatiert mit Innenviertkant Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0040.	----- Bodenhülse 60/350 mm Guss liefern Bodenhülse (Ausrüstungsteil für Rohrpfeiler) für Rohrdurchmesser = 60,3 mm Länge = 350 mm Material = Grauguss	80,00	St	,...	,...

...Forts. 00.04.0040.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0040. Forts. ...					
	komplett mit korrosionsgeschütztem Gewinding und Kunststoffklemmring Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.04.0041.	----- Bodenhülse 60/500 mm Guss liefern Bodenhülse (Ausrüstungsteil für Rohrpfeuten) für Rohrdurchmesser = 60,3 mm Länge = 500 mm Material = Grauguss komplett mit korrosionsgeschütztem Gewinding und Kunststoffklemmring Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	120,00	St	,..	,..
00.04.0042.	----- Bodenhülse 76/350 mm Guss liefern Bodenhülse (Ausrüstungsteil für Rohrpfeuten) für Rohrdurchmesser = 76,1 mm Länge = 350 mm Material = Grauguss komplett mit korrosionsgeschütztem Gewinding und Kunststoffklemmring Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,..	,..
00.04.0043.	----- Bodenhülse 76/500 mm Guss liefern Bodenhülse (Ausrüstungsteil für Rohrpfeuten) für Rohrdurchmesser = 76,1 mm Länge = 500 mm Material = Grauguss komplett mit korrosionsgeschütztem Gewinding und Kunststoffklemmring Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	80,00	St	,..	,..
00.04.0044.	----- Klemmring für BH 60 mm liefern Klemmring für Bodenhülse (Ausrüstungsteil/ Zubehör für Rohrpfeuten) für Rohrdurchmesser = 60 mm Material = Stahl, feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	250,00	St	,..	,..
00.04.0045.	----- Klemmring für BH 76 mm liefern Klemmring für Bodenhülse	150,00	St	,..	,..
...Forts. 00.04.0045.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 **Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028**
VE: 4 **RB West**
LV: 4 **Verkehrszeichen_RB_West**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0045. Forts. ...					
	(Ausrüstungsteil/ Zubehör für Rohrpfosten) für Rohrdurchmesser = 76 mm Material = Stahl, feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.04.0046.	----- Gewinding für BH 60 mm liefern Gewinding für Bodenhülse (Ausrüstungsteil/ Zubehör für Rohrpfosten) für Rohrdurchmesser = 60 mm Material = Stahl, feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	65,00	St	,...	,...
00.04.0047.	----- Gewinding für BH 76 mm liefern Gewinding für Bodenhülse (Ausrüstungsteil/ Zubehör für Rohrpfosten) für Rohrdurchmesser = 60 mm Material = Stahl, feuerverzinkt Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	35,00	St	,...	,...
00.04.0048.	----- Einschlaghülsen liefern Einschlaghülse mit Aufnahmeöffnung für Schaftrohre 40 x 40 mm Einschlaglänge = 400 mm Material = Stahl, feuerverzinkt Einschlaganker als geschweißtes Kreuzprofil verstärkt Stand sicherheitsklasse 3 nach ZTV-St Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0049.	----- Gabelschlüssel für BH 60mm liefern Gabelschlüssel (Zubehör für Bodenhülsen) für Rohrdurchmesser = 60 mm (gekröpft) Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.04.0050.	----- Kombi-Gabelschlüssel für BH liefern Kombinations - Gabelschlüssel (Zubehör für Bodenhülsen) Schlüsselweite 85 und 95 mm Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.04.0051.	----- Gras-Stopp-Pl. für RP 60mm liefern Gras-Stopp-Platten	200,00	St	,...	,...
...Forts. 00.04.0051.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0051. Forts. ...					
	für Rohrpfeuten mit Rohrdurchmesser = 60 mm Material = Recycling Form = rund Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.				
00.04.0052.	----- Gras-Stopp-Pl. für RP 76mm liefern Gras-Stopp-Platten für Rohrpfeuten mit Rohrdurchmesser = 76 mm Material = Recycling Form = rund Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	100,00	St	,...	,...
00.04.0053.	----- Handscheinwerfer liefern Handscheinwerfer mit starker Leuchtkraft praktische Form Material = schlagfester Kunststoff betriebsbereit mit 6V-Batterie Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0054.	----- Warnflaggen mit Holzstab liefern Warnflaggen Typ A Größe = 500 x 500 mm Farbe = weiß-rot-weiß Material = Tuch mit Holzstab, 800 mm lang Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	200,00	St	,...	,...
00.04.0055.	----- Maschinenschrauben (8x25) liefern Maschinenschrauben M 8x25 (Schild- und Schellenschrauben) mit Unterlegscheibe und Mutter Material = Edelstahl A2 nach DIN 933 Packung zu 1000 Stück Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0056.	----- Maschinenschrauben (6x16) liefern Maschinenschrauben M 6x16 (Schild- und Schellenschrauben) mit Unterlegscheibe und Mutter Material = Edelstahl A2 nach DIN 933 Packung zu 1000 Stück Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28
VE: 4
LV: 4

Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
RB West
Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0057.	----- Schlosssschrauben (M 8x25) liefern Schlosssschrauben M 8x25 (Schild- und Schellenschrauben) mit Unterlegscheibe und Mutter Material = Edelstahl A2 nach DIN 933 Packung zu 1000 Stück Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0058.	----- Schlosssschrauben (M 8x30) liefern Schlosssschrauben M 8x30 (Schild- und Schellenschrauben) mit Unterlegscheibe und Mutter Material = Edelstahl A2 nach DIN 933 Packung zu 1000 Stück Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	20,00	St	,...	,...
00.04.0059.	----- Schneeleitstab liefern Schneeleitstab Länge = 1500 mm Durchmesser = 50 mm Material = Kunststoff Farbe = orange zum Einschlagen mit fester Verschlusskappe Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	80,00	St	,...	,...
00.04.0060.	----- Streugutbehälter 400L liefern Streugutbehälter CEMO Inhalt = 400 L Größe = 1210 x 820 x 670 mm Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Farbe = grau/orange mit Entnahmeöffnung Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
00.04.0061.	----- Streugutbehälter 500L liefern Streugutbehälter Inhalt = 500 L Größe = 1270 x 830 x 600 mm Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Lieferung und Abladen frei Lagerplatz des AG.	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z_23_VZ_26-28 Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
 VE: 4 RB West
 LV: 4 Verkehrszeichen_RB_West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.	Sonderkonstruktionen				
00.05.0001.	----- Absturzsicher. m. Lampenaufsatzba.. Absturzsicherung nach TL-Absperrschranke Höhe = 1450 mm Länge = 2130 mm Material = Kunststoff weiß inkl. LED Lampenaufsatzbalken nach TL-Warnleuchten für Voll- und Teilsperungen, zentrale Batterieversorgung (Alkaline 28, 6V/28Ah), mit Stützen für TL-Fußplatte, Farbe = rot-weiß Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau B Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	10,00	St	,...	,...
00.05.0002.	----- 605-11/21(1000x250, Pfeil, WD-Bak.. Wende-Dreh-Bake (WD-Bake) Schild = Zeichen 605-11/21 Pfeilbake Rechteck Größe = 1000 x 250 mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Material = Kunststoff weiß Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C umlaufende Kunststoffkante, stapelbar, Lampenhalterung, beidseitig mit Stützen Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	20,00	St	,...	,...
00.05.0003.	----- 605-10/20 Klappbake liefern Schild = Zeichen 605-10/20 Schraffen Rechteck Größe = mind. 950 x 230 mm TL-Leitbaken mit TL-Kennzeichnung Material = Bakenblatt: Kunststoff weiß Fußplatte: Recycling Schwarz Folie der Reflexions-Klasse RA 2, Aufbau C umlaufende Kunststoffkante, Tragegriffe an Bake und Fußplatte Lieferung und Abladen frei Abladeort des AG.	15,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.05.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	Z_23_VZ_26-28	Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
VE:	4	RB West
LV:	4	Verkehrszeichen_RB_West

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV 4

00. Verkehrszeichen für RB West

00.00.	Verkehrszeichen nach StVO	,...
00.01.	Zusatzzeichen	,...
00.02.	Verk.-einrichtung/ Baustellensich.	,...
00.03.	Aufstellvorrichtungen	,...
00.04.	Befestigungsmat./sonstiges Zubehör	,...
00.05.	Sonderkonstruktionen	,...
	Summe 00.	,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	Z_23_VZ_26-28	Jahresvertrag Verkehrszeichen 2026-2028
VE:	4	RB West
LV:	4	Verkehrszeichen_RB_West

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	4
-----------	----------

00.	Verkehrszeichen für RB West	,...
-----	-----------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52