



Legende

- Austausch der Asphaltdeckschicht - Strecke
2,5 cm SMA 11 S Bitumen 25/55-55A
6,5 cm AC 22 BS Bitumen 25/55-55A
5,0 cm AC 22 T S Bitumen 50/70
14,0 cm Fräsen und Neunebau (Kompaktasphalt)
- Neu zu errichtenden Lichtmaste mit
Erdkabel NYY-J-5x16 mm² im Schutzrohr
- vorhandene Mittelstreifenüberfahrt

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.		Art der Änderung		Datum		Zeichen	
Lagestatus: LS489 (EPSG 25832)				Höhenstatus: DHHN 2016			

Planungsgrundlagen:
 Vermessung/Katasterunterlagen: Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtvermessungsamt
 Digitale Basis ist die Stadtgrundkarte als AutoCAD DWG mit folgendem Vermerk: Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung, Fachbereich Stadtplanung und Vermessung, Lagestatus: LS489 - Höhensystem: DHHN 2016.
 Der Kartenausschnitt kann Teilgebiete unterschiedlicher Aktualisierungsstände beinhalten. Differenzen zwischen der dargestellten Topographie und der Wirklichkeit sind möglich und ggf. durch örtliche Vermessungen zu klären.

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Landeshauptstadt Magdeburg Die Oberbürgermeisterin

Straßenbauverwaltung: Landeshauptstadt Magdeburg	Unterlage: 05
Straße: Magdeburger Ring	Blatt Nr.: 08
Nächster Ort: Magdeburg	Datum
	Zeichen

B 71 - Magdeburger Ring
 ASS Kirschweg bis ASS Salbker Chaussee
 (Richtungsfahrbahn stadtauswärts)
 Erneuerung Deck- und Binderschicht

Lageplan 8
Maßstab: 1 : 500

aufgestellt: Magdeburg 02/2026 Landeshauptstadt Magdeburg Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur	Im Auftrag:
---	-------------------