

Anlage 3 Anbauteile

Technische Anforderungen (Erfüllungsmatrix)

Pos.	Anforderung	erfüllt ✓	nicht lieferbar X
3.1	Anbauteil – Palettengabel		
3.1.1	Ladegabelträger, Breite ca. 1.345 mm		
3.1.2	Gabelzinken, Länge ca. 1.200 mm, Anzahl: 2 Stück		
3.1.3	Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Zinken		
3.2	Anbauteil – Salz- / Splittstreuer (Heckanbau)		
3.2.1	Lieferung und Montage eines Salz- / Splittstreuers Lehner POLARO 250 oder gleichwertig		
3.2.2	Behältervolumen: ca. 250 l		
3.2.3	Streuteller für Arbeitsbreite bis ca. 12 m		
3.2.4	Elektrischer Heckanbau für Radlader		
3.2.5	Bedienteil für Bedienung in der Fahrerkabine inkl. Kabelsatz		
3.2.6	Rührwerk zur sicheren Materialförderung		
3.2.7	Zugmaulhalterung absenkbar		
3.2.8	Anpassung bzw. Herstellung der erforderlichen Halterung am Fahrzeug		
3.2.9	Lieferung inkl. sämtlicher Befestigungsteile und Anschlussmaterial		
3.2.10	Funktionsfähige Montage und Inbetriebnahme am Radlader		

Pos.	Anforderung	erfüllt ✓	nicht lieferbar X
3.3	Anbauteil – Schneeschild		
3.3.1	V-Schneeschild ca. 3.000 mm für Radlader (inkl. Montage und Anpassung)		
3.3.2	Räumbreite bei 30° Schwenkung: ca. 2.684 mm (V- bzw. Y-Stellung)		
3.3.3	Schneidkante mit Polyurethanbesatz ca. 20 × 150 mm		
3.3.4	Hydraulische Schwenkeinrichtung		
3.3.5	Elastischer Kantenschutz		
3.3.6	Abstellstützen zum sicheren Abstellen des Schildes		
3.3.7	Aufnahme passend zum Radlader		
3.3.8	Rollenniveauausgleich		
3.3.9	Überlastsicherung		
3.3.10	LED-Beleuchtung am Schneeschild		
3.3.11	Warnfahnen zur besseren Sichtbarkeit		
3.3.12	Elektrisches 2-Wege-Ventil zur Steuerung		

3.4	Anbauteil – Kehrmaschine		
3.4.1	Kehrmaschine ca. 2.750 mm passend zum angebotenen Radlader.		
3.4.2	Kehrwalze Ø ca. 580 mm, Mischbesatz Stahl / PPN		
3.4.3	Hydraulische Schwenkeinrichtung		
3.4.4	Schwerlastlaufräder, zusätzliches 3. Stützrad		
3.4.5	Drehgelenk zur Boden Anpassung		
3.4.6	Gummispritztuch		
3.4.7	LED-Beleuchtung nach StVZO, Warntafeln und Warnmarkierung		
3.4.8	Abstellstützen und Verladeösen		