

Vorinformation

Nationale Vorinformation nach VOB/A

Formular 113 - Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Straße, Hausnummer: Willi-Brundert-Straße 14
Postleitzahl (PLZ): 06132
Ort: Halle (Saale)
Telefon: 0345-5484-0
E-Mail: vergabestelle.sued@lhw.sachsen-anhalt.de

b) Verfahrensart „Nationale Vorinformation nach VOB/A“

Verfahrensart: Beschränkte Ausschreibung ohne TW nach § 3a Abs. 2 Nr.
1 VOB/A
Vertragsart: Bauauftrag
Geschäftszeichen: 26.S.0003.SH
Auftragsgegenstand: Neubau Hochwasserrückhaltebecken Gonna,
Bauleistungen Los 1 + 2

e) Ort der Ausführung

06526 Sangerhausen, OT Gonna, Sachsen-Anhalt

f) Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung

Los 1:

Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens Gonna, 180 m langer und bis zu 6 m hoher Damm mit Innendichtung, Durchlassbauwerk aus Stahlbeton auf Tiefgründung

Erdarbeiten: 20.000 m² Oberbodenabtrag/-auftrag, 5.000 m³ Bodenaushub, 10.000 m³ gelieferten Boden einbauen,

Bohrarbeiten: 50 m Bohrschablone für überschnittene Bohrpfahlwand d=88 cm, 50 m Bohrschablone für überschnittene Bohrpfahlwand d=120 cm, ca. 70 St Bohrpfähle d=88 cm, 6 m Länge, ca. 50 St Bohrpfähle d=120 cm, 10 m Länge, 1.000 St. Stabanker für rückverankerte Vorsatzschalen

Rammarbeiten: 1.500 m² Spundwand als Innendichtung, bis 12 m Einbindetiefe

Wasserhaltungsarbeiten: Anlegen eines Umgehungsgerinnes, offene Wasserhaltung in Baugruben

Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gewässern: 60 m Trinkwasserleitung erneuern einschl. Umschluss und Be-/Entlüftung am Hochpunkt; 60 m

Abwasserdruckleitung erneuern einschl. Umschluss und Be-/Entlüftung am Hochpunkt;

Sicherungsarbeiten an Gewässern: 600 m² Setzpack aus Wasserbausteinen, 1.000 m² Wasserbausteinschüttung

Verkehrswegebauarbeiten: 1.000 m² Oberbau ohne Bindemittel

Betonarbeiten: 800 m³ Stahlbeton für Durchlassbauwerk, 520 m³ UW-Beton, 850 m³ Bohrpfahlbeton

Stahlbauarbeiten, Metallbauarbeiten: Plattenschieber 2,0 m x 2,0 m lichte Öffnung;

Bediensteg mit Spannweite 8 m, räumlicher Rechen; 100 m Holmgeländer, 350 m

Wildschutzzaun,

Entsorgung: 3.000 t Boden, Steine bis einschl. Z 1.2; 1.000 t Boden, Steine über Z 1.2 bis einschl. Z2

.....
Los 2:

Einmessen des Räumgeländes

Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen

6.000 m² Kampfmittelerkundung computergestützte Flächensondierung

1.700 m Kampfmittelerkundung Schneckenbohrung

i) Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung

August 2026 - Dezember 2027

j) Sonstige Angaben

zu Punkt b)

Diese Vorinformation dient ausschließlich dem Nachweis der Mittelbindung.

Da Vorinformationen für öffentliche Ausschreibungen vergaberechtlich nicht vorgesehen sind und es derartige Formulare im Vergabeportal nicht gibt, ist in diesem Formular hier von einer "Beschränkten Ausschreibung nach § 20 Abs. 4 VOB/A" die Rede. Abweichend davon ist für die Vergabe der oben benannten Leistungen im kommenden Jahr die Durchführung einer nationalen "Öffentlichen Ausschreibung" geplant.