

Anlage 10: Anforderungen zum Entwerteraufdruck (Stand: 20.06.2024)

Informationen und Anordnung der Datenelemente im Entwerteraufdruck

Anzahl Typenringe (von 15, davon 2 statisch)								
(1)	(1)	1	3	3	2	1	2	1

XYZ	248	H	005	512	18	MAI	11	30
-----	-----	---	-----	-----	----	-----	----	----

Unternehmenskürzel	Entwerfernummer	Richtung°	Linie	Zone	Tag	Monat*	Stunde	Minute#
--------------------	-----------------	-----------	-------	------	-----	--------	--------	---------

wahrscheinliche Belegung der Datensätze und Ziffern des IBIS-Datenbustelegramms mit der jeweiligen Information

fix/statisch	fix/statisch	DS 4, Z 6 oder DS 4a, Z 4	DS 1, Z 1-3	DS 4, Z 1-3	DS 6, Z 1+2	DS 6, Z 3+4	DS 5, Z 1+2	DS 5, Z 3+4
--------------	--------------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

° H/R-Codierung; alternativ auch als 0/1 Codierung möglich  
\* Angabe auch als römische Zahl (I, II, ..., XII) möglich  
# Angabe der Minute in 5-Minuten-Schritten (00, 05, 10, ... ,55)  
DS - Datensatz des IBIS-Datentelegramms  
Z - Ziffer des entsprechenden Datensatzes

Hinweise/Anmerkungen:

- Im Sinne einer leichten und eindeutigen Prüfbarkeit des Entwerterstempels ist das vorgegebene Druckbild für Entwerter in Fahrzeugen zu verwenden.
- Bei stationären Entwertern (z.B. auf Bahnsteigen) können die Angaben zu Richtung und Linie entfallen.
- Abweichungen vom vorgegebenen Druckbild sind im Einzelfall möglich, jedoch gegenüber den VMT-Tarif anwendenden Verkehrsunternehmen zu begründen.