



Beschaffungsamt des BMI, Postfach 12 20, 53002 Bonn

An alle Teilnehmer

HAUSANSCHRIFT

Brühler Straße 3

53119 Bonn

EL +49 22899 610 - 0

FAX +49 22899 610 -1610

BEARBEITET VON B23.23

b23.23@bescha.bund.de

www.beschaffungsamt.de

Betreff: Teilnehmerbenachrichtigung VII
Bezug: Offenes Verfahren
„Einsatzkombination flammhemmend PSA“
Aktenzeichen: B 23.26 - 0453/25/VV : 1
Datum: 26.03.2026
Seite 1 von 7

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nachstehenden Fragen wurden zum dem oben angegebenen Vergabeverfahren eingereicht und von der Vergabestelle beantwortet. Die Veröffentlichung der Bieterfragen erfolgt, sofern keine wortwörtliche Wiedergabe erfolgen kann, in anonymisierter und verallgemeinerter Form. Daher kann die Formulierung der Fragen gegenüber dem eingereichten Wortlaut abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns erneut, wenn Sie Ihre Frage nicht beantwortet sehen.

Dieses Dokument und die darin veröffentlichten Antworten sind Bestandteil der Vergabeunterlagen und müssen bei der Angebotserstellung berücksichtigt werden.

Sofern weitere Bieterfragen eingehen, wird die Liste fortgeschrieben und Ihnen in aktualisierter Form bekanntgegeben. Die Fragen und Antworten, die bereits veröffentlicht wurden, werden sodann in Grau dargestellt.


Lfd. Nr.	Bezugspunkt/ Dokument	Bieterfrage	Antwort der Vergabestelle
1	Anlage 10 Leistungsbeschreibung	<p>„Sehr geehrte Damen und Herren, in der LB unter Punkt 1.3 Größen ist die Angabe mit bis 5% Maßanfertigungen ist zu rechnen. Ist dies korrekt, müssen ca. 65 Maßanfertigungen je Modell preislich einkalkuliert werden? Gibt es Erfahrungswerte dazu?“</p>	<p><u>Hiermit möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen:</u> Unter Punkt 1.3 der Leistungsbeschreibung steht: „Grundsätzlich sind die Bekleidungsteile nach denen unter Punkt 3 angegebenen Fertigmaßen und Größen zu liefern. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, bis zu 5 % in Höhe der Gesamtauftragsmenge nach gegebenen Maßen in abweichenden Sondergrößen zum Einheitspreis zu fertigen. Dies gilt auch bei Erteilung von Nachaufträgen oder Erhöhung der Auftragsmenge. Der Prozentsatz bezieht sich auf die Gesamtauftragsmenge.“ Diese Angabe muss entsprechend einkalkuliert werden. Es gibt dazu keine Erfahrungswerte.</p>
2	Anlage 10 Leistungsbeschreibung	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, können Sie bitte das geforderte Material unter Punkt 2.2.7 Jersey laminiert genauer spezifizieren, oder ein Foto zur Verfügung stellen?</p>	<p>Im Dokument 10_Leistungsbeschreibung_version 3 unter Punkt 2.2.7 wurde ein Foto des Materials zugefügt.</p>
3	Anlage 04 Angebotsformular	<p>Sehr geehrte Damen und Herren, „bezugnehmend auf die ausgeschriebenen Artikel ...“ Auf Grund der Komplexität der Artikel, insbesondere der Hose, und des entsprechenden Entwicklungsaufwands zur Produktumsetzung bitten wir höflichst um eine Verlängerung der Angebotsfrist bis zum 01.04.26.“</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:</u> Im Anbetracht der Komplexität der ausgeschriebenen Artikel stimmen wir ausnahmsweise einer Fristverlängerung zu. Die Angebotsfrist wird auf den 28.04.2026 verlängert. Dadurch wird die Zuschlagsfrist auf den 22.06.2026 verlegt.</p>

Lfd. Nr.	Bezugspunkt/ Dokument	Bieterfrage	Antwort der Vergabestelle
			<p>Der Liefertermin für den Verpassatz wird auf Mitte Juli 2026 und der Liefertermin der Festbestellmenge auf Mitte Dezember 2026 verlegt.</p> <p>Bitte beachten Sie hierzu das angepasste Dokument 04_Angebotsformular_version2</p>
4	Anlage 10 Leistungsbeschreibung und Anlage 01 Besondere Bewerbungsbedingungen	<p><u>Teilnehmerfrage vom 27.02.2026 um 13.47</u></p> <p>„vielen Dank für die Hinzufügung des Bildmaterials zum TL-Punkt 2.2.7... Wir würden Sie dahingehend höflichst bitten zum Kniebereich detaillierte Fotos (Innen- und Außenansicht) zur Verfügung zu stellen...“</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Der Kniebereich ist in der Leistungsbeschreibung sowohl im Text als auch auf den Abbildungen - Punkt 2.6.6 – Abbildungen 66, 67, 68 sowie Punkt 2.6.6.1 - Abbildungen 69, 70, 71 und 72 bereits ausführlich und vollumfänglich beschrieben und bebildert.</p> <p>Wir möchten Sie in dem Zusammenhang höflich darauf hinweisen, dass Sie, wie in der Anlage „01 Besondere Bewerbungsbedingungen“ unter Punkt 3.8.1 definiert, von der Möglichkeit Gebrauch machen können, sich die entsprechenden Ansichtsmuster nach vorheriger terminlicher Vereinbarung im Beschaffungsamt des BMI in Bonn anzuschauen.</p>
5	Anlage 10 Leistungsbeschreibung	<p>Teilnehmerfrage vom 27.02.2026 um 14:00 Uhr:</p> <p>„zur beschriebenen Verwendung unter Pkt. 2.2.5 gibt es Verwirrungen. Bezieht sich der Punkt auf den kompletten Kniebereich zum Pkt. 2.2.7. Auch hier würde ein Foto zum Verwendungszweck helfen.“</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Die Verwendung des unter Punkt 2.2.5 beschriebenen Materials „Hochabriebfestes Gewebe“ ist dort so definiert: „<i>Verwendung: NUR Einsatzhose - separates Kniepolster</i>“</p> <p>Die Verwendung des unter Punkt 2.2.7 beschriebenen Materials „Jersey laminiert“ ist dort so definiert: „<i>Verwendung: NUR Einsatzhose - separates Kniepolster innen</i>“</p>

Lfd. Nr.	Bezugspunkt/ Dokument	Bieterfrage	Antwort der Vergabestelle
			<p>Damit ist die Verwendung der vorgenannten Materialien an der gleichen Stelle – am separaten Kniepolster - klar definiert.</p> <p>Das Material 2.2.5 ist das an der Außenseite des Kniepads verwendete Material – das Material 2.2.7 wird innen zur Polsterung des Kniepads verwendet.</p> <p>Diese Verarbeitung ist auch im Text und den Abbildungen unter Punkt 2.6.6.1 genau beschrieben - Textauszug: <i>„...Die Kniepolsterung wird außen aus hochabriebfestem Gewebe gemäß Pkt. 2.2.5 gefertigt welches innen mit einem Jersey laminiert gemäß Pkt. 2.2.7 unterlegt ist...“</i></p> <p>Wir möchten Sie in dem Zusammenhang höflich darauf hinweisen, dass Sie, wie in der Anlage „01 Besondere Bewerbungsbedingungen“ unter Punkt 3.8.1 definiert, von der Möglichkeit Gebrauch machen können, sich die entsprechenden Ansichtsmuster nach vorheriger terminlicher Vereinbarung im Beschaffungsamt des BMI in Bonn anzuschauen.</p>
6	Anlage 10 Leistungsbeschreibung	<p><u>Teilnehmerfrage vom 27.02.2026 um 14:03 Uhr:</u></p> <p>„...unter Punkt 2.3.9 der TL wird ein Halbrundring beschrieben. Dieser soll aus Metall sein. Wir möchten hierzu anfragen, ob auch eine Kunststoff-Variante zugelassen wird. Vielen Dank für Ihre Prüfung.“</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Nein, für das Material im Punkt 2.3.9 wird keine Kunststoff Variante zugelassen!</p> <p>Das in der Leistungsbeschreibung unter Punkt 2.3.9 definierte, handelsübliche Material: „gehärteter Stahl, rostfrei, glattpoliert, gratfrei, hochfest“ bleibt weiterhin gültig.</p>

Lfd. Nr.	Bezugspunkt/ Dokument	Bieterfrage	Antwort der Vergabestelle
7	Anlage 10 Leistungsbeschreibung, Punkt 2.2.7	<p><u>Teilnehmerfrage vom 06.03.2026:</u> ... aufgrund der angegebenen Dichtewerte (kg/m³) und der Materialangabe Polyurethan ergibt sich für uns die Frage, ob es sich hierbei um einen Polyurethan-Schaumstoff mit Jersey-Laminierung handelt oder ob alternativ auch ein Abstandsgewirke (3D-Spacer-Material) vorgesehen bzw. zulässig ist...</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u> Ja, es handelt sich wie definiert um einen Polyurethan Schaum mit Jersey Laminierung Ein Abstandsgewirke (3-D Spacer) wird nicht zugelassen.</p>
8	Anlage 10 Leistungsbeschreibung, Punkt 2.2.3	<p><u>Teilnehmerfrage vom 19.02.2026, 27.02.2026 und 20.03.2026:</u> „... beziehend auf den TL-Punkt 2.2.3 Maschenware möchten wir anfragen, ob eine andere Materialzusammensetzung angeboten werden kann... - Viskose FR 48,5 % (±2 %) - Meta -Aramid 48,5 % (±2 %) - nicht konduktive antistatische Bikomponentenfaser (flammhemmend ausgerüstet) 2 % (±1 %) Gewicht: 215g/m² +/- 5%“</p> <p>„...unsere Bieteranfrage vom 19.02.26 und 27.02.2026 zum Einsatz einer Alternativqualität zur Maschenware... möchten wir hiermit revidieren. Nach erneuten Recherchen im Textilsektor haben wir einen Lieferanten gefunden der die in der TL-geforderte Materialmischung anbieten kann.“</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u> Nein, eine alternative Materialzusammensetzung darf nicht angeboten werden. Alle Anforderungen an das Material gemäß 2.2.3 Maschenware bleiben unverändert bestehen.</p>

Lfd. Nr.	Bezugspunkt/ Dokument	Bieterfrage	Antwort der Vergabestelle
9	Anlage 10 Leistungsbeschreibung, Punkt 2.3.6	<p><u>Teilnehmerfrage vom 19.03.2026 - 7:41 Uhr:</u></p> <p>...“zum TL-Punkt 2.3.6 - Kunststoffhaken möchten wir folgende Bieterfrage stellen: Laut TL sollen die Kunststoffhaken aus Polyamid 6 sein. Leider kann niemand solches Material liefern. "Da dieses Material als gefärbtes Granulat gefertigt werden soll und hierfür eine große Mindestabnahmemenge erforderlich ist, möchten wir höflich anfragen, ob für die Kunststoffhaken alternativ ein Material aus POM verwendet werden kann."</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Der Verwendung von POM als alternatives Material wird zugestimmt.</p> <p>Im Punkt 2.3.6 wird folgendes (in rot markiert) zugefügt:</p> <p>Material: Polyamid 6 oder POM (Polyoxymethylene)</p>
10	Anlage 10 Leistungsbeschreibung, Punkt 2.3.9	<p><u>Teilnehmerfrage vom 19.03.2026 – 7:46 Uhr</u></p> <p>...“hinsichtlich Ihrer Bieterinformation vom 03.03.26 zum TL-Punkt 2.3.9 Metall - Halbrundring (D-Ring) möchten wir unsere Anfrage nochmals konkretisieren: Unter Punkt 2.3.9 der TL wird ein Halbrundring beschrieben. Dieser soll aus Metall sein. Wir möchten hierzu anfragen, ob auch die Materialvariante (Zamak , Zink, ...) zugelassen wird..."</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Um die notwendige Haltbarkeit und Funktionalität sicherzustellen, wird als Material Zamak oder Zink nicht zugelassen.</p>
11	Anlage 10 Leistungsbeschreibung, Seite 23	<p><u>Teilnehmerfrage vom 19.03.2026 - 15:54 Uhr:</u></p> <p>...“wir haben folgende Anfrage: LB Seite 23 Unterarmbelüftung Breite/Verarbeitung: 4,0-4,5cm wie wird diese Breite gemessen? Ist mit diesem Maß die Hälfte oder die Gesamtbreite bei geöffneten Lüftungsschlitz gemeint?..."</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Mit der Angabe der Breite/Verarbeitung ist die Gesamtbreite bei geöffnetem Schlitz gemeint. Zusätzlich ist dort definiert:</p> <p>„...an den äußeren Enden und in der Mitte sauber so gefaltet, dass die Breite auf 0,0 cm verjüngt ist.“</p> <p>Unter Punkt 2.5.3 wurde bei der Abbildung 10 zusätzlich ein Bild zur Verdeutlichung der Verarbeitung zugefügt (in rot markiert)</p>

Lfd. Nr.	Bezugspunkt/ Dokument	Bieterfrage	Antwort der Vergabestelle
12	Anlage 10 Leistungsbeschreibung, Punkt 2.3.9	<p><u>Teilnehmerfrage vom 20.03.2026:</u></p> <p>„...bezugnehmend auf unsere gestrige Bieterfrage (19.03.26; 07:46) bitten wir um Zusendung des aktuell eingesetzten Halbrundrings an der Einsatzhose.</p> <p>Die Produktpalette der Lieferanten umfasst verschiedene Ausführungen hinsichtlich der Stärke bzw. Dicke...“</p>	<p><u>Hiermit möchten wir Ihnen folgendes mitteilen:</u></p> <p>Der im Punkt 2.3.9 beschriebene Metall – Halbrundring (D-Ring) ist im Punkt 2.6.1, Seite 35 auf der Abbildung 36 bereits abgebildet.</p> <p>Punkt 2.3.9 wird zur Konkretisierung Folgendermaßen ergänzt (in rot markiert):</p> <p>Material: Stahl, geschweißt (WIG)... Größe (A): Durchmesser/Durchlassbreite 30 mm Materialstärke (B): 3 – 4 mm</p>  <p>Ein Muster des Halbrundrings kann nicht versendet werden.</p> <p>Wir möchten Sie in dem Zusammenhang höflich darauf hinweisen, dass Sie, wie in der Anlage „01 Besondere Bewerbungsbedingungen“ unter Punkt 3.8.1 definiert, von der Möglichkeit Gebrauch machen können, sich die entsprechenden Ansichtsmuster nach vorheriger terminlicher Vereinbarung im Beschaffungsamt des BMI in Bonn anzuschauen.</p>

Ich bitte Sie, diese Hinweise zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten.

Alle in den Vergabeunterlagen genannten Bedingungen bleiben unverändert bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

B 23.26

Dieses Schreiben wird elektronisch über die e-Vergabe-Plattform übermittelt und ist ohne Signatur gültig.

VERMITTLUNG: +49 22899 610-0

TELEFAX +49 22899 610 -1610

SERVICEZEITEN: Mo. – Do.: 9:00 - 16:00
Fr.: 8:00 - 15:00

Innerhalb der Servicezeiten können Sie uns durchgehend erreichen. Natürlich sind wir auch darüber hinaus für Sie da.

GESCHÄFTSZEITEN:
Mo. – Fr.: 6:00 – 20:00