

Vorbemerkung zur Leistungsbeschreibung für Wegebau GJ 2026 im BFB THE

VOEK 043-26 – Los 1

Forstrevier:

Bad Klosterlausnitz

Betrieb + Geschäftsbereich:

(DBU/GB 41) Weg 1 Abschnitt von 705 lfdm im
Himmelsgrundweg (mit Materialeinsatz)

Position im Leistungsverzeichnis/ Preisblatt:

Weg 1: Weg Himmelsgrund

Zufahrt: Erfolgt über die Ortschaft Tautenhain (07639 – LIO75), anschließend geht es auf dem Holzabfuhrweg „Republikaner“ 170m bis man Abfuhrweg Himmelsgrund erreicht hat, hier beginnt der zu instand zusetzende Wegeabschnitt.

Der zu bearbeitende Wegeabschnitt beträgt 705 lfdm. Für die Erreichbarkeit der Baustelle bestehen folgende zeitlichen Einschränkungen, Ausführung der Maßnahme nach der Brut- und Aufzuchtzeit, ab dem 15.07.2026. Vorgesehen ist der profilgerechte Einbau von 600 t Schotter (Granit, Grauwacke oder Diabas). Es besteht keine Möglichkeit Schotter zwischen zu lagern. Die Anlieferung von Schotter mittels Sattelschlepper ist nicht möglich, empfohlen wird 3Achser. Die Ausführung der Arbeiten kann mit Wegegrader, Allradschlepper mit Anbaugrader, Forstbagger (mind. 16t) mit Gummipads auf Stahlkette erfolgen.

Der Graben nördlich des instand zusetzenden Wegeabschnitts im Himmelsgrund ist in den Maßen 600 x 600 x 400 als Muldengraben wiederherzustellen.

Südlich vom Himmelsgrundweg handelt es sich um eine Neuanlage von einem Muldengraben. Dieser ist ebenfalls in den Maßen 600 x 600 x 400 anzulegen.

Der östliche Teil des südlichen Grabens auf einer Länge von ca. 360 m ist aufgrund einer Trinkwasserleitung in den Maßen 600 x 400 x 300 herzustellen. In diesem Abschnitt liegen 2 Medien (Trinkwasser und eventuell noch Strom).

Schachtscheine sind vorab einzuholen und können beantragt werden über

GIS-Dienst GmbH
Lommatzscher Straße 6
01587 Riesa
Schachtschein.de
GDD, GeoDatenDienst