


Stadt Weißenfels, PF 1251, 06652 Weißenfels

An alle Teilnehmer



Stadt WEIßENFELS

Der Oberbürgermeister

Bereich / Amt
Bereich Oberbürgermeister
Rechts- und Vergabeamt
Rathaus
Markt 1, 06667 Weißenfels

Zuständig
Frau Steiner
T 03443 370 304
F 03443 370 320
E vergabe@weissenfels.de
www.weissenfels.de
www.weissenfels-erlebnis.de

Datum
10.03.2026

Unser Zeichen
60.30/021/26

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

1. Bieteranfrage

Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels - Durchführung der denkmalgerechten Sanierung südlicher Westflügel und Südflügel, sowie der Außenanlagen Los 312 Gerüstarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieteranfragen gingen ein:

„1.Im LV ist beschrieben, dass die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge für die Montageöffnungen am Fassadengerüst befestigt werden sollen. Die Vorhaltdauer für die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge beträgt 157 Wochen (die gesamte Bauzeit). Die Vorhaltdauer des Fassadengerüsts in BA1 beträgt jedoch nur 38 Wochen, in BA2 43 Wochen und in BA3 42 Wochen. Im BE-Plan ist darüber hinaus zu sehen, dass sie die Absatzflächen vor dem Gerüst befinden. Wie passen die Vorhaltezeiten dieser Positionen zusammen, wenn die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge vor dem Gerüst stehen sollen und an diesem befestigt werden sollen?“

2. Im LV werden insgesamt 3 Bauaufzüge gefordert, die in den Einbringöffnungen montiert werden sollen. Wie ist die Konstruktion geplant? Ist damit gemeint, dass die Aufzüge in den Gruben errichtet werden sollen und dann von den Kellergeschossen in die Ebenen des Erdgeschosses fahren? Soll der Aufzug direkt vor der Fassade mit Wandankerplatten befestigt werden oder soll er wie beschrieben an einem Gerüst befestigt werden? Sollen auch Gerüste im Bereich des Verbaus erstellt werden? Können Sie eine Prinzipskizze der Bauaufzugs konstruktion innerhalb dieser Einbringöffnungen nachreichen?“

Antworten:

Zu 1: Die Absatzbühnen stehen über die Vorhalterüstung der Fassadenrüstung über die Bauzeit der Fassadensanierung hinaus für die Ausbauarbeiten und dem dafür erforderlichen Materialtransport zur Verfügung.

Die im Leistungsverzeichnis angegebene Vorhaltdauer von 157 Wochen für die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge bezieht sich auf die gesamte geplante Bauzeit des Projektes. Sie beschreibt den Zeitraum, innerhalb dessen diese Einrichtungen

bedarfsabhängig für die Durchführung der Fassadenarbeiten zur Verfügung zu stellen sind. Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Vorhaltezeiten der Fassadengerüste in den einzelnen Bauabschnitten beziehen sich jeweils auf die Gerüststandzeiten innerhalb der einzelnen Bauabschnitte. Im Bauablauf ist vorgesehen, dass die Materialabsatzflächen und Bauaufzüge abschnittsweise eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt jeweils an dem Fassadengerüst des aktuell bearbeiteten Bauabschnitts. Die Darstellung im BE-Plan ist schematisch zu verstehen und zeigt die grundsätzliche Lage der Materialabsatzflächen vor der Fassade. Maßgeblich für die Ausführung sind die Leistungsbeschreibung sowie der Bauablauf. Ein Widerspruch zwischen den dargestellten Vorhaltezeiten ergibt sich hieraus nicht.

Zu 2:

Die Bauaufzüge sind gemäß Leistungsverzeichnis in den bauseits hergestellten Einbringöffnungen anzuordnen. Sie dienen dem Transport von Baumaterialien aus dem Kellergeschoss auf Höhe des Erdgeschosses bzw. des Geländes sowie umgekehrt vom Erdgeschoss in das Kellergeschoss. Die Aufzüge sind innerhalb der Einbringöffnungen zu errichten. Die genaue konstruktive Ausbildung der Bauaufzuganlage einschließlich der erforderlichen Verankerungen ist vom Auftragnehmer entsprechend dem eingesetzten System zu planen und statisch nachzuweisen. Im Bereich der Einbringöffnungen wird das Fassadengerüst mittels Systemgitterträgern überbrückt. Die entsprechenden Gerüstkonstruktionen sind in den jeweiligen Bauabschnitten im Leistungsverzeichnis beschrieben. Eine gesonderte Prinzipskizze wird nicht nachgereicht. Den Verdingungsunterlagen war folgende Unterlage hierzu beigefügt: Detail Einbringöffnungen. Maßgeblich für die Ausführung sind die Angaben im Leistungsverzeichnis.

- 2 -

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Steiner
S Bin Vergabe
Rechts- und Vergabeamt