

**Leistungsverzeichnis**

**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

<b>Projekt:</b>	<b>26UIM</b>	<b>Erhaltungsmaßnahmen Meistereien 2026</b>
<b>VE:</b>	<b>05</b>	<b>PMS SM Gardelegen Bund</b>
<b>LV:</b>	<b>025</b>	<b>PMS SM Gardelegen Bund</b>

---

<b>LB-Nr.</b>	<b>Leistungsbereich</b>	<b>Ausgabe</b>
<b>13.101</b>	<b>BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN</b>	<b>09/13</b>

---



**Langtext-Verzeichnis**

Projekt:	26UIM	Erhaltungsmaßnahmen Meistereien 2026
VE:	05	PMS SM Gardelegen Bund
LV:	025	PMS SM Gardelegen Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	<b>Straßenmeisterei Gardelegen</b>		
00.00.	<b>Beseitigung von Straßenschäden</b>		
00.00.0001.	----- <b>Baustelleneinrichtung</b> Baustelleneinrichtung für alle im Bereich der Meisterei auszuführenden Leistungen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte sind in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.	1,00	Psch
00.00.0002.	----- <b>Baustelle räumen</b> Baustellen räumen, für alle im Bereich der Meisterei auszuführenden Leistungen. Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen sind zu beseitigen.	1,00	Psch
00.00.0003.	----- <b>Verkehrssicherung</b> Verkehrssicherung für alle im Bereich der Meisterei auszuführenden Leistungen. Einrichtung zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach festgelegtem Verkehrszeichenplan gem. RSA und verkehrsbehördlicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahmen abbauen und entfernen, die auf der Baustelle unternehmerseitig zu stellenden Verkehrszeichen und Absperrgeräte müssen grundsätzlich retroreflektierend vom Typ RA2 sein.	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0004. Der Abrufauftrag erfolgt durch die Straßenmeisterei.</i>		
00.00.0004.	----- <b>Emulsionssplittgemisch einb.</b> Emulsionssplittgemisch im fachgerechten Einbau mittels Patchmatikverfahren in Einzelflächen von 0,2 m <sup>2</sup> bis 10 m <sup>2</sup> auf verschiedenen Straßen einbauen. Bedienung durch Fahrzeugführer und separaten Bediener, Druckluftvorreinigung der Schadstellen, Anspritzen der Schadstellen (besonders Seitenflanken und Anschlußbereiche) mit Bitumenemulsion als Haftbrücke, Emulsionssplittgemisch aus Edelsplitt 2/5 oder 5/8mm gem. TL Gestein, gewaschen, Farbe: Grau und Bitumenemulsion C67BP3-REP nach TL BE-StB, Mischungsverhältnis 1:8 bis 1:10 nach Erfordernis unmittelbar vor Ort herstellen.	200,00	t

...Forts. 00.00.0004.



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 26UIM Erhaltungsmaßnahmen Meistereien 2026  
VE: 05 PMS SM Gardelegen Bund  
LV: 025 PMS SM Gardelegen Bund

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Straßenmeisterei Gardelegen</b>				
00.00.	<b>Beseitigung von Straßenschäden</b>				
00.00.0001.	----- <b>Baustelleneinrichtung</b> Für alle Leistungen d. Abschn. des LV	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0002.	----- <b>Baustelle räumen</b> Für alle Leistungen d. Abschn. des LV	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
00.00.0003.	----- <b>Verkehrssicherung</b> Nach RSA, Regelplan	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0004.</i>				
00.00.0004.	----- <b>Emulsionssplittgemisch einb.</b> C67/BP3-REP*Edelsplitt 2/5mm o. 5/8mm*Patchmatikverfahren	200,00	t	.....,...	.....,...
00.00.0005.	13.101/712.91 <b>Probegefäß liefern</b> ... Freitext ...*Mithilfe Kprüf.	1,00	St	.....,...	.....,...
00.00.0006.	13.101/712.11 <b>Probegefäß liefern</b> 10-I-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	1,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.00.</b>			.....,...
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.</b>			.....,...



