



BOENENAUFBÄUEN	WÄNDEAUFBÄUEN
<b>BP A1</b> Bodenplatte UG A1 600 mm Betonplatte WU-Stahlbeton 120 mm Schaumglasdämmung 80 mm Saubereisenschotter unverb. Beton 800 mm	<b>AW UG</b> Außenwand UG Stahlbeton Außenwand WU-Becken Frostschuttbereich 120 mm PE-Perimeterdämmung WLG 035 420 mm
<b>BP A2</b> Bodenplatte EG A2 Abkantung elastomer-Bitumen-Schwelbahn 500 mm Betonplatte WU-Stahlbeton PE-Folie 2-lagig 80 mm Saubereisenschotter unverb. Beton auf PE-Folie 200 mm Schaumglasdämmung auf Geotextil/Vlies 830 mm	<b>AW EG</b> Außenwand EG-A1 EG 250 mm Stahlbeton Außenwand 10 mm Klebeschicht 200 mm Mischschüttung WLG 035 9 mm Unterputz 6 mm Verputzputz 15 mm Klebermörtel hell 490 mm
<b>BP A3</b> Bodenplatte EG A3 Abkantung elastomer-Bitumen-Schwelbahn 500 mm Betonplatte WU-Stahlbeton PE-Folie 2-lagig 80 mm Saubereisenschotter unverb. Beton auf PE-Folie 200 mm Schaumglasdämmung auf Geotextil/Vlies 780 mm	<b>AW EG</b> Außenwand EG A1 EG 250 mm Stahlbeton Außenwand 10 mm Klebeschicht 200 mm Mischschüttung WLG 035 9 mm Unterputz 6 mm Verputzputz 15 mm Klebermörtel dunkel 490 mm

LEGENDE	BRANDSCHUTZ
<b>B</b> Breite <b>BRH</b> Brandhöhe <b>FB</b> Fenstulbrücke <b>G</b> Größe <b>GK</b> Gipskarton <b>H</b> Höhe <b>KS</b> Kalksandstein <b>MW</b> Mauerwerk <b>OB</b> Oberkante <b>RD</b> Rohkante <b>RS</b> Rohkante <b>SB</b> Stahlbeton <b>TB</b> Treckbauwerk <b>u</b> unter <b>UD</b> Unterdache <b>UH</b> Umlaufkante <b>UZ</b> Übergang <b>UZ</b> Untergang	<b>ds</b> dichtschließende Tür <b>dsb</b> dicht- und selbstschließende Tür <b>rs</b> Rauchschutztür (RS) <b>rt</b> rauchdicht- und selbstschließende Tür <b>rh</b> hochfeuerhemmende Brandschutztür (H60) <b>FSA</b> Feststellanlage <b>FIS</b> Feststellfühler <b>PF</b> Panik in Fluchrichtung <b>PF</b> Panik entgegen Fluchrichtung  <b>---</b> Brandwand - Feuerbeständig unter mech. Beanspruchung (B = m / PE 90-M) <b>---</b> Wand ohne Feuerbeständigkeit <b>---</b> Brandwand - Feuerbeständig (B = EI oder REI 90) <b>---</b> Wand feuertrennend (B = EI oder REI 30)

**DURCHBRÜCHE**  
 Ausführung durch Hausanschlusskasten (nur zur Information)  
 Ausführung durch Rohbau/Trockenbau

**WB** WD - Wandschloß (Breite/Höhe bzw. Durchmesser)  
**WB** WB - Ankerbohrung (Durchmesser)  
**WS** Wandschloß (Breite/Höhe/Tiefe)  
**DD** Deckendurchbruch (Breite/Länge bzw. Durchmesser)  
**DS** Deckenschloß (Breite/Länge bzw. Durchmesser/Tiefe)  
**BD** Bodendurchbruch (Breite/Länge bzw. Durchmesser)  
**BS** Bodenschloß (Breite/Länge/Tiefe bzw. Durchmesser/Tiefe)

Plan gilt nur in Verbindung mit den Ausführungsunterlagen der Fachpläne und der Werkplanung der AN Fachraumströmung.  
 Sollten die Maße nicht vom Unternehmer gegenprüfbar sein, so sind die Dimensionen in der Bauüberwachung sofort zu klären.  
 Tür- und Fenstulbrücken bestehen sich aus GK-Fenstulbrücken und sind als Rohbauwerke anzugehen.

Hebeshöhe: ± 0.00 = OK FFB EG = 128.00 m (DHN 2016)

Index	Änderung/ Inhalt	Datum	Gez.
Planierung	300_A_H6_A1_1404_Grundriss 3.Obergeschoss Ausbau Kubus A1		
Baureihen	300 <b>Bildungscampus Naumburg</b>		
Anschrift	Dr. Wilhelm-Kneist-Straße 1, 06618 Naumburg		
Kalender	Gemarkung Naumburg, Flurflurstück 3/1716 und 3/692		
Übersichtsanlage			
Bauher	<b>Burgenlandkreis</b> Schönbürger Straße 41 06618 Naumburg Tel.: 03445 73 21 00 Fax: 03445 73 21 02 baum@bkl.de	Name	Unterschrift
Nutzer	Albert-Schweitzer-Sekundarschule Preklausurziele (Förderschule Lernen) Kreissparkaufe Burgenland e.V. Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis	Name	Unterschrift
Erwärteter	<b>nitschke + kollegen</b> architekten gmbh	Name	Unterschrift
Fachplaner	H.S. Planung Planungsgruppe M + M AG, Naumburg E.T. Planung Planungsgruppe M + M AG, Naumburg Brandchutz: nitschke + kollegen architekten gmbh, Weimar Ausschlag: Athen Landschaftsarchitektur, Königs-Welterhausen Räumliche Struktur: BSG Ingenieurbüro Uwe Gröna, Weimar	Name	Unterschrift
Plan	<b>Grundriss 3.Obergeschoss Ausbau Kubus A1</b>	Maßstab 1:189 x 641	Version 1:50
Phase	H6 Vorbereitung der Vergabe	Datum 20.03.2026	Planart H6
Bereiter	S.Kasner, E.Tischendorf	Plannummer 300_A_H6_A1_1404	

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG