
Projekt **Hauptverwaltung Knappschaftstraße**
 KBS-Campus - 501 323 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

A n g e b o t

der Firma

.....

über
die Baustelleneinrichtungsarbeiten
in der Hauptverwaltung der DRV Knappschaft-Bahn-See,
Knappschaftstr. 1, 44799 Bochum

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

** Vortexte zum LV **

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Projektbeschreibung

Lage des Baugrundstücks

Land: NRW

Stadt/Gemarkung: Bochum/ Wiemelhausen

Flur: 20

Flurstück: 248/ 300

Knappschaftsstraße 1

44799 Bochum

Die Leistungsbeschreibung umfasst den Umbau eines bestehenden Verwaltungsgebäudes zu modernen Lernlandschaften für das Ausbildungszentrum der Knappschaft-Bahn-See (KBS) in Bochum.

Das Bestandsgebäude (Baujahr 1996) ist ein Stahlbeton-Skelettbau mit vorgehängten Klinker- bzw. Glasfassaden und begrünten Flachdächern. Die umzubauenden Geschosse befinden sich in Bauteil C (Schacht III) in der Knappschaftsstraße 1 in Bochum und wurden bislang als klassische Bürostruktur genutzt. Die Geschosse 1.-4.OG werden für die künftige Nutzung als Ausbildungszentrum komplett neu organisiert; der Innenausbau wird dafür weitgehend als Vorabmaßnahme zurückgebaut. Ziel ist ein zeitgemäßes, komfortables und klar zoniertes Raumgefüge mit neuen Trennwänden, Möbeln und gestalterischen sowie raumakustischen Elementen.

Die Tragstruktur, die Fassade, das Treppenhaus, tragende Wände und der Estrichboden bleiben erhalten. Änderungen im Erdgeschoss sind nicht geplant, die Steigestränge/ Fallrohre müssen hier jedoch neu angeschlossen werden. Es handelt sich nur um eine Kappung vor dem Umbau und einen Wiederanschluss nach der Baumaßnahme. Das EG ist während der Baumaßnahme durchgängig in Betrieb.

Die Umbaumaßnahmen beinhalten in den Geschossen 1.-4.OG folgende Maßnahmen:

- Rückbau der nicht-tragenden Innenwände inkl. der Türen, Abhangdecken, Boden- und Wandbeläge und der ELT-/ IT-Installationen als Vorabmaßnahme
- Einbau neuer Trockenbau- und Glastrennwände inkl. Türen
- Einbau neuer Wand- und Bodenbeläge
- flächendeckender Wand- und Deckenanstrich
- schallschutztechnische Abschottung der Bodenkanäle
- Einbau von Abhangdecken/ Deckenkoffer im mittleren

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Flurbereich sowie in den WCs

- Einbau von Akustikpaneelen
- Einbau neuer loser und fester Möblierung
- Neuinstallation der Trink-/ Schmutzwasserleitungen, der Sanitäröbekte und Armaturen in den WCs und Teeküchen
- Einbau von Umluftkühlgeräten, Kälteerzeugung über Kaltwassersatz auf dem Dach
- Neuinstallation der ELT-/ IT-Leitungen und Beleuchtung

Der Umbau erfolgt im laufenden Gebäudebetrieb, weshalb besondere Rücksicht auf die im Erdgeschoss ansässige Druckerei zu nehmen ist; Erschütterungen und Staub sind weitestgehend zu vermeiden. Der Zugang zum Foyer / zum zweiten Treppenhaus wird auf den Etagen 1.-4.OG für die Baumaßnahme mittels Staub- und Lärmschutzwänden verschlossen. Der Zugang zur Baustelle sowie der Materialtransport erfolgen von außen durch Entfernung der bodentiefen Fensterelemente an der Giebelseite (Nordost) über einen Gerüstturm, Absetzgerüst und Bauaufzug. Der Höhenunterschied von der Feuerwehrumfahrt zur Fassade wird mittels Rampe/ Gerüst überbrückt.

Das bestehende Treppenhaus an der Nordostseite ist getrennt vom Baustellen- Treppen/Verkehrswege zu behandeln. Die Stromversorgung wird freigeschaltet, Baustrom und Bauwasser werden zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung des Umbaus ist in 2 ineinandergreifenden Bauabschnitten geplant, in denen jeweils 2 Etagen gleichzeitig saniert werden. Die Fertigstellung der Baumaßnahme im Juli 2027 ist obligatorisch.

2. Projektorganisation

2.1 Allgemein

Die Beteiligten werden wie folgt bezeichnet:

Auftraggeber (AG)

Auftragnehmer (AN)

2.2 Grundlage

Grundlage des Angebots ist die VOB. Für die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten gelten die VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

2.3 Projektleiter, Fachbauleiter

Der AN hat einen verantwortlichen deutschsprachigen Projektleiter bzw. Fachbauleiter und dessen Vertreter für seine Gewerke schriftlich zu benennen, die während der Ausführungszeit des AN die Planung, Bestellung und Durchführung der eigenen Leistungen überwachen, koordinieren und als ständige Ansprechpartner für die Bauleitung des Auftraggebers zur Verfügung stehen. Von den benannten Fachbauleitern muss während der gesamten Ausführungszeit mindestens einer auf der Baustelle anwesend sein. Der AN bzw. dessen Fachbauleiter ist diesbezüglich auch für alle Leistungen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

verantwortlich, die er an Nachunternehmer vergeben hat. Ein Wechsel der Fachbauleitung ist dem AG unverzüglich mitzuteilen.

2.4 Baubesprechungen

Seitens der vom AG eingesetzten Objektüberwachung werden regelmäßig Baubesprechungen durchgeführt. Der AN ist verpflichtet, zu diesen Besprechungen mindestens eine vertretungsberechtigte Person (Projekt- und/oder Bauleiter) zu entsenden, die mit dem Bauablauf und den durchzuführenden Arbeiten detailliert vertraut ist.

3. Baustellenzufahrt /-einrichtung

3.1 Die Anweisungen / Ge- und Verbote der Knappschaft-Bahn-See sind genau zu beachten. Die Straßen und Fahrwege, die benutzt werden können, werden von der Bauleitung des AG angegeben. Für die Transporte sind ausschließlich die zugewiesenen Wege und Straßen zu benutzen.

3.2 Der reguläre Verkehr der Liegenschaft, insbesondere der Lieferverkehr für die Druckerei im Erdgeschoss darf ebenso wenig beeinträchtigt werden wie Flucht- und Rettungswege, Feuerwehruzufahrten und Feuerwehraufstellflächen für die auf dem Gelände vorhandenen Objekte.

3.3 Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Knappschaftstraße zur Zufahrt der Druckerei (Asphalt/ Pflaster), von dort über die Feuerwehrumfahrt auf der Nordostseite (gepflastert/ geschottert). Die Feuerwehrumfahrt darf nur temporär zum Materialan- und abtransport benutzt werden. Das Parken/ Verlassen der Fahrzeuge auf der Feuerwehrumfahrt ist streng verboten.

3.4 Fahrzeuge des Auftragnehmers sind ausschließlich auf den vor Ort für die Baumaßnahme gekennzeichneten Parkflächen abzustellen, sie stehen nur sehr begrenzt zur Verfügung. Flächen für den Einsatz der Feuerwehr wie Feuerwehrumfahrt, Aufstellflächen und Einspeisepunkte sind dauerhaft freizuhalten. Die Nutzung des Parkhauses und des Parkdecks ist nicht gestattet. Parkverbotshinweise sind dringend zu beachten.

3.5 Auf dem Gelände der Knappschaft befindet sich auch eine Kindertagesstätte. In diesem Bereich ist besondere Umsicht und Vorsicht geboten. Die Parkplatzflächen im Zugangsbereich der Kita stehen nur den Kitabesuchern als Kurzzeitparkplätze zur Verfügung.

3.6 Lager- oder Aufstellflächen für Material- oder Mannschaftscontainer stehen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Das Aufstellen von Containern sowie größere

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Anlieferungen sind zwingend mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen. Flächen und Zuwegung sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.7 Umfangreiche Materiallieferungen sowie jegliche An- und Abfuhr von Abfallcontainern sind immer mit der Bauleitung des AG abzustimmen und rechtzeitig (mind. 3 Tage) vorher bekannt zu geben.

3.8 Bauteil C / Schacht III liegt an der Seite der Materialeinbringung (Nordost) in Hanglage. Die beschriebene Feuerwehrumfahrt liegt höhentechisch auf dem Niveau zwischen Erdgeschoss und 1. Obergeschoss. Dieser Höhenversatz muss mittels Gerüst/ Bauaufzug ausgeglichen werden.

3.9 Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen aller beanspruchten Verkehrsflächen ist laufend durchzuführen. Die Baustelle ist arbeitstäglich aufzuräumen. Stoffe und Bauteile sind ordnungsgemäß zu sortieren und außerhalb der Verkehrswege auf den zugewiesenen Flächen zu lagern.

3.10 Bauseits werden Bauzaun, Baugerüst/ Bauaufzug an der Seite der Einbringöffnung (Nordost), allgemeine Sicherungseinrichtungen, Baubeleuchtung der Hauptverkehrswege, Sanitärcontainer sowie je ein zentraler Baustrom- und Bauwasseranschluss pro Etage zur Verfügung gestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan). Verbindende Leitungen zwischen Übergabestelle und Verwendungsstellen hat der AN für sich selber vorzusehen, zu unterhalten und abzubauen.

3.11 Ein Sicherheitsdienst ist im Baustellenbereich nicht vorhanden. Der AN ist für den sachgemäßen Verschluss seiner Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Materialien, usw. und deren Sicherheit alleinig verantwortlich.

4. Arbeitszeiten / Lärmschutz / Erschütterungen

4.1 Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers müssen sich täglich vor Beginn der Arbeiten namentlich ggf. unter Verwendung eines örtlichen Zutrittskontrollsystems anmelden und zum Arbeitsende wieder abmelden. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers dürfen sich nur in den Teilen des Gebäudes aufhalten, in denen er beschäftigt ist oder in die ihn ein ausdrücklicher Auftrag führt.

4.2 Arbeiten können von Montag bis Freitag in der Arbeitszeit von 06:00 - 19:00 Uhr stattfinden. Arbeiten außerhalb dieser Zeiten sind mit dem Auftraggeber unter Angabe des Orts, der Zeit und der Anzahl der eingesetzten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Mitarbeiter mindestens eine Woche vorher abzustimmen.

4.3 Die Arbeiten sind bei laufendem Bürobetrieb in den angrenzenden Gebäuden und des Druckereibetrieb im EG durchzuführen. Daher ist nach Möglichkeit nur mit geräuscharmen Baumaschinen zu arbeiten. Jegliche vermeidbaren Lärmquellen sind zu verhüten bzw. zu vermeiden. Sollen Arbeiten ausgeführt werden, bei denen mit Vibrationen / Erschütterungen oder Lärm zu rechnen ist, sind diese mindestens 3 Werktage vorher bei dem AG anzumelden.

5. Sicherheit / SiGeKo

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Der Auftraggeber geht von der Sachkunde der beauftragten Fremdfirmen aus. Dies bedeutet, dass alle gesetzlichen Anforderungen an die zu erbringenden Leistungen, wie z. B. Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften und Umweltschutzgesetze, bekannt sind und die darin geforderten Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Dies betrifft insbesondere

- den Einsatz von befähigtem Personal mit gültigem Sozialversicherungsausweis
- den Einsatz von ordnungsgemäßen Betriebsmitteln und den sachgemäßen Umgang damit
- die Verwendung vorgeschriebener Schutzausrüstungen
- den ordnungsgemäßen Umgang mit benötigten Gefahrstoffen
- die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfall

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle von ihm mit der Arbeit in den Räumlichkeiten der Knappschaft beauftragten Mitarbeiter die Anforderungen dieser Richtlinie kennen und beachten. Änderungen der Richtlinie werden von der KBS bekannt gegeben. Verstöße gegen diese und die folgenden Anweisungen können die vorübergehende Einstellung der Arbeiten sowie ein Hausverbot zur Folge haben.

5.2 Baustellenordnung

Die vom SiGeKo in Abstimmung mit den zuständigen Behörden verfasste und vom AG eingesetzte Baustellenordnung wird durch den AN anerkannt und im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

Für die Umsetzung der Baustellenverordnung ist seitens des AG ein bevollmächtigter Dritter eingesetzt. Die Eigenverantwortlichkeit des Unternehmers bezüglich der Einhaltung der UVV, ArbSchG, sowie sämtlicher Gesetze und Verordnungen sind hierdurch nicht berührt

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der AN hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem AG, der Bauleitung und dem SiGeKo unverzüglich mitzuteilen.

5.3 Rauchverbot

Innerhalb aller Räumlichkeiten des gesamten Gebäudekomplexes besteht ein Rauchverbot.

5.4 Schweiß- und Feuerarbeiten

Feuer und offenes Licht sind verboten. Schweißarbeiten, Arbeiten mit Schleif- und Trennscheiben sowie andere Feuerarbeiten in den Räumlichkeiten dürfen nur durch qualifizierte Mitarbeiter durchgeführt werden. Entsprechende Nachweise sind auf Anforderung dem Auftraggeber vorzulegen.

5.5 Brandmeldeanlage

Es ist zu beachten, dass in den Gebäuden der Knappschaft flächendeckend Brandmelder installiert sind, die bei Feuer, Rauch und Wärme eine Alarmierung auslösen und die Feuerwehr alarmieren. Nur im Bereich der Baumaßnahme im Schacht III Bauteil C 1. bis 4. Obergeschoss wurden für die Zeit der baulichen Arbeiten die Melder demontiert bzw. außer Betrieb genommen. Bei allen Arbeiten, die eine Staub-, Rauch- oder Hitzeentwicklung nach sich ziehen könnten, ist darauf zu achten, dass angrenzende Bereich dadurch nicht beeinträchtigt werden oder eine Alarmierung ausgelöst wird.

5.6 Brandschutz

Feuerschutztüren, sofern sie nicht durch selbstauslösende Magnete versehen sind, sind stets geschlossen zu halten. Die Verwendung von Holzkeilen oder anderen Gegenständen zum Offenhalten der Türen ist verboten. Brandschotts, die für Installationszwecke geöffnet werden müssen, sind in der Übergangsphase, bis sie wieder ordnungsgemäß verschlossen werden, mit hitzebeständiger Steinwolle zu füllen. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Brandschotts umgehend zu verschließen. Eine Verzögerung dieser Arbeiten ist nicht zulässig!

5.7 Verhalten im Notfall, bei Brand- und Feuersalarm

Bei Alarm ist das Gebäude sofort zu verlassen und der nächste Sammelpunkt auf dem Parkplatz aufzusuchen. Dem zuständigen Brandschutzhelfer ist zu melden, dass alle Mitarbeiter des Auftragnehmers das Gebäude verlassen haben.

5.8 Betriebsanweisungen, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitskennzeichen

Sofern Betriebsanweisungen für bestimmte Maschinen, Einrichtungen und Arbeitsplätze oder Umgang mit

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Gefahrstoffen bestehen, müssen diese Arbeiten im Einflussbereich durch die Fremdfirma beachtet werden. Die Sicherheitszeichen sowie die Verkehrs-, Verbots- und Hinweiszeichen in der Liegenschaft sind zwingend zu beachten.

5.9 Arbeiten mit Gefahrstoffen

Bei Arbeiten mit Gefahrstoffen sind die jeweils gültigen Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten. Jeder ist für seine persönliche Schutzausrüstung selbst verantwortlich.

6. Technische Norm- und Qualitätsmerkmale

6.1 Wird bei einer Position ein anderes als das ausgeschriebene Leitfabrikat angeboten, so ist das Produkt eindeutig zu bezeichnen und die Gleichwertigkeit mit Abgabe des Angebotes, durch Vorlage von Datenblättern, Prüfzeugnissen, etc., nachzuweisen.

6.2 Im Leistungsverzeichnis sind teilweise Positionen produktbezogen mit dem Zusatz "oder gleichwertig" ausgeschrieben. Macht der Bieter keine Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als angeboten.

01
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Die vorgesehene Baustelleneinrichtung sowie der geplante Bauablauf sind planlich darzustellen und mit der Bauleitung abzustimmen. Sowohl der Baustelleneinrichtungsplan als auch der Bauablaufterminplan sind innerhalb 14 Tagen nach Auftragserteilung vorzulegen, Übergabe digital im Datenformat PDF und analog (Papierform) in einfacher Ausfertigung.

In den Etagen 1.OG - 4.OG ist ein Meterriss als Höhenfestpunkt fixiert anzulegen (KEIN Bleistiftstrich o.ä. - es ist eine fix befestigte Marke zu setzen), jeweils mind. 2 Stk pro Etage.

Beschreibungen des Projektes, der Baustelleneinrichtung und der Baustellenzufahrt sind unter "Allgemeine Vorbemerkungen" aufgeführt und zu berücksichtigen.

01.01
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

STLB-Bau 10/2024 000

01.01.0010
Baustelle einrichten

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

1,000 St

01.01.0020

STLB-Bau 10/2024 000

Baustelle räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen.

1,000 St

01.01.0030

STLB-Bau 04/2025 000

Baustelleneinr. vorhalten

Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus '1'

(Vorhaltemenge)

mal '13'

(Vorhaldedauer)

13,000 StMt

01.01.0040

STLB-Bau 04/2025 000

Bürocontainer aufstellen doppelwandig wärmegeklämmt stapel-koppelbar L

Bürocontainer, aufstellen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämmt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, einschl. Wände demontieren, Innenwand und Dach abdichten, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Gründung wird gesondert vergütet,

Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 4 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit 4 Aktenkleiderschränken.

2,000 St

01.01.0050

STLB-Bau 04/2025 000

Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämmt stapel-koppelbar L 6

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG, doppelwandig, wärmegeklämmt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, einschl. Wände demontieren, Innenwand und Dach abdichten, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 4 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit 4 Aktenkleiderschränken,

Positionsmenge = Produkt aus '2'

(Vorhaltemenge)

mal '13'

(Vorhaldedauer)

26,000 StMt

Übertrag

Druckdatum: 05.03.2026 Seite 9 von 43

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0060

STLB-Bau 04/2025 000

Bürocontainer räumen doppelwandig wärmegeklämmt stapel-koppelbar L 6m B

Bürocontainer, räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämmt, stapel- und koppelbar, längsseitig gekoppelt, einschl. Wände demontieren, Innenwand und Dach abdichten, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 4 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 2 Stühle je Tisch, mit 4 Aktenkleiderschränken.

2,000 St

01.01.0070

STLB-Bau 04/2025 000

Container Büro reinigen wöchentllich

Container für Büro, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen aller Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. Leeren von Abfallbehältern, wöchentllich,

Positionsmenge = Produkt aus '2'

(Reinigungsmenge)

mal '13'

(Reinigungsdauer)

26,000 StMt

01.01.0080

STLB-Bau 04/2025 000

Sanitärcontainer aufstellen doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 2,5m

Sanitärcontainer, aufstellen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Gründung wird gesondert vergütet, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, 2 WC, 2 Urinale, 3 Waschplätze, ein Duschplatz, Wasserversorgung mit Kaltwasser, für eine Entnahmestelle außen, Raum eingerichtet.

1,000 St

01.01.0090

STLB-Bau 04/2025 000

Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 2,5m

Sanitärcontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG, doppelwandig, wärmegeklämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, 2 WC, 2 Urinale, 3 Waschplätze, ein Duschplatz, Wasserversorgung mit Kaltwasser, für eine Entnahmestelle außen, Raum eingerichtet,

Positionsmenge = Produkt aus '1'

(Vorhaltungsmenge)

mal '13'

(Vorhaltungsdauer)

13,000 StMt

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

01.01.0100

STLB-Bau 04/2025 000

Sanitärcontainer räumen doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 2,5m

Sanitärcontainer, räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, 2 WC, 2 Urinale, 3 Waschplätze, ein Duschplatz, Wasserversorgung mit Kaltwasser, für eine Entnahmestelle außen, Raum eingerichtet.

1,000 St

01.01.0110

STLB-Bau 04/2025 000

Container Wasch-Toilettenraum reinigen 2x wöchentlich

Container für Wasch-, Toilettenraum, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen aller Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. Leeren von Abfallbehältern, 2 x wöchentlich,

Positionsmenge = Produkt aus '2'

(Reinigungsmenge)

mal '13'

(Reinigungsdauer)

13,000 StMt

01.01.0120

Zulage Sanitärcontainer mit integriertem Abwassertank aufstellen und r

Zulage für Aufstellen und Räumen des vorbeschriebenen Sanitärcontainers für Ausführung mit integriertem Abwassertank.

Ausführung ist im Zuge der Aufstellung des Baustelleneinrichtungsplanes mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen unter Berücksichtigung der vorhandenen Einleitungspunkte vor Ort.

1,000 St

01.01.0130

Zulage Sanitärcontainer mit integriertem Abwassertank vorhalten

Zulage für Vorhalten des vorbeschriebenen Sanitärcontainers für Ausführung mit integriertem Abwassertank inkl. regelmäßiger Leerung.

Ausführung ist im Zuge der Aufstellung des Baustelleneinrichtungsplanes mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen unter Berücksichtigung der vorhandenen Einleitungspunkte vor Ort.

13,000 StMt

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Summe	01.01	Baustelleneinrichtung		_____	
-------	-------	-----------------------	--	-------	--

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Bauzäune / Schutzzäune Bauzäune / Schutzzäune				
01.02.0010	STLB-Bau 04/2025 000 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen.	200,000	m		
01.02.0020	STLB-Bau 04/2025 000 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, räumen.	200,000	m		
01.02.0030	STLB-Bau 04/2025 000 Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '200' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaldedauer)	2.600,000	mMt		
01.02.0040	STLB-Bau 04/2025 000 Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m einbauen Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, einbauen.	2,000	St		
01.02.0050	STLB-Bau 04/2025 000 Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m vorhalten Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '2 St' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaldedauer)	26,000	StMt		

Übertrag

Druckdatum: 05.03.2026 Seite 13 von 43

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					Übertrag _____

01.02.0060 STLB-Bau 04/2025 000
Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m räumen
 Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, aus Metallgitter, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite über 3,75 bis 4 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, räumen.
 2,000 St _____

01.02.0070 STLB-Bau 04/2025 000
Schutzzaun geschlossen Bretter H 3m aufstellen räumen
 Schutzzaun, als geschlossener Zaun aus Brettern, einseitig gehobelt, verschraubt, mit Leuchtstützen, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 3 m, aufstellen und räumen.
 50,000 m _____

01.02.0070 (01) **Hinweis Schutzzaun**
 Schutzzaun zum Schutz der vorhandenen Bäume im Baustellenbereich und als Schutzeinrichtung zur Verhinderung des unbefugten Zutritts des Baugerüsts/ des Bauaufzuges
 0,000 _____

01.02.0080 STLB-Bau 04/2025 000
Tür abschließbar Stahlblech B 2-2,25m H 2,25-2,5m einbauen
 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, 2-flügelig, aus Stahlblech, im Schutzzaun, Breite über 2 bis 2,25 m, Höhe über 2,25 bis 2,5 m, einbauen.
 1,000 St _____

01.02.0090 STLB-Bau 04/2025 000
Tür abschließbar Stahlblech B 2-2,25m H 2,25-2,5m vorhalten
 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, 2-flügelig, aus Stahlblech, im Schutzzaun, Breite über 2 bis 2,25 m, Höhe über 2,25 bis 2,5 m, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
 (Vorhaltemenge)
mal '13'
 (Vorhaltedauer)
 13,000 StMt _____

01.02.0100 STLB-Bau 04/2025 000
Tür abschließbar Stahlblech B 2-2,25m H 2,25-2,5m räumen
 Behelfsmäßige Tür, abschließbar, 2-flügelig, aus Stahlblech, im Schutzzaun, Breite über 2 bis 2,25 m, Höhe über 2,25 bis 2,5 m, räumen.

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...

Übertrag _____

1,000 St

Summe	01.02	Bauzäune / Schutzzäune			_____
-------	-------	------------------------	--	--	-------

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.03	Bodenarbeiten / Baustraßen Bodenarbeiten / Baustraßen				
	STLB-Bau 04/2025 003				
01.03.0010	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,1km BG3a GU in Einzelfläc Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete setzen, Förderweg bis 0,1 km, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), in Einzelflächen, 2 bis 4 Einzelflächen, Abtragshöhe bis 10 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	150,000	m2		
	STLB-Bau 04/2025 002				
01.03.0020	Boden Baugrube lösen lagern T bis 0,8m GU Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Aushubtiefe bis 0,8 m, Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	30,000	m3		
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.03.0030	Grabenauffüllung T bis 0,5m B bis 3m herstellen Grabenauffüllung für Baustraße, Grabentiefe bis 0,5 m, Straßenbreite bis 3 m, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, herstellen.	25,000	m3		
01.03.0030 (01)	Hinweis Grabenauffüllung Position dient der Modellierung der Geländeoberfläche zur Herstellung eines planen Untergrundes für nachfolgend beschriebene Baustellenverkehrs-, Gerüst- oder Container-Aufstellflächen.	0,000			
	STLB-Bau 04/2025 013				
01.03.0040	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C12/15 1-2m3 Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 1 bis 2 m3.				

Übertrag

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0040) ...

Übertrag _____

5,000 m3

01.03.0040 (01) Hinweis Einzelfundament

Einzelfundamente für den Bereich des Bauaufzuges

0,000

01.03.0050

STLB-Bau 04/2025 000

Baustellenverkehrsfläche D 30cm Bk10 herstellen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 30 cm, hydraulisch gebunden, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10, herstellen, Ausführung gemäß Zeichnung.

100,000 m2

01.03.0050 (01) Hinweis Baustellenverkehrsfläche

Baustellenverkehrsfläche dient Verbreiterung der Baustellenzufahrt und der Aufstellfläche für die vorbenannten Container; die Ausführung ist mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen

0,000

01.03.0060

STLB-Bau 04/2025 000

Baustellenverkehrsfläche D 30cm Bk10 instand halten

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 30 cm, hydraulisch gebunden, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10, instand halten DIN 31051,

Positionsmenge = Produkt aus '100 m2'

(Instandhaltmenge)

mal '13 Mt'

(Instandhaltedauer)

Ausführung gemäß Zeichnung.

1.300,000 m2Mt

01.03.0070

STLB-Bau 04/2025 000

Baustellenverkehrsfläche D 30cm Bk10 räumen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 30 cm, hydraulisch gebunden, rezyklierte Gesteinskörnung möglich, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk10, räumen, Ausführung gemäß Zeichnung.

100,000 m2

01.03.0070 (01) Hinweis Entsorgung

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0070 (01)) ...				Übertrag	_____

Entsorgungskosten werden vom AN übernommen

0,000
01.03.0080

STLB-Bau 04/2025 000

Behelfsüberfahrt 33,3kN/m2 Stahl herstellen räumen

Behelfsüberfahrt, über Kabel und Leitung, Verkehrslast 33,3 kN/m2, für nichtöffentlichen Verkehr, Abdeckung mit Stahl, herstellen und räumen.

30,000 m2
01.03.0080 (01)
Hinweis Behelfsüberfahrt

Behelfsüberfahrt dient der Abdeckung von vorhandenen Schachtabdeckungen/ Medienkanälen im Zufahrtsbereich der Baustelle; die Ausführung ist mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen

0,000
01.03.0090

STLB-Bau 04/2025 002

Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau-H 0,8m Boden gelagert GU

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Einbauhöhe bis 0,8 m, Boden, seitlich gelagert, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).

20,000 m3
Summe
01.03
Bodenarbeiten / Baustraßen

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.04	Schutz vorhandener Bausubstanz Schutz vorhandener Bausubstanz				
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.04.0010	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Kunststoffolie D 3-6mm herstellen räumen Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Bodenflächen, aus Hartfaserplatten und Kunststoffolie, Verlegeausführung rutschfest, Dicke 3 bis 6 mm, herstellen und räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.	40,000	m2		
	Die Schutzbekleidung des Bodens ist an den Flurzugängen auf jeder Etage in Einzelflächen bis ca. 10 m² aufzubringen.				
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.04.0020	Staubschutz UK Plane H 2-3m herstellen räumen Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, aus Planen, Höhe über 2 bis 3 m, herstellen und räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.	40,000	m2		
	Der Staubschutz ist an den Flurzugängen auf jeder Etage in Einzelflächen bis ca. 10 m² aufzubringen.				
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.04.0030	Staubschutz UK Plane H 2-3m vorhalten Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, aus Planen, Höhe über 2 bis 3 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '40' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaldedauer) Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.	520,000	m2Mt		
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.04.0040	Reißverschlussstür UK 2-4m2 Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen Reißverschlussstür, in Schutzvorrichtung, an Bauwerksöffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Reißverschlusslänge 4 m, Einzelgröße über 2 bis 4 m2, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen und räumen.	2,000	St		
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.04.0050	Staubschutz UK 1-2m2 Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen				

Übertrag

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0050) ...				Übertrag	

Schutzvorrichtung als Staubschutz an Wandöffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 1 bis 2 m², aus Spanplatten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen und räumen.

1,000 St

01.04.0060

STLB-Bau 04/2025 000

Schutzbekl.-belag UK 1-2m² Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Bauwerksöffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 1 bis 2 m², aus Spanplatten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen und räumen.

4,000 St

01.04.0070

STLB-Bau 04/2025 000

Schutzbekl.-belag UK 2-4m² Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Bauwerksöffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 2 bis 4 m², aus Spanplatten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen und räumen.

4,000 St

01.04.0080

STLB-Bau 04/2025 000

Schutzbekl.-belag UK 4-6m² Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Bauwerksöffnungen, einschl. Unterkonstruktion, Oberkante Öffnung bis 3 m, Einzelgröße über 4 bis 6 m², aus Spanplatten, Dicke über 9 bis 14 mm, herstellen und räumen.

4,000 St

01.04.0090

STLB-Bau 04/2025 000

Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 14-20mm H 2-3m herstelle

Schutzvorrichtung als Witterungsschutz an Fassaden, einschl. Unterkonstruktion, aus Spanplatten und Kunststoffolie, Dicke über 14 bis 20 mm, Höhe über 2 bis 3 m, herstellen und räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

40,000 m²

01.04.0100

STLB-Bau 04/2025 000

Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 14-20mm H 2-3m vorhalten

Schutzvorrichtung als Witterungsschutz an Fassaden, einschl. Unterkonstruktion, aus Spanplatten und Kunststoffolie, Dicke über 14 bis 20 mm, Höhe über 2 bis 3 m, vorhalten, **Positionsmenge = Produkt aus '40'**

(Vorhaltemenge)

mal '13'

(Vorhaltedauer)

Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

Übertrag

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0100) ...

Übertrag _____

520,000 m2Mt

01.04.0110

STLB-Bau 04/2025 000

Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2,25-2,5m einbauen ausbauen

Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahlblech, im Bauwerk, Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 2,25 bis 2,5 m, einbauen und ausbauen.

4,000 St

01.04.0120

STLB-Bau 04/2025 000

Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2,25-2,5m vorhalten

Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahlblech, im Bauwerk, Breite über 1,25 bis 1,5 m, Höhe über 2,25 bis 2,5 m, vorhalten,

Positionsmenge = Produkt aus '4'

(Vorhaltemenge)

mal '13'

(Vorhaltedauer)

52,000 StMt

Summe
01.04
Schutz vorhandener Bausubstanz

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Sicherheitseinrichtungen Sicherheitseinrichtungen				
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.05.0010	Abdeck. Holz aufbauen entfernen 2kN/m2 bis 1m2 Abdeckung aus Holz unverschiebbar und durchtrittsicher aufbauen und entfernen, Lastaufnahme mind. 2 kN/m2, auf Decken-/Bodenöffnungen, Befestigung an Untergrund aus Stahlbeton, Öffnungsgröße bis 1 m2.	10,000	St		
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.05.0020	Seitenschutz Stahlrohr aufbauen entfernen Verkehrsweg Baustelle Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1 bestehend aus Geländer und Zwischenholm, aus Stahlrohr, aufbauen und entfernen, an Verkehrswegen der Baustelle.	30,000	m		
	STLB-Bau 04/2025 000				
01.05.0030	Seitenschutz Holz aufbauen entfernen Baugrube Graben Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1 bestehend aus Geländer und Zwischenholm, aus Holz, aufbauen und entfernen, an Baugruben und Gräben.	30,000	m		
Summe	01.05 Sicherheitseinrichtungen				

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Bauwasser Bauwasser				
01.06.0010	STLB-Bau 10/2024 000 Bauwasseranschluss einrichten räumen Bauwasseranschluss am Hydranten einrichten und räumen.	1,000	St		
01.06.0020	STLB-Bau 04/2025 000 Bauwasseranschluss vorhalten Bauwasseranschluss am Hydranten vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaltedauer)	13,000	StMt		
01.06.0030	STLB-Bau 04/2025 000 Bauwasseranschluss einrichten räumen Bauwasseranschluss am Hausanschluss einrichten und räumen.	1,000	St		
01.06.0040	STLB-Bau 04/2025 000 Bauwasseranschluss vorhalten Bauwasseranschluss am Hausanschluss vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaltedauer)	13,000	StMt		
Summe	01.06 Bauwasser				
Summe	01 Baustelleneinrichtung				

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

02 Baustromversorgung
Baustromversorgung

02.01 Baustromversorgung
Baustromversorgung

Die Baustromversorgung erfolgt über den vorhandenen Anschlussschacht im Außenbereich neben Bauteil / Schacht B. Von dort ist eine Leitung entlang des Gebäudes zum Gerüsturm/ Bauaufzug zu führen. Der Baustromverteiler ist innerhalb des umzäunten Bereiches aufzustellen und dient der Stromversorgung des Bauaufzuges, der Baubeleuchtung der Baustelleneinrichtungsflächen / des Gerüstturmes und der Stromversorgung der Sanitär- und Besprechungscontainer.

Baustromverteiler und Baubeleuchtung im Gebäudeinneren sind aus der Vorabmaßnahme bereits vorhanden.

Die Baubeleuchtung ist im Bereich der äußeren Baustelleneinrichtungsflächen zur Verfügung zu stellen.

Allgemeine Vorschriften zu Baustellenverteilern

Folgende Aktuelle Normen und Regeln für die Herstellung von Baustromverteilern und das Betreiben elektrischer Anlagen auf Baustellen sind zu beachten:

DIN VDE 0660, Teil 500 (EN 60439-1)
DIN VDE 0660, Teil 501 (EN 60439-4)
DIN VDE 0660, Teil 501/A1 (EN 60439-4A1)
DIN 43868, Teil 1-4 DIN VDE 0100, Teil 704/A11A2
ZH1/271

02.01.0010 CEE-Stromverteiler, mobil, 6x CEE 32A/16A 400V, 3x Schutzkontakt 230V

CEE-Stromverteiler, mobil, 6x CEE 32A/16A 400V, 3x Schutzkontakt 230V

Für Baustelleneinsatz nach BGI 608 geeignet
Verteiler ist für den Außenbereich geeignet durch IP44 (Spritzwasserschutz)
1x 63A FI schützt vor Überlastung bei Fehlfunktionen und vor Stromschlägen
1x 32A Leitungsschutzschalter (3-polig) und 5x 16A Leitungsschutzschalter (3x 3-polig, 2x 1-polig) schalten den Stromkreis bei zu hoher Belastung ab
Ausgänge: 3x CEE 32A / 400V, 3x CEE 16A / 400V und 3x Schutzkontakt 230V
Anschluss über CEE 63A / 400V mit 2m langer Zuleitung (H07RN-F 5G16)
Maße: ca. 47 x 47 x 36 cm (BxHxT), Gewicht: 17,5 kg

Mit leicht zu wechselnden Anbausteckdosen

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0010) ...

Zusätzlich sicherbar mittels Vorhängeschloss oder Schraube
Extrem robustes Vollgummi-Gehäuse
Geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit zur
Verhinderung von Wassereintritt
Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
Auch bei geöffnetem Deckel berührungssicher
Sicherungen besonders geschützt durch Einbau im Inneren
Made in Germany

Merkmale:

Ausgangsstrom: CEE 400V/32A, CEE 400V/16A, Schutzkontakt
230V
CEE Steckdosen: 6 Stück
Schutzkontaktsteckdose: 3 Stück
Absicherung: FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter
Eigenschaft: mobil
Anwendungsbereich: außen, innen

weitere Produktinformationen:

Max. Anschlussleistung: 43kW
Sicherung: 3 x LS C 32 A, 3-polig + 3 x LS C 16 A, 3-polig + 2 x
LS C 16 A, 1-polig + 1 x FI 63 A, 4-polig, 30 mA
Besonderheit: BGI 608

13,000 Mt _____

02.01.0020
Steckdosenverteiler 22kVA Sanitärcontainer

Vollgummi Steckdosenverteiler nach IEC 61439-Teil 1 und 4 zur
Miete
Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff
- Schutzart: IP 44
- Schutzklasse II
- Farbe Schwarz
- mit 2m Anschlussleitung CEE Stecker 32A 5P 400V 6h oder
CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h oder
2m Anschlussleitung CEE Stecker 32A 5P 400V 6

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-
1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter
(MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1
Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1
Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

einschl. Lieferung und Aufstellung auf der Baustelle sowie
Demontage und Abholung nach Freigabe durch die öÜ.

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0020) ...				Übertrag _____	

13,000 Mt
02.01.0030
Steckdosenverteiler 22kVA Besprechungscontainer

Vollgummi Steckdosenverteiler nach IEC 61439-Teil 1 und 4 zur
Miete

Gehäuse aus schlagfesten Kunststoff

- Schutzart: IP 44

- Schutzklasse II

- Farbe Schwarz

- mit 2m Anschlussleitung CEE Stecker 32A 5P 400V 6h oder
CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h oder

2m Anschlussleitung CEE Stecker 32A 5P 400V 6

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-

1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter
(MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1

Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1

Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

einschl. Lieferung und Aufstellung auf der Baustelle sowie
Demontage und Abholung nach Freigabe durch die öÜ.

13,000 Mt
02.01.0040
Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 70 m zur Miete

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 16, Cu-Zahl 768, auf vorh.
Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

Kabel zur Miete und Rücknahme nach Ende der Bauzeit.

Der Preis zu kalkulieren für ein Kabelstück mit ca. 70 m Länge.

13,000 Mt
02.01.0050
Gummischlauchleitung H07RN-F 5G10 60m zur Miete

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE
0285-525-2-21) H07RN-F 5 G 10, Cu-Zahl 480, auf vorh.
Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

Kabel zur Miete und Rücknahme nach Ende der Bauzeit.

Der Preis zu kalkulieren für Kabelstücke mit insgesamt ca. 60 m
Länge. Gebrauchte werden zwei Kabelstücke.

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0050) ...				Übertrag _____	

13,000 Mt

02.01.0060 CEE-Stecker 5polig 230/400VAC 32A IP44 mit 0,5 m 6mm² Anschlusskabel

CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
 Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, Schutzart
 IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1). Der Stecker ist inkl. 0,5m
 5x6mm² montierten Anschlusskabel zu liefern.

1,000 St

02.01.0070 CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 32A IP44 mit 0,5 m 6mm² Anschlusskabel

CEE-Kupplung DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
 Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 32 A, Schutzart
 IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1). Die Kupplung ist inkl. 0,5m
 5x6mm² montierten Anschlusskabel zu liefern.

1,000 St

02.01.0080 CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 63A IP44

CEE-Stecker DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), 5-polig,
 Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, 63 A, Schutzart
 IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1,000 St

02.01.0090 Kabelabzweigkasten Aufputz, Kunststoff 6mm² bis 16mm²

Kabelabzweigkasten Aufputz, Kunststoff 10mm² bis 35mm²

Abzweigkasten Aufputz aus Duroplast, IP66-IP69; 690V/AC mit
 ca. 12 Einführungen und 12 PG-Verschraubungen. Mit
 Schrauben befestigen.
 Montieren und verklemmen,
 Nennquerschnitt bis 35 mm². Alle erforderlichen
 Anschlussarbeiten und 5 Verbindungsklemmen 6mm² bis 16mm²,
 sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Arbeitshöhe bis 4m.

Komplett inkl. Kleinteile und Zubehör liefern,
 montieren und betriebsfertig anschließen.

1,000 St

02.01.0100 NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00, 63A

NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00 63A

NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00 63A

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0100) ...

Übertrag _____

NH-Sicherungseinsatz mit Kontaktmesser DIN 43620-1 und DIN VDE 0636-2

(VDE 0636-2), Bemessungsbetriebsspannung 500 V

1,000 St
02.01.0110
NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00, 35A

NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00 35A

NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00 35A

NH-Sicherungseinsatz mit Kontaktmesser DIN 43620-1 und DIN VDE 0636-2

(VDE 0636-2), Bemessungsbetriebsspannung 500 V

1,000 St
02.01.0120
D02-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG 35A

D02-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG 35A
Sicherungseinsatz.

Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) /
bei AC / Bemessungswert 50 kA

D02 E33 35A 500V gG mit Kennmelder,
Nennspannung 500 V AC , 250 V DC

inkl. Sicherungs- und Hülseneinsatzes mit der
Farbkennzeichnung Schwarz.

1,000 St
02.01.0130
Bohrung Beton Durchm. 50-100mm T 20-25cm v.Hand nicht schadstoffbelast

Bohrung, senkrecht zur Untergrundfläche, Untergrundfläche
senkrecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton,
Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25
cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³,
Arbeitshöhe bis 2 m, Erschwernis durch horizontale und
vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur
Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz,

vertikaler Förderweg '10' m,
horizontaler Förderweg '50' m, von Hand/mit handgeführten

Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne
Zerkleinerung, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 3
bis 5 m³, auf LKW des AG laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0130) ...</i>				<i>Übertrag</i>	_____

0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Arbeitshöhe bis 4 m.

2,000 St _____

02.01.0140
Verschluß von Bohrungen im Massivbauteilen

Verschluß von Bohrungen im Massivbauteilen

verschliessen von Bohrungen ohne
Brandschutzanforderung. Die Löcher sind
mit Mörtel zu verschliessen.

Arbeitshöhe bis 4 m.

Artikel: Mörtel

Durchmesser bis 30mm bis 500mm Wandstärke.
inkl. Bauschuttbeseitigung.

2,000 St _____

Anschlußarbeiten an bauseits vorhandenen oder beigestellten Geräten, Verteilungen oder
Maschinen.

Die Leistungen müssen enthalten:

- Einführen der Leitung bzw. des Kabels in das Gerät,
- Absetzen der Leitung bzw. des Kabels
- Abisolieren der einzelnen Adern
- Adernbestimmung und Beschriftung
- liefern u. montieren von Adernendhülsen oder Kabelschuhen
- anschliessen der Leitungsadern an Klemm-, Schraub- oder Steckvorrichtungen
- Koordination mit der Lieferfirma des vorhandenen bzw. beigestellten Gerätes.
- Funktionsprüfung des betriebsfertig angeschlossenen Gerätes oder Anlage in Zusammenarbeit mit dem Fachpersonal der entsprechenden Gewerksfirma, anfertigen eines Protokolls

Hinweis:

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind ausschließlich für den Anschluß von
bauseits beigestellten Geräten des Bauherren oder nach Abstimmung mit der
Fachbauleitung von Fremdgewerken vorgesehen.

Alle Anschlüsse bei der allgem. Elektroinstallation sind in den jeweiligen Positionen
enthalten und werden nicht gesondert vergütet.

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
					Übertrag _____

02.01.0150
Anschließen Kabel/Ltg. bis 5x16mm²

Anschließen von Kabeln oder Leitungen, Querschnitt bis 5 x 16 mm², einschl. der erforderlichen Kabelschuhe.

1,000 St
02.01.0160
Versetzen von Baustromverteilern

Versetzen eines Baustromverteilers inkl. mit allen systembedingten Arbeiten, betriebsfertig Anschließen.

1,000 St
02.01.0170
Vorhalten, Betreiben und Warten der Baustromversorgung

Vorbeschriebene Baustromversorgung und Position Baubeleuchtung mit allen beschriebenen Bestandteilen warten und betriebsbereit vorhalten.

Ausführung einschließlich Umlegen von Kabeln, Austausch defekter Bestandteile, Sicherungen.

Ein störungsfreier Betrieb der Anlage muss jederzeit gewährleistet sein.

Einschließlich Kontrolle gemäß VDE 0100 Teil 600, VDE 0100 Teil 704, VDE 0105 Teil 100, BGI 608 Abs. 6, BGV A3 in ausreichenden Abständen, mindestens jedoch wöchentlich und Vermerk der Ergebnisse in den Tagesberichten.

Einschl. Bestätigung der arbeitstäglichen Überprüfung der eingebauten FI-Schutzschalter durch Abzeichnen einer durch den AN zu liefernden und im Verteiler in einer Plantasche zu hinterlegenden Monatsliste.

Die Protokolle sind am Monatsende einzusammeln und zu übergeben.

Die Reaktionszeit im Fehlerfall beträgt maximal 3,0 h.

13,000 Mt
Summe
02.01
Baustromversorgung

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
02.02	Baubeleuchtung Baubeleuchtung				
02.02.0010	Baustellenbeleuchtung ca. 10 Leuchten innen Montage sowie Demontage einer Baustellenbeleuchtung bestehend aus ca. 10 Feuchtraum Langfeldleuchten zu ca. 1x47W bzw. 7400 lm in LED Technikl, stehende Holzkonstruktion zur Montage der Leuchte mit Klemmdose und zugehörigen Verteilungen und Schaltern und Zuleitungen ca. 100 m, H07-RNF 3G1,5 qmm verlegt mit ISO-Schellen sowie Instandhaltung aller Leuchten und Kabel einschl. Leuchtmittel, Sicherungen. Eine einmalige Ummontage von sämtlicher Leuchten sowie der Rückbau und Entsorgung ist ebenfalls mit in die Pauschale einzurechnen. Die Verteilungen enthalten je ein Zeitschaltrelais zur Möglichkeit der Abschaltung in bestimmten Zeiten. Komplett liefern, mit allen systembedingten Arbeiten, betriebsfertig montieren und instandhalten.				
		13,000	Mt		
02.02.0020	Baustellenbeleuchtung ca. 20 Leuchten außen Montage sowie Demontage einer Baustellenbeleuchtung bestehend aus ca. 20 Feuchtraum Langfeldleuchten (5 Ebenen á 4 Leuchten) zu ca. 1x47W bzw. 7400 lm in LED Technikl, stehende Holzkonstruktion zur Montage der Leuchte mit Klemmdose und zugehörigen Verteilungen und Schaltern und Zuleitungen ca. 200m, H07-RNF 3G1,5 qmm verlegt mit ISO-Schellen sowie Instandhaltung aller Leuchten und Kabel einschl. Leuchtmittel, Sicherungen. Eine einmalige Ummontage von sämtlicher Leuchten sowie der Rückbau und Entsorgung ist ebenfalls mit in die Pauschale einzurechnen. Die Verteilungen enthalten je ein Zeitschaltrelais zur Möglichkeit der Abschaltung in bestimmten Zeiten. Komplett liefern, mit allen systembedingten Arbeiten, betriebsfertig montieren und instandhalten.				
		13,000	Mt		
Summe	02.02 Baubeleuchtung				

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	02	Baustromversorgung			
--------------	-----------	---------------------------	--	--	--

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03	Gerüstarbeiten Gerüstarbeiten				
03.01	Gerüstbau Gerüstbau				
03.01.0010	STLB-Bau 04/2025 001 Statische Berechnung Arbeitsgerüst Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes Arbeitsgerüst anfertigen.	1,000	St		
03.01.0020	STLB-Bau 04/2025 001 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 SW24 H2 L 8 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 6 (6 kN/m2), Breitenklasse SW24, Höhenklasse H 2, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 13 m, Standfläche geneigt, direkt belastbar, Aufzug wird gesondert vergütet, Leistungen für Maßnahmen zur Lastumleitung werden gesondert vergütet, Länge Gerüst/-bauteil '8' m, Höhe Gerüst/-bauteil '14' m.	120,000	m2		
03.01.0020 (01)	Hinweis Standgerüst Das Standgerüst ist als Absetzgerüst auszuführen. Die 4 Absetzebenen sind niveaugleich zu OKFF 1.-4.OG auszuführen, Abstand der Gerüstlagen untereinander jeweils 3,0 m. Der nachfolgend beschriebene Treppenturm und Bauaufzug sind hieran anzuschließen. Die Standfläche ist geneigt, das Gelände steigt auf 10 m Länge ca. 2,5 m an, Vorbereitung des Untergrundes/ Ausgleichsmaßnahmen sind einzukalkulieren.	0,000			
03.01.0030	STLB-Bau 04/2025 001 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '120' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '13' (Gebrauchsüberlassungsdauer)				

Übertrag

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0030) ...
Übertrag _____

Lastklasse 6 (6 kN/m2), Breitenklasse SW24, Höhenklasse H 2, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 13 m, über Lastverteiler belastbar, Aufzug wird gesondert vergütet, Leistungen für Maßnahmen zur Lastumleitung werden gesondert vergütet,
Länge Gerüst/-bauteil '8' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '14' m.

1.560,000 m2Mt _____

03.01.0040

STLB-Bau 04/2025 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 SW24 H2 L 8

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 6 (6 kN/m2), Breitenklasse SW24, Höhenklasse H 2, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 13 m, direkt belastbar, Aufzug wird gesondert vergütet, Leistungen für Maßnahmen zur Lastumleitung werden gesondert vergütet,
Länge Gerüst/-bauteil '8' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '14' m.

120,000 m2 _____

Summe
03.01
Gerüstbau

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.02	Treppenturm Treppenturm				
	STLB-Bau 04/2025 001				
03.02.0010	Aufbauen Treppenaufgang 2-läufig H 13-14m Lauf-B 0,75-1m Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, 2-läufig, Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 13 bis 14 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m.	1,000	St		
03.02.0020	STLB-Bau 04/2025 001 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2-läufig H 13-14m Lauf-B 0,75-1m Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, 2-läufig, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '13 13' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 13 bis 14 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m.	13,000	StMt		
03.02.0030	STLB-Bau 04/2025 001 Abbauen Treppenaufgang 2-läufig H 13-14m Lauf-B 0,75-1m Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, 2-läufig, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 13 bis 14 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m.	1,000	St		
Summe	03.02 Treppenturm				

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
03.03	Bauaufzug Bauaufzug				
03.03.0010	STLB-Bau 04/2025 000 Bauaufzug Personen/Material Förder-H 15 m 5Haltestellen Traglast 2000k Bauaufzug zur Personen- und Materialbeförderung DIN EN 12159, an der Außenseite von Bauwerken, Förderhöhe '15' m, mit 5 Haltestellen, mit Rufsteuerung an den Haltestellen, max. Traglast 2000 kg, Bemessungsstrom 32 A, Entfernung zwischen Stromanschluss und Aufzug bis 25 m, Be- und Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort nicht verfügbar, mit einem geschlossenen Fahrkorb, Fahrkorbgrundfläche über 4 bis 6 m2, aufbauen. Befestigung an Gerüst, Standfläche verdichteter Untergrund.	1,000	St		
	Der Bauaufzug wird an des vorbeschriebene Absetzgerüst angebaut, Ausführung als Durchlader, Beladung auf Gelände-Oberkante mit separat vergüteter Rampe, Entladung gebäuseseitig zum Absetzgerüst auf den Etagen 1.-4.OG. Die Standfläche ist geneigt, das Gelände steigt auf 10 m Länge ca. 2,5 m an: Vorbereitung des Untergrundes/ Ausgleichsmaßnahmen sind einzukalkulieren.				
03.03.0020	STLB-Bau 04/2025 000 Bauaufzug Personen/Material Förder-H 15 m 5Haltestellen Traglast 2000k Bauaufzug zur Personen- und Materialbeförderung DIN EN 12159, an der Außenseite von Bauwerken, Förderhöhe '15' m, mit 5 Haltestellen, mit Rufsteuerung an den Haltestellen, max. Traglast 2000 kg, Bemessungsstrom 32 A, Entfernung zwischen Stromanschluss und Aufzug bis 25 m, Be- und Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort nicht verfügbar, mit einem geschlossenen Fahrkorb, Fahrkorbgrundfläche über 4 bis 6 m2, abbauen. Befestigung an Gerüst, Standfläche verdichteter Untergrund.	1,000	St		
03.03.0030	STLB-Bau 04/2025 000 Bauaufzug Personen/Material Förder-H 15 m 5Haltestellen Traglast 2000k Bauaufzug zur Personen- und Materialbeförderung DIN EN 12159, an der Außenseite von Bauwerken, Förderhöhe '15' m, mit 5 Haltestellen, mit Rufsteuerung an den Haltestellen, max. Traglast 2000 kg, Bemessungsstrom 32 A, Entfernung zwischen Stromanschluss und Aufzug bis 25 m, Be- und Entlademöglichkeit des Aufzugs vor Ort nicht verfügbar, mit einem geschlossenen Fahrkorb, Fahrkorbgrundfläche über 4 bis 6 m2, vorhalten, Befestigung an Gerüst, Standfläche verdichteter Untergrund, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaltedauer)	13,000	StMt		

Übertrag

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

STLB-Bau 04/2025 001

03.03.0040 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 SW24 H2 L 6

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 6 (6 kN/m2), Breitenklasse SW24, Höhenklasse H 2, oberste Gerüstlage genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche geneigt, direkt belastbar, Aufzug wird gesondert vergütet, Leistungen für Maßnahmen zur Lastumleitung werden gesondert vergütet,

Länge Gerüst/-bauteil '6' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,5' m.

20,000 m2

03.03.0040 (01) Hinweis Standgerüst

Die Standfläche des Aufzuges liegt ca. 2,0 - 2,5 m unterhalb des Geländeneiveaus der Zufahrt/ Anlieferfläche. Zum ebenerdigen Beladen des Bauaufzuges ist eine Gerüstlage auszuführen, Länge ca. 6,0 m, Breite 2,5 m, von der Zufahrt zur Beladeöffnung des Aufzuges.

Die Standfläche ist geneigt, das Gelände steigt auf 10 m Länge ca. 2,5 m an: Vorbereitung des Untergrundes/ Ausgleichsmaßnahmen sind einzukalkulieren.

0,000

STLB-Bau 04/2025 001

03.03.0050 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,

Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '13'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Lastklasse 6 (6 kN/m2), Breitenklasse SW24, Höhenklasse H 2, oberste Gerüstlage genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, Einrüstung für Montagearbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, direkt belastbar, Aufzug wird gesondert vergütet, Leistungen für Maßnahmen zur Lastumleitung werden gesondert vergütet,

Länge Gerüst/-bauteil '6' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,5' m.

260,000 m2Mt

STLB-Bau 04/2025 001

03.03.0060 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 SW24 H2 L 6

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 6 (6 kN/m2), Breitenklasse SW24, Höhenklasse

Übertrag _____

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.03.0060) ...
Übertrag _____

H 2, oberste Gerüstlage genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, direkt belastbar, Aufzug wird gesondert vergütet, Leistungen für Maßnahmen zur Lastumleitung werden gesondert vergütet,

Länge Gerüst/-bauteil '6' m,
Höhe Gerüst/-bauteil '3,5' m.
20,000 m2

Summe	03.03	Bauaufzug			_____
--------------	--------------	------------------	--	--	-------

Summe	03	Gerüstarbeiten			_____
--------------	-----------	-----------------------	--	--	-------

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
04	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten				
04.01	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte				
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung der OÜ (Objektüberwachung des AG) ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind täglich zur Anerkennung vorzulegen. Mit der Unterzeichnung dieses Angebots erklärt der Bieter rechtsverbindlich, dass die Verrechnungssätze der Stundenlohnarbeiten unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sind und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden sind. Die Verrechnungssätze beinhalten die Gemeinkosten, Sozialbeiträge, sowie sonstige Nebenkosten wie Wegegelder, Fahrtzeit, An- und Abtransport der einzelnen Geräte und Maschinen sowie deren Vorhalten. Diese Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in den folgenden EPs bereits enthalten.				
04.01.0010	STLB-Bau 04/2025 091 Meister-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Meister/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000	h		
04.01.0020	STLB-Bau 04/2025 091 Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	30,000	h		
04.01.0030	STLB-Bau 04/2025 091 Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,000	h		
Summe	04.01 Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte				

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
04.02	Maschinen				
	Maschinen				
	STLB-Bau 04/2025 091				
04.02.0010	Abbruchhammer				
	Abbruchhammer, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.				
		10,000	h		
	STLB-Bau 04/2025 091				
04.02.0020	Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal Stein				
	Trennschleifer einschl. Trennscheiben, mit Bedienungspersonal, einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Handgerät, für Stein.				
		10,000	h		
Summe	04.02 Maschinen				
Summe	04 Stundenlohnarbeiten				

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Baustelleneinrichtung

01.01	Baustelleneinrichtung				
01.02	Bauzäune / Schutzzäune				
01.03	Bodenarbeiten / Baustraßen				
01.04	Schutz vorhandener Bausubstanz				
01.05	Sicherheitseinrichtungen				
01.06	Bauwasser				
01	Baustelleneinrichtung				
02.01	Baustromversorgung				
02.02	Baubeleuchtung				
02	Baustromversorgung				
03.01	Gerüstbau				
03.02	Treppenturm				
03.03	Bauaufzug				
03	Gerüstarbeiten				
04.01	Stundenlohnarbeiten - Arbeitskräfte				
04.02	Maschinen				
04	Stundenlohnarbeiten				

Angebotssumme netto	EUR	
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR	0,00
Angebotssumme brutto	EUR	0,00

Bieterschlusserklärung :

Projekt 501323 - KBS Campus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Baustelleneinrichtung

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift