

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 501323 KBS Campus		
Leistung 01 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010	Baustelle einrichten	1,000	St						
01.01.0020	Baustelle räumen	1,000	St						
01.01.0030	Baustelleneinr. vorhalten	13,000	StMt						
01.01.0040	Bürocontainer aufstellen doppelwandig wärmedämmt stapel-koppelbar L	2,000	St						
01.01.0050	Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmedämmt stapel-koppelbar L 6	26,000	StMt						
01.01.0060	Bürocontainer räumen doppelwandig wärmedämmt stapel-koppelbar L 6m B	2,000	St						
01.01.0070	Container Büro reinigen wöchentlich	26,000	StMt						
01.01.0080	Sanitärcontainer aufstellen doppelwandig wärmedämmt L 6m B 2,5m	1,000	St						
01.01.0090	Sanitärcontainer vorhalten doppelwandig wärmedämmt L 6m B 2,5m	13,000	StMt						
01.01.0100	Sanitärcontainer räumen doppelwandig wärmedämmt L 6m B 2,5m	1,000	St						
01.01.0110	Container Wasch-Toilettenraum reinigen 2x wöchentlich	13,000	StMt						
01.01.0120	Zulage Sanitärcontainer mit integriertem Abwassertank aufstellen und r	1,000	St						
01.01.0130	Zulage Sanitärcontainer mit integriertem Abwassertank vorhalten	13,000	StMt						
01.02.0010	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen	200,000	m						
01.02.0020	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen	200,000	m						
01.02.0030	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten	2.600,000	mMt						
01.02.0040	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m einbauen	2,000	St						
01.02.0050	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m vorhalten	26,000	StMt						
01.02.0060	Tor abschließbar Metallgitter B 3,75-4m H 1,75-2m räumen	2,000	St						
01.02.0070	Schutzzaun geschlossen Bretter H 3m aufstellen räumen	50,000	m						
01.02.0070 (01)	Hinweis Schutzzaun	0,000							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 501323 KBS Campus		
Leistung 01 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2 4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0080	Tür abschließbar Stahlblech B 2-2,25m H 2,25-2,5m einbauen	1,000	St						
01.02.0090	Tür abschließbar Stahlblech B 2-2,25m H 2,25-2,5m vorhalten	13,000	StMt						
01.02.0100	Tür abschließbar Stahlblech B 2-2,25m H 2,25-2,5m räumen	1,000	St						
01.03.0010	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,1km BG3a GU in Einzelfläc	150,000	m2						
01.03.0020	Boden Baugrube lösen lagern T bis 0,8m GU	30,000	m3						
01.03.0030	Grabenauffüllung T bis 0,5m B bis 3m herstellen	25,000	m3						
01.03.0030 (01)	Hinweis Grabenauffüllung	0,000							
01.03.0040	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C12/15 1-2m3	5,000	m3						
01.03.0040 (01)	Hinweis Einzelfundament	0,000							
01.03.0050	Baustellenverkehrsfläche D 30cm Bk10 herstellen	100,000	m2						
01.03.0050 (01)	Hinweis Baustellenverkehrsfläche	0,000							
01.03.0060	Baustellenverkehrsfläche D 30cm Bk10 instand halten	1.300,000	m2Mt						
01.03.0070	Baustellenverkehrsfläche D 30cm Bk10 räumen	100,000	m2						
01.03.0070 (01)	Hinweis Entsorgung	0,000							
01.03.0080	Behelfsüberfahrt 33,3kN/m2 Stahl herstellen räumen	30,000	m2						
01.03.0080 (01)	Hinweis Behelfsüberfahrt	0,000							
01.03.0090	Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau-H 0,8m Boden gelagert GU	20,000	m3						
01.04.0010	Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. Kunststoffolie D 3-6mm herstellen räum	40,000	m2						
01.04.0020	Staubschutz UK Plane H 2-3m herstellen räumen	40,000	m2						
01.04.0030	Staubschutz UK Plane H 2-3m vorhalten	520,000	m2Mt						
01.04.0040	Reißverschlussstür UK 2-4m2 Kunststoffolie D 0,4mm herstellen räumen	2,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 501323 KBS Campus		
Leistung 01 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0050	Staubschutz UK 1-2m2 Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen	1,000	St						
01.04.0060	Schutzbekl.-belag UK 1-2m2 Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen	4,000	St						
01.04.0070	Schutzbekl.-belag UK 2-4m2 Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen	4,000	St						
01.04.0080	Schutzbekl.-belag UK 4-6m2 Spanpl. D 9-14mm herstellen räumen	4,000	St						
01.04.0090	Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 14-20mm H 2-3m herstelle	40,000	m2						
01.04.0100	Witterungsschutz UK Spanpl. Kunststoffolie D 14-20mm H 2-3m vorhalten	520,000	m2Mt						
01.04.0110	Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2,25-2,5m einbauen ausbauen	4,000	St						
01.04.0120	Tür abschließbar Stahlblech B 1,25-1,5m H 2,25-2,5m vorhalten	52,000	StMt						
01.05.0010	Abdeck. Holz aufbauen entfernen 2kN/m2 bis 1m2	10,000	St						
01.05.0020	Seitenschutz Stahlrohr aufbauen entfernen Verkehrsweg Baustelle	30,000	m						
01.05.0030	Seitenschutz Holz aufbauen entfernen Baugrube Graben	30,000	m						
01.06.0010	Bauwasseranschluss einrichten räumen	1,000	St						
01.06.0020	Bauwasseranschluss vorhalten	13,000	StMt						
01.06.0030	Bauwasseranschluss einrichten räumen	1,000	St						
01.06.0040	Bauwasseranschluss vorhalten	13,000	StMt						
02.01.0010	CEE-Stromverteiler, mobil, 6x CEE 32A/16A 400V, 3x Schutzkontakt 230V	13,000	Mt						
02.01.0020	Steckdosenverteiler 22kVA Sanitärcontainer	13,000	Mt						
02.01.0030	Steckdosenverteiler 22kVA Besprechungscontainer	13,000	Mt						
02.01.0040	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 70 m zur Miete	13,000	Mt						
02.01.0050	Gummischlauchleitung H07RN-F 5G10 60m zur Miete	13,000	Mt						
02.01.0060	CEE-Stecker 5polig 230/400VAC 32A IP44 mit 0,5 m 6mm² Anschlusskabel	1,000	St						
02.01.0070	CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 32A IP44 mit 0,5 m 6mm² Anschlusskabel	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 501323 KBS Campus		
Leistung 01 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0080	CEE-Kupplung 5polig 230/400VAC 63A IP44	1,000	St						
02.01.0090	Kabelabzweigkasten Aufputz, Kunststoff 6mm² bis 16mm²	1,000	St						
02.01.0100	NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00, 63A	1,000	St						
02.01.0110	NH-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG Gr.00, 35A	1,000	St						
02.01.0120	D02-Sicherungseinsatz 500VAC Betriebskl.gG 35A	1,000	St						
02.01.0130	Bohrung Beton Durchm. 50-100mm T 20-25cm v.Hand nicht schadstoffbelast	2,000	St						
02.01.0140	Verschluß von Bohrungen im Massivbauteilen	2,000	St						
02.01.0150	Anschließen Kabel/Ltg. bis 5x16mm²	1,000	St						
02.01.0160	Versetzen von Baustromverteilern	1,000	St						
02.01.0170	Vorhalten, Betreiben und Warten der Baustromversorgung	13,000	Mt						
02.02.0010	Baustellenbeleuchtung ca. 10 Leuchten innen	13,000	Mt						
02.02.0020	Baustellenbeleuchtung ca. 20 Leuchten außen	13,000	Mt						
03.01.0010	Statische Berechnung Arbeitsgerüst	1,000	St						
03.01.0020	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m² SW24 H2 L 8	120,000	m²						
03.01.0020 (01)	Hinweis Standgerüst	0,000							
03.01.0030	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m²	1.560,000	m²Mt						
03.01.0040	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m² SW24 H2 L 8	120,000	m²						
03.02.0010	Aufbauen Treppenaufgang 2-läufig H 13-14m Lauf-B 0,75-1m	1,000	St						
03.02.0020	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang 2- läufig H 13-14m Lauf-B 0,75-1m	13,000	StMt						
03.02.0030	Abbauen Treppenaufgang 2-läufig H 13-14m Lauf-B 0,75-1m	1,000	St						
03.03.0010	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 15 m 5Haltestellen Traglast 2000k	1,000	St						
03.03.0020	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 15 m 5Haltestellen Traglast 2000k	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 501323 KBS Campus		
Leistung 01 Baustelleneinrichtung		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.0030	Bauaufzug Personen/Material Förder-H 15 m 5Haltestellen Traglast 2000k	13,000	StMt						
03.03.0040	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 SW24 H2 L 6	20,000	m2						
03.03.0040 (01)	Hinweis Standgerüst	0,000							
03.03.0050	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2	260,000	m2Mt						
03.03.0060	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 6kN/m2 SW24 H2 L 6	20,000	m2						
04.01.0010	Meister-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
04.01.0020	Baufacharbeiter-in sämtliche Kosten/Zuschläge	30,000	h						
04.01.0030	Bauhelfer-in sämtliche Kosten/Zuschläge	10,000	h						
04.02.0010	Abbruchhammer	10,000	h						
04.02.0020	Trennschleifer Trennscheiben Bedienungspersonal Stein	10,000	h						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.