

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Abbrucharbeiten Innenbereich				
01.01	Baustelleneinrichtung				
01.01.0001	Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und wieder beräumen Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und wieder beräumen Baustelle einrichten, Vorhalten über die Bauzeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes. Mit dieser Position sind alle Leistungen abgegolten, welche zum Ausführen der Bauleistungen notwendig sind. Kalkulations- und allgemeine Bürokosten Mit dieser Position sind sämtliche Bürotätigkeiten, wie Kalkulationskosten, Materialbestellungen, usw. komplett abgegolten. Die notwendigen Mengen von Schutzmaßnahmen lassen sich aus beiliegenden unmaßstäblichen Gebäudezeichnungen und sonstigen Beschreibungen ermitteln. Diese Position wird erst mit der Schlußrechnung vergütet.				
			psch	nur Ges.-Preis	
01.01.0002	Baustellen- Toilette aufbauen u. wieder entfernen Liefern, aufstellen, betriebsbereit anschließen (soweit erforderlich), vorhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abbauen und abtransportieren einer mobilen Baustellen-Toilette für die Dauer der Ausführungszeit. Leistungsumfang: An- und Abtransport Auf- und Abbau Anzahl 2 Stk : 1x Am Bau Beteiligten (M/W getrennt), 1x Schüler (M/W getrennt) Vorhaltung für die gesamte Bauzeit Regelmäßige Reinigung und Entleerung (mind. 1 x wöchentlich) Verbrauchsmaterialien (Toilettenpapier, Handdesinfektion) Fachgerechte Entsorgung der Fäkalien Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften Endreinigung des Standortes nach Abbau Ausführung gemäß geltenden Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften.				
		2,000	St		
01.01.0003	Baustellentoilette vorhalten, je weiteren Monat Baustellentoilette je weiteren Monat vorhalten, Gesamtbauzeit ca. 5 Monate.				
		10,000	StMt		

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto					
OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.01	Baustelleneinrichtung			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.02	Abbruch Innenwände				
01.02.0010	nicht tragende Wände (KS, GK) abbrechen und entsorgen Abbrechen und vollständig rückbauen von nicht tragenden Innenwänden aus Kalksandstein-, Mauerwerk und Gipskartonleichtbau, Wanddicke 11,5-24 cm, einschließlich Putz beidseitig. Ausführung in einem Bestandsgebäude (Sporthallennebenräume). Leistungsumfang: Herstellen erforderlicher Schutzmaßnahmen angrenzender Bauteile Staubschutzmaßnahmen (z. B. Abschottungen, Abklebungen) Abbruch im Hand- oder Maschineneinsatz, erschütterungsarm Lösen aus Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen Rückbau von vorhandenen Türöffnungen inkl. Zargen Zerkleinern auf transportfähige Größe Innerer Transport zum Container Laden und fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bauschutts gemäß den geltenden Vorschriften Säubern der Anschlussbereiche Verbleibende Anschlüsse bündig zur angrenzenden Konstruktion herstellen				
		50,000	m2		
Summe	01.02	Abbruch Innenwände			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

01.03 Abbruch Unterhangdecken

01.03.0010 Unterhangdecken abbrechen und entsorgen

Abbrechen und vollständig rückbauen einer vorhandenen abgehängten Unterdecke einschließlich Unterkonstruktion und fachgerechter Entsorgung sämtlicher anfallender Materialien. Ausführung in einem Bestandsgebäude (Sporthalle, Nebenräume, Sanitärbereiche).

Leistungsumfang:

Schutz angrenzender Bauteile

Lösen und Demontieren der Deckenbekleidung (z. B. Mineralfaserplatten, Gipskarton o. ä.)

Rückbau der kompletten Unterkonstruktion (Metall- oder Holztragwerk, Abhänger, Schienen, Befestigungsmittel)

Rückbau ggf. integrierter Revisionsöffnungen

Aussortieren von Fremdstoffen

Zerkleinern auf transportfähige Größe

Innerer Transport zur Verladestelle

Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß geltenden Vorschriften

Reinigung der Rohdecke nach Rückbau

Installationen wie Leuchten, Lautsprecher, Lüftungsauslässe etc. werden bauseits vorher demontiert bzw. sind gesondert ausgeschrieben (sofern zutreffend).



Beispiel: Decke Umkleide

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0010) ...



Beispiel Decke Flur

300,000 m2

Summe	01.03	Abbruch Unterhangdecken	
-------	-------	-------------------------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.05	Abbruch Wandbekleidung				
01.05.0010	Wandfliesen abbrechen und entsorgen Abbrechen und vollständig entfernen von keramischen Wandfliesen einschließlich Kleberbett und ggf. vorhandener Spachtel- oder Ausgleichsschichten. Ausführung in Bestandsräumen (z. B. Sanitärbereiche, Duschen, Umkleiden). Leistungsumfang: Schutz angrenzender Bauteile Erschütterungsarmer Abbruch im Hand- oder Maschineneinsatz Entfernen des Fliesenklebers bis auf tragfähigen Untergrund Abstemmen lose anhaftender Putzreste Zerkleinern auf transportfähige Größe Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung des Bauschutts Grobreinigung der Wandfläche	400,000	m2		
Summe	01.05	Abbruch Wandbekleidung			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.06	Abbruch Bodenbekleidungen				
01.06.0010	Bodenaufbau abbrechen und entsorgen Abbrechen und vollständig rückbauen des vorhandenen Bodenaufbaus einschließlich keramischer Fliesenbeläge bis zur Oberkante Rohboden (tragende Rohdecke). Ausführung in Bestandsräumen (z. B. Sporthalle, Umkleiden, Sanitärbereiche). Leistungsumfang: Schutz angrenzender Bauteile Erschütterungsarmer maschineller oder händischer Abbruch Entfernen der keramischen Bodenfliesen einschließlich Dünn- oder Mittelbettkleber Abbruch des Estrichs (zementär oder schwimmend) Entfernen vorhandener Dämm- und Trennlagen Entfernen von Randdämmstreifen Lösen aus Anschlussbereichen an aufgehenden Bauteilen Zerkleinern auf transportfähige Größe Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung sämtlicher anfallender Materialien Reinigen der Rohbodenoberfläche (besenrein) Rohboden = tragende Stahlbetondecke oder konstruktive Rohdecke.	150,000	m2		
Summe	01.06	Abbruch Bodenbekleidungen			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.07	Sperrmüll				
01.07.0010	Sperrmüll laden und entsorgen Aufnehmen, Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von gemischtem Sperrmüll aus einem Bestandsgebäude (Sporthallennebenräume). Der Sperrmüll besteht aus gemischten Abfällen wie: Möbel (Holz, Spanplatten, Kunststoffanteile) Einrichtungsgegenstände nicht gefährliche Bauabfälle Anteile von Bauschutt (z. B. Putz-, Fliesen- oder Mauerwerksreste) Die Abfälle sind nicht sortenrein und als gemischter Bau- und Abbruchabfall zu entsorgen. Leistungsumfang: Aufnehmen und ggf. Zerlegen sperriger Gegenstände Transport innerhalb des Gebäudes zur Verladestelle Laden in geeignete Container Abtransport zur zugelassenen Entsorgungsanlage Entrichtung sämtlicher Deponie- und Entsorgungsgebühren Nachweisführung gemäß geltender Abfallvorschriften Containerstellung und -abholung	20,000	m3		
01.07.0020	Abbruch sonst. Einbauten Demontieren, abbrechen und fachgerecht entsorgen von sonstigen fest eingebauten Bauteilen und Einbauten in Bestandsräumen (Sporthallenbereiche), die nicht in gesonderten Positionen erfasst sind. Einbauten können u. a. umfassen: Einbauschränke Wandverkleidungen Holz- oder Metallverkleidungen Garderobenanlagen Handläufe Spiegel Regale Prallschutz- oder Schutzverkleidungen sonstige fest montierte Ausstattungselemente Leistungsumfang: Lösen aus Wand-, Boden- und Deckenanschlüssen Demontage inkl. Befestigungsmittel Ggf. Zerlegen in transportfähige Einheiten Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung Verschließen kleinerer Befestigungspunkte (z. B. Dübellöcher grob verspachteln) Besenreine Übergabe der Fläche			psch	nur Ges.-Preis

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Summe	01.07	Sperrmüll			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.08	Abbruch HLS Einbauten				
01.08.0010	Lüfter in Trennwänden abbr. Bad Demontieren und fachgerechtes Entsorgen von Lüftungsgeräten, Lüftungsgittern oder Lüftereinsätzen, die in Trennwänden von Bädern (Sanitärräumen) eingebaut sind. Leistungsumfang: Trennen der elektrischen Anschlüsse und ggf. Rohrleitungen (bauseits spannungsfrei) Abbau der Lüftereinsätze aus Trennwänden (z. B. Gipskarton, Holz, Metall) Lösen der Befestigungsmittel (Schrauben, Halterungen, Einbaurahmen) Zerlegen auf transportfähige Größen Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung Besenreine Übergabe der Anschlussflächen Keine Wiederinbetriebnahme erforderlich (nur Abbruch)	20,000	St		
01.08.0020	WB-Waschtisch abbrechen und entsorgen Abbruch und Entsorgung von Wandwaschbecken Demontieren, abbrechen und fachgerecht entsorgen von Wandwaschbecken in Sanitärbereichen Leistungsumfang: Absperren der Wasserzufuhr (bauseits) Trennen der Anschlüsse (Kalt-/Warmwasser, Abwasserleitung) Lösen der Befestigungen (Wandanker, Schrauben, Standfüße) Abbau der Keramik bzw. Waschbeckenteile Zerlegen auf transportfähige Größe Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung Grobreinigung der Wand- bzw. Bodenfläche nach Demontage	24,000	St		
01.08.0030	WC- Becken abbrechen und entsorgen Demontage und Entsorgung von WC-Becken Demontieren, abbrechen und fachgerechte Entsorgung von WC-Becken (Stand- oder Wand-WC) in Sanitärbereichen (z. B. Schul- oder Sporthallentoiletten). Leistungsumfang: Absperren der Wasserzufuhr (bauseits) Trennen der Wasseranschlüsse und Abwasserleitungen Lösen der Befestigung (Schrauben, Dübel, Wandanker) Abbau des WC-Beckens und ggf. Spülkasten Zerlegen auf transportfähige Größe Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung Grobreinigung der Boden- und Wandflächen nach Demontage				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0030) ...

13,000 St

01.08.0040

Urinal abbrechen und entsorgen

Demontage und Entsorgung von Urinalen
Demontieren, abbrechen und fachgerechte Entsorgung von Urinalen in Sanitärbereichen (z. B. Schul- oder Sporthallentoiletten).

Leistungsumfang:

Absperren der Wasserzufuhr (bauseits)
Trennen der Wasseranschlüsse und Abwasserleitungen
Lösen der Befestigung (Schrauben, Dübel, Wandanker)
Abbau des Urinals und ggf. Spülkästen oder Sensorarmaturen
Zerlegen auf transportfähige Größe
Innerer Transport zur Verladestelle
Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
Grobreinigung der Wand- und Bodenflächen nach Demontage

5,000 St

01.08.0050

Steigestränge in Bädern komplett abbrechen und entsorgen

Demontieren, abbrechen und fachgerechte Entsorgung von Steigesträngen (Trinkwasser, Abwasser, Heizungsleitungen) in Sanitärbereichen.

Leistungsumfang:

Absperren der entsprechenden Medien (Wasser, Heizung, ggf. Druckluft) bauseits
Demontage der Leitungen, inklusive Ventile, Armaturen, Rohrschellen und Dämmmaterial
Zerlegen auf transportfähige Längen
Innerer Transport zur Verladestelle
Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß Abfallvorschriften
Rückbau der Befestigungspunkte an Wand und Decke
Grobreinigung der Arbeitsbereiche nach Demontage

200,000 m

01.08.0060

Heizungsrohre d= bis 70 mm, vertikal/horizontal abbrechen und entsorge

Demontage, Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Heizungsrohrleitungen mit einem Außendurchmesser bis ca. 70 mm (z. B. Stahl-, Kupfer- oder Mehrschichtverbundrohre), verlegt vertikal (Steigleitungen) und/oder horizontal (Decken- bzw. Wandbereiche), in einem Bestandsgebäude.

Leistungsumfang:

Medienfreischaltung und Entleerung der Anlage (bauseits)
Trennen der Rohrleitungen mittels geeigneter Werkzeuge
Demontage einschließlich Rohrschellen, Konsolen, Halterungen
Entfernen vorhandener Rohrdämmung (nicht schadstoffbelastet)
Verschließen bzw. Sichern offener Leitungsenden (provisorisch)

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0060) ...

Zerlegen in transportfähige Längen
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung der
 Materialien
 Grobreinigung der betroffenen Bereiche

100,000 lfm

01.08.0070**Lüftungsschacht aus glasfaserverstärkte Gipsfertigteile abb. u. ent**

Lüftungsschacht aus glasfaserverstärkten Gipsfertigteilen
 abbrechen und entsorgen
 Abbrechen und vollständig rückbauen eines Lüftungsschachtes
 aus glasfaserverstärkten Gipsfertigteilen (Gipsformteile mit
 Glasfaserarmierung) einschließlich Unterkonstruktion,
 Befestigungsmittel und Anschlussbereiche in einem
 Bestandsgebäude (z. B. Schul- oder Sporthallenbereich).

Leistungsumfang:
 Schutz angrenzender Bauteile
 Staubschutzmaßnahmen im Arbeitsbereich
 Lösen der Schachtelemente aus Wand-, Decken- und
 Bodenanschlüssen
 Rückbau der Befestigungen und ggf. vorhandener
 Metallunterkonstruktionen
 Abschnittsweiser, erschütterungsarmer Rückbau
 Zerkleinern auf transportfähige Größen
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung der
 anfallenden Baustoffe
 Besenreine Übergabe der Anschlussflächen

100,000 m

01.08.0080**Heizkörper abbrechen und entsorgen**

Demontage, Abbruch und fachgerechte Entsorgung von
 Heizkörpern in Bestandsgebäuden (z. B. Schul- oder
 Sporthallenbereiche), einschließlich Befestigungen und
 Anschlussleitungen im unmittelbaren Bereich des Heizkörpers.

Leistungsumfang:
 Heizungsanlage entleeren bzw. Heizkreis absperren (bauseits)
 Lösen der Vor- und Rücklaufanschlüsse
 Demontage von Thermostatventilen
 Abbau der Wand- oder Standkonsolen
 Abnehmen des Heizkörpers
 Zerlegen auf transportfähige Größe
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
 Provisorisches Verschließen offener Leitungsenden
 Grobreinigung des Arbeitsbereichs

12,000 St

01.08.0090**Lüftungsaggregate/-Kanäle Holzpressplatten abb. u. ent.**

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0090) ...

Demontage, Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Lüftungsaggregaten sowie Lüftungskanälen aus Holzpressplatten einschließlich Unterkonstruktion, Aufhängungen, Befestigungen und Anschlussbereiche in einem Bestandsgebäude

Leistungsumfang:
 Freischalten der Anlage (stromlos, bauseits)
 Lösen elektrischer Anschlüsse (nur Demontage, ohne Neuanschluss)
 Demontage der Lüftungsaggregate
 Rückbau der Lüftungskanäle einschließlich Aufhängungen, Gewindestangen und Konsolen
 Abschnittsweiser, erschütterungsarmer Rückbau
 Zerlegen in transportfähige Größen
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß geltender Abfallvorschriften
 Grobreinigung der betroffenen Bereiche

2,000 St**01.08.0100****Lüftungsschacht für Bäder aus Gipskartonplatten abb. u. ent.**

Abbrechen und vollständig rückbauen eines Lüftungsschachtes in Sanitärbereichen (z. B. Duschen, WC-Anlagen) aus Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktion einschließlich Befestigungen und Anschlussbereiche.

Leistungsumfang:
 Schutz angrenzender Bauteile
 Staubschutzmaßnahmen im Arbeitsbereich
 Lösen der Beplankung (ein- oder mehrlagig)
 Rückbau der Metall- oder Holzunterkonstruktion
 Entfernen ggf. vorhandener Dämmstoffe (nicht schadstoffbelastet)
 Lösen der Anschlüsse an Wand, Decke und Boden
 Abschnittsweiser, erschütterungsarmer Rückbau
 Zerkleinern auf transportfähige Größe
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
 Besenreine Übergabe der Anschlussflächen

100,000 m**01.08.0110****Heizrohrtrassen abbrechen und entsorgen**

Abbrechen, demontieren und fachgerechte Entsorgung von Heizrohrtrassen (Vor- und Rücklaufleitungen) einschließlich Tragekonstruktion, Rohrschellen, Konsolen, Aufhängungen, Dämmung und Befestigungsmaterial in Bestandsgebäuden
 Verlegung: horizontal unter Decke / vertikal im Schacht / sichtbar an Wand

Leistungsumfang:
 Freischalten und Entleeren der Heizungsanlage (bauseits)
 Trennen der Rohrleitungen an geeigneten Stellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0110) ...

Demontage kompletter Rohrtrassen einschließlich:
 Vor- und Rücklaufleitungen
 Dämmung (nicht schadstoffbelastet)
 Rohrschellen und Montageschienen
 Gewindestangen und Konsolen
 Abschnittsweiser Rückbau
 Zerlegen in transportfähige Längen
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
 Provisorisches Verschließen offener Leitungsenden
 Grobreinigung der Arbeitsbereiche

150,000 m

01.08.0120

Abwasserleitung bis NW 100 vertik./horiz. abbr .und entsorgen

Abbrechen, demontieren und fachgerechte Entsorgung von
 Abwasserleitungen (Schmutz- und Falleleitungen) bis Nennweite
 NW 100, verlegt vertikal (Fallstränge) und/oder horizontal
 (Sammel- bzw. Anschlussleitungen), einschließlich
 Befestigungen und Dämmung in Bestandsgebäuden

Leistungsumfang:
 Stilllegung der Leitung (bauseits)
 Trennen der Rohrleitungen mittels geeigneter Werkzeuge
 Demontage einschließlich Rohrschellen, Halterungen und
 Befestigungen
 Entfernen vorhandener Rohrdämmungen (nicht
 schadstoffbelastet)
 Abschnittsweiser Rückbau von Fall- und Sammelleitungen
 Verschließen offener Leitungsenden (provisorisch)
 Zerlegen auf transportfähige Längen
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß
 Abfallvorschriften
 Grobreinigung der Arbeitsbereiche

200,000 m

Summe

01.08

Abbruch HLS Einbauten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.09	Abbruch ELT - Einbauteile				
01.09.0010	Lampen einschl. Leuchtmittel an Decken oder Wänden Demontage, Abbruch und fachgerechte Entsorgung von Decken- und Wandleuchten einschließlich Leuchtmittel, Befestigungsmaterial und Anschlussleitungen im unmittelbaren Bereich der Leuchte in Bestandsgebäuden Leistungsumfang: Spannungsfreischaltung (bauseits) Lösen der elektrischen Anschlüsse Demontage der Leuchten einschließlich Gehäuse und Abdeckungen Ausbau der Leuchtmittel (z. B. LED, Leuchtstoffröhren, Kompaktleuchtmittel) Rückbau von Befestigungen (Schrauben, Dübel, Tragschienen) Zerlegen auf transportfähige Größe Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß ElektroG und Abfallvorschriften Grobreinigung der Montageflächen	100,000	St		
01.09.0020	Schalter u. Steckdosen entfernen Demontage, Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Schaltern und Steckdosen einschließlich Abdeckungen, Rahmen, Einsätzen und Unterputz- bzw. Aufputzdosen. Leistungsumfang: Spannungsfreischaltung (bauseits) Ausbau der Abdeckungen und Rahmen Lösen und Abklemmen der elektrischen Leitungen Ausbau der Geräte (Schalter, Taster, Steckdosen) Ausbau von Unterputz- oder Aufputzgehäusen Sichern bzw. Isolieren der verbleibenden Leitungsenden Innerer Transport zur Verladestelle Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß ElektroG Grobreinigung der Arbeitsbereiche	100,000	St		
01.09.0030	E- Kabel entfernen; Kabeldurchmesser bis 15 mm Demontage, Ausbau und fachgerechte Entsorgung von Elektrokabeln mit einem Außendurchmesser bis 15 mm (z. B. NYM, NYY oder vergleichbar), verlegt in Fluren und im Kellergeschoss eines Bestandsgebäudes. Verlegearten: Unterputz Aufputz In Kabelkanälen Auf Kabeltrassen				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0030) ...

Leistungsumfang:
 Spannungsfreischaltung (bauseits)
 Lösen der Kabel aus Befestigungen, Schellen oder Kanälen
 Ausbau aus Installationskanälen (ohne Rückbau der Kanäle,
 sofern nicht gesondert ausgeschrieben)
 Rückbau sichtbarer Befestigungsmittel
 Sichern verbleibender Leitungsenden
 Abschnittsweiser Ausbau
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung gemäß
 ElektroG
 Grobreinigung der Arbeitsbereiche

100,000 lfm

01.09.0040

Kabelkanäle und -trassen im KG abbauen u entsorgen

Abbauen, demontieren und fachgerechte Entsorgung von
 Kabelkanälen (z. B. Kunststoff, Stahlblech) und Kabeltrassen
 (Tragschienen, Gitterkabelrinnen) im Kellergeschoss eines
 Bestandsgebäudes. Alle Befestigungselemente wie Schrauben,
 Dübel, Konsolen oder Halterungen sind im Rückbau enthalten.

Leistungsumfang:

Freischalten der zugehörigen Leitungen (bauseits)
 Demontage der Kabelkanäle und Trassen einschließlich aller
 Befestigungsmittel
 Abbau von Tragschienen, Gitterrinnen oder Auflageprofilen
 Zerlegen auf transportfähige Längen / Stücke
 Innerer Transport zur Verladestelle
 Laden, Abtransport und fachgerechte Entsorgung
 Grobreinigung der Arbeitsbereiche

100,000 lfm

Summe

01.09

Abbruch ELT - Einbauteile

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.10	STUNDENLOHNARBEITEN				
01.10.0010	Stundenlohn Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter	10,000	h		
01.10.0020	Stundenlohn Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer	10,000	h		
Summe	01.10	STUNDENLOHNARBEITEN			
Summe	01	Abbrucharbeiten Innenbereich			

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Abbrucharbeiten

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Abbrucharbeiten

01.01	Baustelleneinrichtung				
01.02	Abbruch Innenwände				
01.03	Abbruch Unterhangdecken				
01.05	Abbruch Wandbekleidung				
01.06	Abbruch Bodenbekleidungen				
01.07	Sperrmüll				
01.08	Abbruch HLS Einbauten				
01.09	Abbruch ELT - Einbauteile				
01.10	STUNDENLOHNARBEITEN				
01	Abbrucharbeiten Innenbereich				

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR