

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01</b>	<b>ESTRICHARBEITEN</b>				
<b>01.01</b>	<b>BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>				
<b>01.01.0010</b>	<p><b>Baustelleneinrichtung und -räumung</b>                      Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang der Estricharbeiten, einschl.der erforderlichen Schutzmaßnahmen während des Estricheinbaus, sowie der Montage-und Transportgeräte aller Art, z.B. Förderanlagen, Mischer etc. soweit dies in den nachfolgenden Positionen nicht gesondert beschrieben wird.                      Baustelle einrichten, vorhalten über die Bauzeit sowie räumen der Baustelle und Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes, einschl. Entfernen von Verunreinigungen sowie die Beseitigung aller anfallenden Abfälle und Verpackungen einschl. evtl. anfallenden Gebühren und Entsorgungskosten, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:                      - Tages- und Wohnunterkünfte                      - Lager- und Arbeitsplätze                      - Arbeitsplatzbeleuchtung                      - Baustrom, Bauwasser von bauseitigen Haupt-und Unterverteilungsstellen, einschl. Verteilung und Anschlussleitung                      - Umlagen für Baumedien:siehe Vorbemerkungen "Besondere Vertragsbedingungen"                      - Lagerräume, Magazin, Unterstelleneinrichtungen                      - Maschinen, Förderanlagen, Geräte, Werkzeuge                      - Absperrungen, Schutzwände, Schutzdächer                      - Werbeträger, Bautafel                      - Schutzgeländer</p> <p>Hinweis:                      Die Nutzung von Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes als Tages- und Wohnunterkünfte, Lagerräume, Magazine ist untersagt. Die Stellflächen für diese Einrichtungen werden dem AN nach Zuweisung durch die Bauleitung im BE-Gelände zur Verfügung gestellt.</p> <p>Ist diese Position nicht verpreist, sind die vorbeschriebenen Maßnahmen mit den anderen Leistungspositionen abgegolten.</p>				
			<b>psch</b>	nur Ges.-Preis	_____
<b>Summe</b>	<b>01.01</b>		<b>BAUSTELLENEINRICHTUNG</b>		_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.02</b>	<b>Unterrund- und, Abdichtungsarbeiten</b>				
<b>01.02.0010</b>	<p><b>Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung</b>                      Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, Baurückständen etc. trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen, soweit es eine Besondere Leistung ist.</p>	<b>245,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.02.0020</b>	<p><b>Verbundestrich,Rohbodenausgleich</b>                      Rohbodenausgleich bei übermäßigen Toleranzen des Untergrundes durch Mörtel /Estrich als Verbundestrich unter Bitumenschweißbahn, einschließlich Haftbrücke.                      Ausgleichshöhe : bis 15 mm                      Einbauort :UG und EG                      Angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>100,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.02.0030</b>	<p><b>Abdichtung, Bodenfeuchte,V60S4,Estrich</b>                      Abdichtung für Estrich unter Dämmung von Fußbodenflächen gegen Bodenfeuchte, aus einer Lage Bitumenschweißbahn V60 S4, vollflächig verklebt, 10 cm überlappt und verschweißt.                      Leistung inkl. Voranstrich als Haftgrundierung.                      Einbauort : UG                      Angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>245,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.02.0040</b>	<p><b>Anschluss, Abdichtung, Estrich</b>                      Abdichtungslage unter Estrich an aufgehenden Bauteilen ca. 15 cm hochziehen, inkl. Ausbildung von Innen- und Außenecken.                      Das Brechen oder Abknicken der Bahnen in den Eckbereichen ist mit geeigneten Maßnahmen zu verhindern.                      Einbauort : UG + EG</p>	<b>318,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.02.0050</b>	<p><b>Fußbodeneinlauf eindichten</b>                      Fußbodeneinlauf bis DN 100 eindichten, als Zulage                      Einbauort : KG</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...

		<b>8,000</b>	<b>St</b>	_____	_____
--	--	--------------	-----------	-------	-------

<b>Summe</b>	<b>01.02</b>	<b>Unterrgund- und, Abdichtungsarbeiten</b>		_____	_____
--------------	--------------	---	--	-------	-------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.03</b>	<b>Daemmung</b>				
<b>01.03.0010</b>	<p><b>Wärmedämmung, EPS, 70 mm, Estrich</b>                      Polystyrol-Hartschaumplatten, PS 20 SE, zweilagig,, als Wärmedämmung unter Estrich. Die Dämmstoffplatten sind dicht gestoßen und im Verband, Stöße der 2. Lage im Versatz, überlappend zur 1.Lage, zu verlegen,einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen Schnitte in An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle Durchdringungen.                      Dämmung : EPS-WD                      Anwendungsgebiet :DEO dh nach DIN V 4108-10                      WLG : 035                      Baustoffklasse : B1                      Plattendicke : 30 / 40 mm                      Dämmdicke : 70 mm, 2-lagig                      Einbauort: Umkleide, Dusch und Vorräume, Lehrerzimmer, Lager- Technikbereiche                      Bauteile UG und EG                      Angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>245,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0020</b>	<p><b>Wärmedämmung, EPS, Mehr-/Minderdicke je 1cm/m2</b>                      Leistung wie zuvor in vollen Wortlaut beschrieben, jedoch mit anderer Dämmdicke zum Ausgleich größerer Untergrundunebenheiten.                      Plattenmehr-/minderdicke: je 1 cm/ m2</p>	<b>245,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0030</b>	<p><b>Abdeckung Dämmung, PE-Folie, 0,2 mm</b>                      Einbau der Trennlage nach DIN 18560 über der Dämmung mit Kunststoffolie, einlagig, Stöße 10 cm überlappt und ggf. verklebt, liefern und wannenförmig auslegen.                      Folie : PE 0,2 mm                      Einbauort : EG und UG                      Angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>245,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.03.0050</b>	<p><b>Randstreifen, Polystyrol</b>                      Randstreifen mit Fuß, für schwimmenden Estrich an allen Randfugen.                      Dicke: 8-10 mm                      Material : Polystyrol                      Höhe : 10 mm über OKF                      Bauteil: Betondecken                      Einbauort: EG und UG</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0050) ...</i>					
		<b>318,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
<b>01.03.0060</b>	<p><b>Randstreifen, Miwo, Türschwelle zum notw. Flur</b>                      Randstreifen mit Fuß, für schwimmenden Estrich an allen Randfugen.                      Dicke: 8-10 mm                      Material : Mineralwolle                      Höhe : 10 mm über OKF                      Bauteil:Fußböden mit Brandbeanspruchung/ Türrahmenbereich zum notwendigen Flur                      Einbauort: EG und UG</p>	<b>200,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
<b>01.03.0070</b>	<p><b>Wärmedämmung an Install. anpassen, Estrich</b>                      Anpassen der Wärmedämmung an Installation durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.                      Leitungsbündel bis 500 mm Breite gelten als ein Strang.                      Abrechnung nach verlegten Installationsleitungen, strangweise.</p>	<b>50,000</b>	<b>m</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>01.03 Daemmung</b>				_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.04</b>	<b>Zementestrich (CT)</b>				
<b>01.04.0010</b>	<p><b>Zementestrich schwimmend, C25, 65 mm,Flies.</b>                      Zementestrich (CT) als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht, zur Aufnahme von Plattenbelägen im Dünnbett.                      CT-C25-F4-50.                      Flächenlasten:bis 2 KN/m<sup>2</sup>                      Einbauort: Nassräume (WC, DU, Umkleiden)                      Bauteile EG und UG                      Estrichdicke : 65 mm</p>	<b>223,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.04.0020</b>	<p><b>Zementestrich schwimmend, C25, 65 mm,Flies.</b>                      Zementestrich (CT) als schwimmender Estrich, auf vorhandene Dämmschicht, zur Aufnahme von Plattenbelägen im Dünnbett.                      CT-C25-F4-50.                      Flächenlasten:bis 2 KN/m<sup>2</sup>                      Einbauort: Technik, Pumi, Lüftung                      Bauteile EG und UG                      Estrichdicke : 65 mm</p>	<b>23,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.04.0030</b>	<p><b>Bewehrung mit Kunststofffasern, Estrich,Zulage</b>                      Estrichbewehrung mit Kunststofffasern.                      Estrich als Zulage zu Hauptposition .                      Verbrauch : ca. 1 kg/m<sup>3</sup>                      Estrichdicke : bis 60 mm                      Angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>245,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.04.0040</b>	<p><b>Zement-Gefälleestrich, Teilfläche, 1 m<sup>2</sup>, Zulage</b>                      Zement-Gefälleestrich im Zuge der Estricharbeiten in Teilflächen als niveaugleiche Duschen in Umkleide- und Duschbereichen herstellen, als Zulage (Mehrpreis) zur Hauptposition inkl. aller Nebenarbeiten wie dem Anarbeiten an bauseits installierte Bodeneinläufe, der Dämmschichten, der Randfugen und ggf. der Abschalungen.                      Konstruktionshöhe : ca. 120 - 170 mm                      Teilfläche : bis 3 m<sup>2</sup>                      Gefälle:ca. 2 % , Rinnenablauf im Randbereich</p> <p>Einbauort: Duschaum                      Bauteile UG                      Angeb. Fabrikat : .....</p>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<i>Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0040) ...</i>					
		<b>22,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>01.04.0050</b>	<b>Zementestrich - Mehr-/Minderstärke 5 mm</b> Differenzpreis für je 5 mm Estrich-Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestriches.				
		<b>22,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>01.04.0060</b>	<b>Estrichoberflächen glätten, Zulage</b> Zementestrich (CT) einschichtig, für Nuttschicht mit maschinell geglätteter, Oberfläche, für Anstrich geeignet als Zulage zu Hauptposition				
		<b>23,000</b>	<b>m2</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>01.04</b> <b>Zementestrich (CT)</b>				_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.05</b>	<b>Fugen</b>				
<b>01.05.0010</b>	<p><b>Bewegungsfuge, Mineralwollestr.,Estrich</b>                      Herstellen von Bewegungsfugen im Estrich nach Herstellerangaben, einschließlich:                      Einlegen von Mineralwollstreifen als Fugenfüllung                      Fugentiefe = Estrichdicke, Breite ca. 8–10 mm                      Saubere Fugenbildung, Fugenschluss nach Estrichtrocknung                      Material, Zuschneiden, Einbau und Entsorgung von Verschnitt inklusive                      Estrichart: Zementestrich</p>	<b>25,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.05.0020</b>	<p><b>Scheinfuge schneiden und füllen, Estrich</b>                      Scheinfuge in frischen Estrich schneiden und nach Belegreife des Estrichs mit Fugendichtmasse aus Kunstharz kraftschlüssig füllen.                      Fugentiefe : 1/3 der Estrichdicke                      Fugenbreite : 5 mm                      Dicke Estrich : 60-70 mm                      Angeb. Fabrikat : .....</p>	<b>25,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.05.0030</b>	<p><b>Bewegungsfuge, verdübelt, Estrich</b>                      Bewegungsfuge im Estrich aus Füllung mit Dämmstreifen bzw Dehnungsfugenprofil sowie elastische Vergussmasse, einschl. Rundstahlstifte aus Edelstahl und Dübelhülsen als Dehnungsausgleichskappe;                      Dübel im Estrich setzen, gegen vertikalen und horizontalen Versatz im Bereich der Dehnfugen, Türübergängen und sonstigen Trennungspunkten.                      l=ca. 150 mm.                      Fugenquerschnitt : 10/60 - 70 mm                      Angeb. Fabrikat:.....</p>	<b>25,000</b>	<b>m</b>		
<b>01.05.0040</b>	<p><b>Trennfuge, Türbereich, Estrich</b>                      Trennfuge als Arbeitsfuge in schwimmenden Estrich im Türbereich, inkl. Trennung der Dämmschichten, mit Fugenprofil aus Aluminium. Mit erhöhten Anforderungen an die Maßtoleranz.                      Profilhöhe : ca. 65 mm                      Einbauort: Übergang Räume zu notwendigem Flur</p>	<b>25,000</b>	<b>m</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

---

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

---

<b>Summe</b>	<b>01.05</b>	<b>Fugen</b>			<hr/>
--------------	--------------	--------------	--	--	-------

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.07</b>	<b>Stundenlohn</b>				
<b>01.07.0010</b>	<b>Stundensatz Vorarbeiter, Estricharbeiten</b> Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	<b>20,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>01.07.0020</b>	<b>Stundensatz Fachwerker, Estricharbeiten</b> Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	<b>20,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>01.07.0030</b>	<b>Stundensatz Helfer, Estricharbeiten</b> Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	<b>20,000</b>	<b>h</b>	_____	_____
<b>Summe</b>	<b>01.07</b>	<b>Stundenlohn</b>			_____
<b>Summe</b>	<b>01</b>	<b>ESTRICHARBEITEN</b>			_____

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Estricharbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG**

**Estricharbeiten**

01.01	BAUSTELLENEINRICHTUNG				_____
01.02	Untergund- und, Abdichtungsarbeiten				_____
01.03	Daemmung				_____
01.04	Zementestrich (CT)				_____
01.05	Fugen				_____
01.07	Stundenlohn				_____
01	ESTRICHARBEITEN				_____

**Angebotssumme netto** EUR \_\_\_\_\_

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR \_\_\_\_\_

**Angebotssumme brutto** EUR \_\_\_\_\_